CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1097773-04	967471/2024	MUNICIPIO DE GUARAI - TO	Construção de Escola em Tempo Integral Carlitão, no município de Guaraí/TO - Padrão FNDE -

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PALMAS	12-24 (N DES.)	Construção de Escola em Tempo Integral Carlitão, no município de Guaraí/TO -	GUARAI - TO	24,44%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Construção de Escola em Tempo Integral Carlitão, no município de Guaraí/TO - Padrão FNDE - escola 13 salas - térrea									**540.229,32**	
1.			**Construção de Escola em Tempo Integral**					**-**	**540.229,32**	
1.1.			**TERRAPLANAGEM**					**-**	**27.898,69**	
1.1.1.			**CORTE**					**-**	**27.898,69**	
1.1.1.1.	Composição	002	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1a CATEGORIA PARA JAZIDA	M3	2.864,34	4,41	BDI 1	5,49	15.725,23	RA
1.1.1.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.580,43	2,73	BDI 1	3,40	12.173,46	RA
1.2.			**ATERRO**					**-**	**7.769,52**	
1.2.0.1.	Composição	010	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATÉ 15 CM	M2	136,29	0,55	BDI 1	0,68	92,68	RA
1.2.0.2.	Composição	002	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1a CATEGORIA PARA JAZIDA	M3	109,03	4,41	BDI 1	5,49	598,57	RA
1.2.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.771,75	2,73	BDI 1	3,40	6.023,95	RA
1.2.0.4.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	109,03	1,36	BDI 1	1,69	184,26	RA
1.2.0.5.	Composição	007	COMPACTAÇÃO MECANICA SEM CONTROLE DO GC	M	109,03	6,41	BDI 1	7,98	870,06	RA
1.3.			**PAVIMENTAÇÃO (EXECUÇÃO DE BASE)**					**-**	**504.561,11**	
1.3.0.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	10.008,75	0,63	BDI 1	0,78	7.806,83	RA
1.3.0.2.	Composição	002	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1a CATEGORIA PARA JAZIDA	M3	8.007,00	4,41	BDI 1	5,49	43.958,43	RA
1.3.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	100.087,50	2,73	BDI 1	3,40	340.297,50	RA
1.3.0.4.	Composição	005	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	8.007,00	11,29	BDI 1	14,05	112.498,35	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GUARAI - TO
Local

quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Jucélio J. da Silva Jr.
CREA/CAU: 211096/D-TO
ART/RRT: TO20250562372

JUCELIO JOAO DA SILVA JUNIOR:01887497137
Assinado de forma digital por JUCELIO JOAO DA SILVA JUNIOR:01887497137