PROJETO EXECUTIVO

CONTENÇÃO CÓRREGO LAVA PÉS

MURO DE GABIÃO

CONSELHEIRO LAFAIETE (MG) - RUA GERALDO GERVÃO

PLANILHA DE QUANTIDADES

REVISÕES								
	0	EMISSAO INICIAL	B	NOV./2025	LAG	MHAC	MHAC	MHAC
	Nº	DESCRIÇÃO	T.E.	DATA	PREP.	VERIF	APROV	LIBER.

T.E – TIPOS DE EMISSÃO

A – Preliminar	C – P/ Conhecimento	E – P/ Construção	G – Conforme construído	L – Aprovado
B – P/ Aprovação	D – P/ Cotação	F – Conforme comprado	H – Cancelado	

Preparado	Verificado	Aprovado	Liberado	Data	O.S.
LAG	MHAC	MHAC	MHAC	NOV./2025	2287

	Nº CEPROL:	Rev.:	PÁGINA:
CAVA INFRAESTRUTURA	**CEP-2287-PE-PQ0003**	**00**	1

PLANILHA DE QUANTIDADES - PROJETO EXECUTIVO

CONTENÇÃO CÓRREGO LAVA PÉS - MURO DE GABIÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	**MUROS DE GABIÃO E CONTENÇÕES PROVISÓRIAS**				
2.1	GABIÃO POLIMAC TIPO CAIXA 80 OU SIMILAR (H=1.00M) - COM REVESTIMENTO GALFAN	m³	1161.50		
2.2	GABIÃO POLIMAC TIPO CAIXA 80 OU SIMILAR: (H=0.5M) - COM REVESTIMENTO GALFAN	m³	323.00		
2.3	PEDRA RACHÃO PARA CONTRAFORTE	m³	112.13		
2.4	PEDRA RACHÃO PARA ENCHIMENTO DOS GABIÕES	m³	1595.05		
2.5	MacTEXN40.2 OU SIMILAR	m²	608.00		
2.6	DRENO DE FUNDO	m	38.00		
2.7	DRENO CANALETA SUPERFICIAL	m	38.00		
2.8	PEDRA DE MÃO ARRUMADA (FRAGMENTOS DE ROCHA SÃ) COM DIÂMETRO COMPREENDIDO ENTRE 5cm e 30cm	m³	304.00		
2.9	GRAMPOS DE Ø20mm CA-50 (INCLUSO CRAVAÇÃO E INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO)	m	2425.50		
2.10	TIRANTES DYWIDAG ST 95/105 Ø18mm OU SIMILAR (INCLUSO CRAVAÇÃO, PROTENSÃO, INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO E PEÇAS DE TRAVAMENTO)	m	84.00		
2.11	ESTACAS PRANCHA AU-14 ARCELOR MITTEL OU SIMILAR (INCLUSO CRAVAÇÃO)	m	182.00		
2	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**	Vb	1.00		
3	**INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ACAMPAMENTOS**	Vb	1.00		
4	**DESVIO DE TRÁFEGO**	Vb	1.00		
5	**ANÁLISE DE CONFORMIDADE ESTRUTURAL**	Vb	1.00		
	SUBTOTAL				
	TOTAL				

PLANILHA DE QUANTIDADES				CONTENÇÃO CÓRREGO LAVA PÉS - MURO DE GABIÃO							
RODOVIA	LOTE							INTERESSADO			
MEDIÇÃO Nº:	CODIGO: -	NATUREZA DOS TRABALHOS GABIÃO E CONTENÇÕES PROVISÓRIAS								N.º CONTRATO	
INICIAL	FINAL	LADO	QUANT.	COMPR. (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	COMPR. TOTAL	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	PESO (kg)	OBSERVAÇÕES
GABIÃO POLIMAC TIPO CAIXA 80 OU SIMILAR (H=1.00M) - COM REVESTIMENTO GALFAN											
CONTENÇÃO 1			1.00	38.00		7.00		28.00	1064.00		Área retirada do CAD
CONTRAFORTE CONTENÇÃO 1			5.00		1.00			19.50	97.50		
TOTAL DE GABIÃO POLIMAC TIPO CAIXA 80 OU SIMILAR (H=1.00M) - COM REVESTIMENTO GALFAN									**1161.50**		
GABIÃO POLIMAC TIPO CAIXA 80 OU SIMILAR (H=0.50M) - COM REVESTIMENTO GALFAN											
CONTENÇÃO 1			1.00	38.00	8.00	1.00		8.50	323.00		
TOTAL DE GABIÃO POLIMAC TIPO CAIXA 80 OU SIMILAR (H=0.50M) - COM REVESTIMENTO GALFAN									**323.00**		
PEDRA RACHÃO PARA CONTRAFORTE											
CONTENÇÃO 1			5.00		1.00			19.50	112.13		
TOTAL DE PEDRA RACHÃO PARA CONTRAFORTE									**112.13**		
PEDRA RACHÃO PARA ENCHIMENTO DOS GABIÕES											
CONTENÇÃO 1			1.00	38.00		8.00		36.50	1595.05		
TOTAL DE PEDRA RACHÃO PARA ENCHIMENTO DOS GABIÕES									**1595.05**		
MacTEXN40.2 OU SIMILAR											
CONTENÇÃO 1			1.00	38.00	8.00	8.00		608.00			
TOTAL DE MacTEXN40.2 OU SIMILAR								**608.00**			
DRENO DE FUNDO CF. PROJETO											
CONTENÇÃO 1			1.00	38.00			38.00				
TOTAL DE DRENO DE FUNDO CF. PROJETO							**38.00**				

PLANILHA DE QUANTIDADES				CONTENÇÃO CÓRREGO LAVA PÉS - MURO DE GABIÃO							
RODOVIA	LOTE							INTERESSADO			
MEDIÇÃO Nº:	CODIGO: -	NATUREZA DOS TRABALHOS **GABIÃO E CONTENÇÕES PROVISÓRIAS**								N.º CONTRATO	
INICIAL	FINAL	LADO	QUANT.	COMPR. (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	COMPR. TOTAL	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	PESO (kg)	OBSERVAÇÕES
DRENO CANALETA SUPERFICIAL											
CONTENÇÃO 1			1.00	38.00			38.00				
TOTAL DE DRENO CANALETA SUPERFICIAL							**38.00**				
PEDRA DE MÃO ARRUMADA (FRAGMENTOS DE ROCHA SÃ) COM DIÂMETRO COMPREENDIDO ENTRE 5cm e 30cm											
Abaixo dos Gabiões			1.00	38.00	8.00	1.00			304.00		
TOTAL DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (FRAGMENTOS DE ROCHA SÃ) COM DIÂMETRO COMPREENDIDO ENTRE 5cm e 30cm									**304.00**		
GRAMPOS DE Ø20mm CA-50 (INCLUSO CRAVAÇÃO E INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO)											
GRAMPOS DE Ø20mm			231.00	10.50			2425.50				
TOTAL DE GRAMPOS DE Ø20mm CA-50 (INCLUSO CRAVAÇÃO E INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO)							**2425.50**				
TIRANTES DYWIDAG ST 95/105 Ø18mm OU SIMILAR (INCLUSO CRAVAÇÃO, PROTENSÃO, INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO E PEÇAS DE TRAVAMENTO)											
TIRANTES DYWIDAG ST 95/105 ø18mm			6.00	14.00			84.00				
TOTAL DE TIRANTES DYWIDAG ST 95/105 Ø18mm OU SIMILAR (INCLUSO CRAVAÇÃO, PROTENSÃO, INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO E PEÇAS DE TRAVAMENTO)							**84.00**				
ESTACAS PRANCHA AU-14 ARCELOR MITTEL OU SIMILAR (INCLUSO CRAVAÇÃO)											
ESTACAS AU-14			13.00	14.00			182.00				
TOTAL DE ESTACAS PRANCHA AU-14 ARCELOR MITTEL OU SIMILAR (INCLUSO CRAVAÇÃO)							**182.00**				