PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS - LOTE 01								PREFEITURA DE CONSELHEIRO LAFAIETE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE						**Data de atualização:**		**08/10/2026**
Reforma da Unidade de Saúde Fonte Grande						**BDI:**		**25,92%**
Local: Avenida João Pessoa, 217 - Conselheiro Lafaiete								
Referência: **SETOP (julho/2026) Desonerada** **SINAPI(agosto/2026) Desonerada**						**TOTAL**		**R$ 12.142,85**
ITEM	**CÓDIGO**	**FONTE**	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**PR. UNIT.(R$)**	**PR. UNIT. C/ BDI(R$)**	**VALOR TOTAL COM BDI(R$)**
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 1.511,46**
1.1	ED-28427	SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00	R$ 1.200,33	R$ 1.511,46	R$ 1.511,46
2			**VIDRO**					**R$ 533,36**
2.1	102170	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.	m²	1,00	R$ 423,57	R$ 533,36	R$ 533,36
3			**PINTURA PAREDES DO ANEXO AO FUNDO**					**R$ 8.970,09**
3.1	ED-50505	SETOP	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	167,10	R$ 3,54	R$ 4,46	R$ 744,88
3.2	ED-50455	SETOP	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO	m²	167,10	R$ 31,46	R$ 39,61	R$ 6.619,73
3.3	ED-50514	SETOP	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m²	167,10	R$ 7,63	R$ 9,61	R$ 1.605,48
4			**SERRALHEIRO**					**R$ 316,92**
4.1	ED-7830	SETOP	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Hora	8,00	R$ 31,46	R$ 39,61	R$ 316,92
5			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**R$ 811,03**
5.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,00	R$ 56,34	R$ 70,94	R$ 354,72
5.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,00	R$ 132,32	R$ 166,62	R$ 333,23
5.3	100309	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURAÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,00	R$ 48,87	R$ 61,54	R$ 123,07
TOTAL GERAL								**R$ 12.142,85**

Obs.: Valores de ADM Local calculados de acordo com Acordao 2622/2013 TCU.