PREFEITURA DE
CONSELHEIRO LAFAIETE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SETOR RESPONSÁVEL	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE**	**DATA BASE:**	**08/04/2026**
NOME DA OBRA:	**PISTA DE SKATE - GINÁSIO POLIESPORTIVO DEPUTADO AGOSTINHO CAMPOS NETO**	**BDI:**	**24,23%**
REFERÊNCIA:	**SETOP JANEIRO 2026 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI FEVEREIRO 2026 SEM DESONERAÇÃO / SUDECAP JANEIRO 2026 ONERADA**		

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
1		**PROJETOS EXECUTIVOS**							
1.1	SEINFRA	CO-29070	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO)	UN	1	R$ 3.172,09	R$ 3.172,09	R$ 3.940,64	R$ 3.940,64
1.2	SEINFRA	CO-29071	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO	KM	100	R$ 5,77	R$ 577,00	R$ 7,17	R$ 716,80
1.3	SEINFRA	CO-29036	SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", SEM REVESTIMENTO, EXCLUSIVE DIÁRIA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	M	45	R$ 124,44	R$ 5.599,80	R$ 154,59	R$ 6.956,55
1.4	SEINFRA	CO-27427	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	PR A1	10	R$ 1.587,95	R$ 15.879,50	R$ 1.972,69	R$ 19.726,89
1.5	SEINFRA	CO-27426	PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL	PR A1	1	R$ 1.432,92	R$ 1.432,92	R$ 1.780,10	R$ 1.780,10
								TOTAL ITEM: 1	**R$ 33.120,98**
2		**SERVIÇOS PRELIMINARES**							
2.1	SEINFRA	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN	1	R$ 1.206,72	R$ 1.206,72	R$ 1.499,09	R$ 1.499,09
2.2	SEINFRA	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)	UN	4	R$ 1.702,32	R$ 6.809,28	R$ 2.114,77	R$ 8.459,08
2.3	SEINFRA	ED-16348	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	3	R$ 1.552,91	R$ 4.658,73	R$ 1.929,16	R$ 5.787,48
2.4	SEINFRA	ED-16356	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 1 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16348)	UN	1	R$ 363,57	R$ 363,57	R$ 451,66	R$ 451,66
2.5	SEINFRA	ED-16350	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	3	R$ 858,60	R$ 2.575,80	R$ 1.066,63	R$ 3.199,88
2.6	SEINFRA	ED-16358	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350)	UN	1	R$ 363,57	R$ 363,57	R$ 451,66	R$ 451,66
2.7	SEINFRA	ED-16351	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	3	R$ 875,71	R$ 2.627,13	R$ 1.087,88	R$ 3.263,65
2.8	SEINFRA	ED-16359	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 4 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16351)	UN	1	R$ 363,57	R$ 363,57	R$ 451,66	R$ 451,66
2.9	SEINFRA	ED-16354	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	3	R$ 2.200,13	R$ 6.600,39	R$ 2.733,19	R$ 8.199,57
2.10	SEINFRA	ED-16362	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 7 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16354)	UN	1	R$ 1.054,70	R$ 1.054,70	R$ 1.310,24	R$ 1.310,24
2.11	SEINFRA	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	3	R$ 1.050,00	R$ 3.150,00	R$ 1.304,40	R$ 3.913,20
2.12	SEINFRA	ED-50150	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") PADRÃO CONCESSIONÁRIA	UN	1	R$ 615,33	R$ 615,33	R$ 764,42	R$ 764,42
2.13	SEINFRA	ED-50151	LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	UN	1	R$ 951,38	R$ 951,38	R$ 1.181,89	R$ 1.181,89

2.14	SEINFRA	ED-29823	TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO	M2	286	R$ 68,18	R$	19.499,48	R$ 84,70	R$	24.223,94
									TOTAL ITEM: 2	**R$**	**63.157,40**
3		**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**									
3.1	SEINFRA	ED-51106	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA	M³	192	R$ 9,91	R$	1.902,72	R$ 12,31	R$	2.363,72
3.2	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³	1728	R$ 3,20	R$	5.529,60	R$ 3,98	R$	6.869,35
3.3	SEINFRA	ED-51134	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA	M³	35	R$ 49,33	R$	1.726,55	R$ 61,28	R$	2.144,87
3.4	SEINFRA	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	M³	35	R$ 60,00	R$	2.100,00	R$ 74,54	R$	2.608,80
									TOTAL ITEM: 3	**R$**	**13.986,74**
4		**REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO E LOCAÇÃO DA**									
4.1	SEINFRA	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M2	270	R$ 6,10	R$	1.647,00	R$ 7,58	R$	2.046,05
4.2	SEINFRA	ED-17989	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	M	76	R$ 64,33	R$	4.889,08	R$ 79,92	R$	6.073,64
4.3	SEINFRA	ED-50275	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	UNI	40	R$ 76,37	R$	3.054,80	R$ 94,87	R$	3.794,94
									TOTAL ITEM: 4	**R$**	**11.914,62**
5		**FUNDAÇÃO**									
5.1	SUDECAP	04.03.26	ESTACA ESCAVADA COM TRADO MANUAL, D=25CM, INCLUSIVE CONCRETO EXCLUSIVE ARMAÇÃO	M	48	R$ 84,30	R$	4.046,40	R$ 104,72	R$	5.026,79
5.2	SUDECAP	04.15.32	AÇO CA-60 D= 5,0MM, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO REF 96543	KG	27,23	R$ 17,30	R$	471,08	R$ 21,49	R$	585,21
5.3	SUDECAP	04.15.43	AÇO CA-50 D= 10,0MM, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO REF 96546	KG	78,93	R$ 11,14	R$	879,28	R$ 13,84	R$	1.092,32
5.4	SUDECAP	04.15.45	AÇO CA-50 D= 16,0MM, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO REF 96548	KG	297,76	R$ 9,02	R$	2.685,80	R$ 11,21	R$	3.336,53
5.5	SUDECAP	04.23.25	CONCRETO USINADO FCK >= 25MPA, BRITA CALCÁRIA, LANÇADO EM FUNDAÇÃO	M3	75	R$ 584,43	R$	43.832,25	R$ 726,03	R$	54.452,20
5.6	SUDECAP	06.04.02	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA Q-138	KG	566,36	R$ 11,39	R$	6.450,84	R$ 14,15	R$	8.013,79
5.7	SUDECAP	04.13.45	FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE PISO EM TÁBUA DE MADEIRA SERRADA, 4 APROVEITAMENTOS - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM REF 97086	M2	40,48	R$ 152,56	R$	6.175,63	R$ 189,52	R$	7.671,90
5.8	SEINFRA	ED-49812	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	12	R$ 637,34	R$	7.648,08	R$ 791,76	R$	9.501,11
5.9	SEINFRA	ED-50600	APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO	M2	240	R$ 3,96	R$	950,40	R$ 4,92	R$	1.180,67
									TOTAL ITEM: 5	**R$**	**90.860,52**
6		**PLATAFORMAS, OBSTÁCULOS E EQUIPAMENTOS**									
6.1	SEINFRA	ED-49810	FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	33,8	R$ 83,88	R$	2.835,14	R$ 104,20	R$	3.522,06
6.2	SUDECAP	06.03.41	ARMAÇÃO AÇO CA-50 D= 6,3MM (EXCETO LAJES), INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM ESTRUTURA	KG	20,32	R$ 14,84	R$	301,55	R$ 18,44	R$	374,61
6.3	SUDECAP	06.03.42	ARMAÇÃO AÇO CA-50 D= 8,0MM (EXCETO LAJES), INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM ESTRUTURA	KG	104,16	R$ 12,86	R$	1.339,50	R$ 15,98	R$	1.664,04
6.4	SUDECAP	06.03.43	ARMAÇÃO AÇO CA-50 D= 10,0MM (EXCETO LAJES), INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM ESTRUTURA	KG	378,24	R$ 11,19	R$	4.232,51	R$ 13,90	R$	5.257,98
6.5	SEINFRA	ED-50600	APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO	M2	240	R$ 3,96	R$	950,40	R$ 4,92	R$	1.180,67
6.6	SUDECAP	06.04.01	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA Q-92	KG	137,38	R$ 11,47	R$	1.575,75	R$ 14,25	R$	1.957,53
6.7	SUDECAP	06.05.30	CONCRETO CONVENCIONAL FCK >= 30MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA	M3	69,07	R$ 748,13	R$	51.673,34	R$ 929,39	R$	64.193,08
6.8	SUDECAP	07.06.03	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 4,5 MPA DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM)	M2	120,8	R$ 100,92	R$	12.191,14	R$ 125,37	R$	15.144,88
6.9	SINAPI	92875	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	92,8	R$ 8,91	R$	826,85	R$ 11,07	R$	1.027,18
6.10	SEINFRA	ED-51096	COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL	M³	60	R$ 57,69	R$	3.461,40	R$ 71,67	R$	4.300,05
6.11	SEINFRA	ED-50599	LAJE DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO USINADO AUTO-ADENSÁVEL COM FCK DE 20MPA, ESP. 8CM, INCLUSIVE TELA DE AÇO CA-60 SOLDADA TIPO Q-61 E POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO	M2	25	R$ 135,06	R$	3.376,50	R$ 167,78	R$	4.194,58
6.12	SUDECAP	13.40.82	GUARDA CORPO MODELO "TUBOS VERTICAIS", COM MONTANTES D=2", FIXAÇÃO A CADA 144CM, TUBOS VERTICAIS INTERMEDIÁRIOS D= 1 1/4", TUBO INDUSTRIAL CHAPA 16 - 1,50MM	M	33	R$ 445,61	R$	14.705,13	R$ 553,58	R$	18.267,98
6.13	SINAPI	7694	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM,PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)	M	90	R$ 150,18	R$	13.516,20	R$ 186,57	R$	16.790,99
6.14	SINAPI	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	80	R$ 81,30	R$	6.504,00	R$ 101,00	R$	8.079,83
6.15	SINAPI	1330	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2	kg	652	R$ 9,02	R$	5.881,04	R$ 11,21	R$	7.305,94
6.16	SUDECAP	60.17.14	CANTONEIRA FERRO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E), 1,20KG/M	KG	240	R$ 8,21	R$	1.970,40	R$ 10,20	R$	2.447,80
									TOTAL ITEM: 6	**R$**	**155.709,21**

7		**ANDAIME**									
7.1	SEINFRA	ED-28530	ANDAIME EM CAVALETE METÁLICO PARA ALVENARIA, COM CHAPA DE COMPENSADO E TÁBUA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM E REMANEJAMENTO	M	480	R$ 2,00	R$	960,00	R$	2,48	R$ 1.192,59
									TOTAL ITEM: 7		**R$ 1.192,59**
8		**CHAPISCO E REBOCO**									
8.1	SEINFRA	ED-50727	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	M2	241,2	R$ 10,88	R$	2.624,26	R$	13,52	R$ 3.260,08
8.2	SEINFRA	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	241,2	R$ 42,14	R$	10.164,17	R$	52,35	R$ 12.626,81
									TOTAL ITEM: 8		**R$ 15.886,88**
9		**REVESTIMENTO E ACABAMENTO**									
9.1	SEINFRA	ED-50613	PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR BRANCA, MODULAÇÃO DE (1X1)M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO	M2	281,6	R$ 185,20	R$	52.152,32	R$	230,07	R$ 64.788,11
9.2	SEINFRA	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	140,3	R$ 17,59	R$	2.467,88	R$	21,85	R$ 3.065,81
9.3	SEINFRA	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	140,3	R$ 8,21	R$	1.151,86	R$	10,20	R$ 1.430,94
9.4	SEINFRA	ED-19640	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM GUARDA CORPO, COM OU SEM COR'RIMÃO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1)DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	36	R$ 40,23	R$	1.448,28	R$	49,98	R$ 1.799,18
									TOTAL ITEM: 9		**R$ 71.084,05**
10		**PAISAGISMO**									
10.1	SEINFRA	ED-15447	BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-1, PADRÃO SEE-MG, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 5CM, COMPRIMENTO 130CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA	U	16	R$ 248,95	R$	3.983,20	R$	309,27	R$ 4.948,27
									TOTAL ITEM: 10		**R$ 4.948,27**
11		**LIMPEZA GERAL**									
11.1	SEINFRA	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	240	R$ 9,01	R$	2.162,40	R$	11,19	R$ 2.686,32
									TOTAL ITEM: 11		**R$ 2.686,32**
12		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MEDIDO DE ACORDO COM O AVANÇO DA**									
12.1	SINAPI	2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	H	30	R$ 140,07	R$	4.202,10	R$	174,01	R$ 5.220,21
12.2	SINAPI	4069	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	H	80	R$ 96,41	R$	7.712,80	R$	119,77	R$ 9.581,51
12.3	SINAPI	40943	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA)	H	20	R$ 43,31	R$	866,20	R$	53,80	R$ 1.076,07
12.4	SUDECAP	55.10.96	VIGIA NOTURNO	H	100	R$ 37,22	R$	3.722,00	R$	46,24	R$ 4.623,79
									TOTAL ITEM: 12		**R$ 20.501,58**
									TOTAL GERAL		**R$ 485.049,16**

Leandro Tadeu Murta Dos Reis Chagas
Prefeito Municipal

Daniel Henrique Dos Santos Garcia
Eng. Civil - CREA: 256290/D