



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

NOME DA FIRMA							FOLHA Nº		
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO									
ESPECIFICAÇÃO							UNIDADE DE SERVIÇO		
Preenchimento de junta de concreto armado com adesivo estrutural à base de resina epóxi - fornecimento e aplicação							KG		
EQUIPAMENTOS		UNID.	MODELO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
					PROD.	IMPR.	PROD.	IMPR.	
E9791 - Bomba pneumática para injeção de resina com capacidade de 0,18 m³/h					0,6	0,4	8,3606	4,8876	6,97
						(A) TOTAL		6,97	
MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR						PADRÃO SALARIAL	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						H	1,50	18,53	27,80
1						(B) TOTAL		27,80	
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE:				CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)					
(D) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				(A) + (B)		/		(C) = (D)	
MATERIAS						UNID.	CUSTO	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
131 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) - RENDIMENTO: 1,4 Kg/m² por mm de espessura.						KG	R\$ 40,56	1,00	40,56
						(E) TOTAL		40,56	
TRANSPORTE						DMT	CUSTO	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
						(F) TOTAL		-	
CUSTO DIRETO TOTAL:							75,33		
BONIFICAÇÃO:									
CUSTO UNITÁRIO TOTAL:									
NOME DO INFORMANTE:									

ENGª CIVIL SÂMILA COTTA LANA LIMA
CREA MG-237186/D