



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1095858-91	Nº TransfereGOV 964465	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONTENÇÃO - RUA RIO TOCANTINS - BAIRRO ALVORADA			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTENÇÃO - RUA RIO TOCANTINS - BAIRRO ALVORADA	MUNICÍPIO / UF Timóteo/MG	BDI 1 29,18%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONTENÇÃO - RUA RIO TOCANTINS - BAIRRO ALVORADA									1.179.786,70	
1.			CONTENÇÃO					-	1.179.786,70	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	55.616,60	
1.1.0.1.	Composição	ADM-LOC	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	43.053,57	BDI 1	55.616,60	55.616,60	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	38.230,87	
1.2.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	4,50	496,69	BDI 1	641,62	2.887,29	RA
1.2.0.2.	SETOP	ED-16348	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	4,00	1.433,79	BDI 1	1.852,17	7.408,68	RA
1.2.0.3.	SETOP	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	un	1,00	1.445,84	BDI 1	1.867,74	1.867,74	RA
1.2.0.4.	SETOP	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	mês	4,00	900,00	BDI 1	1.162,62	4.650,48	RA
1.2.0.5.	SETOP	ED-50275	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	un	50,00	55,62	BDI 1	71,85	3.592,50	RA
1.2.0.6.	SETOP	ED-48472	REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m	40,00	10,30	BDI 1	13,31	532,40	RA
1.2.0.7.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	40,00	21,56	BDI 1	27,85	1.114,00	RA
1.2.0.8.	SETOP	ED-48445	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m3	4,32	327,91	BDI 1	423,59	1.829,91	RA
1.2.0.9.	SETOP	ED-48436	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m3	56,50	140,39	BDI 1	181,36	10.246,84	RA
1.2.0.10.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	65,22	8,52	BDI 1	11,01	718,07	RA
1.2.0.11.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	847,86	3,09	BDI 1	3,99	3.382,96	RA
1.3.			TERRAPLANAGEM - ACERTO DO TALUDE PARA EXECUÇÃO DE MUROS					-	56.245,76	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1095858-91	Nº TransfereGOV 964465	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONTENÇÃO - RUA RIO TOCANTINS - BAIRRO ALVORADA			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTENÇÃO - RUA RIO TOCANTINS - BAIRRO ALVORADA	MUNICÍPIO / UF Timóteo/MG	BDI 1 29,18%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONTENÇÃO - RUA RIO TOCANTINS - BAIRRO ALVORADA									1.179.786,70	
1.3.0.1.	SETOP	ED-51110	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO	m3	508,00	37,03	BDI 1	47,84	24.302,72	RA
1.3.0.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	508,00	8,52	BDI 1	11,01	5.593,08	RA
1.3.0.3.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.604,00	3,09	BDI 1	3,99	26.349,96	RA
1.4.			MUROS DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO					-	881.791,47	
1.4.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	142,58	74,17	BDI 1	95,81	13.660,59	RA
1.4.0.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	142,58	8,52	BDI 1	11,01	1.569,81	RA
1.4.0.3.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.853,54	3,09	BDI 1	3,99	7.395,62	RA
1.4.0.4.	SETOP	ED-51093	APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	m2	138,23	21,31	BDI 1	27,53	3.805,47	RA
1.4.0.5.	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	6,91	422,70	BDI 1	546,04	3.773,13	RA
1.4.0.6.	SINAPI	103685	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	349,38	742,24	BDI 1	958,83	334.996,03	RA
1.4.0.7.	SINAPI	92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	736,99	227,97	BDI 1	294,49	217.036,19	RA
1.4.0.8.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	167,28	9,66	BDI 1	12,48	2.087,65	RA
1.4.0.9.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	3.738,19	8,93	BDI 1	11,54	43.138,71	RA
1.4.0.10.	SINAPI	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	5.385,46	7,65	BDI 1	9,88	53.208,36	RA
1.4.0.11.	SINAPI	92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	KG	2.288,19	7,58	BDI 1	9,79	22.401,38	RA
1.4.0.12.	SINAPI	92806	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022	KG	4.999,10	8,94	BDI 1	11,55	57.739,61	RA
1.4.0.13.	SINAPI	102719	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	68,46	171,44	BDI 1	221,47	15.161,84	RA
1.4.0.14.	SINAPI	102726	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	60,75	25,39	BDI 1	32,80	1.992,60	RA
1.4.0.15.	SINAPI	102715	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	273,80	21,38	BDI 1	27,62	7.562,36	RA
1.4.0.16.	SETOP	ED-8145	JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 20 MM, EXCLUSIVE SELANTE	m2	53,93	8,80	BDI 1	11,37	613,19	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1095858-91	Nº TransfereGOV 964465	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONTENÇÃO - RUA RIO TOCANTINS - BAIRRO ALVORADA			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTENÇÃO - RUA RIO TOCANTINS - BAIRRO ALVORADA	MUNICÍPIO / UF Timóteo/MG	BDI 1 29,18%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONTENÇÃO - RUA RIO TOCANTINS - BAIRRO ALVORADA									1.179.786,70	
1.4.0.17.	SETOP	ED-50579	APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE DILAÇÃO, DIMENSÃO (20X10)MM, FATOR DE FORMA 1:2, EXCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE	m	57,75	34,72	BDI 1	44,85	2.590,09	RA
1.4.0.18.	SINAPI	101128	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	M3	550,00	14,45	BDI 1	18,67	10.268,50	RA
1.4.0.19.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.150,00	3,09	BDI 1	3,99	28.528,50	RA
1.4.0.20.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	508,00	75,97	BDI 1	98,14	49.855,12	RA
1.4.0.21.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	185,00	18,44	BDI 1	23,82	4.406,72	RA
1.5.			ESCADARIA DE ACESSO					-	55.471,98	
1.5.1.			ACERTO MANUAL DO TALUDE					-	5.936,10	
1.5.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	25,25	74,17	BDI 1	95,81	2.419,20	RA
1.5.1.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	25,25	8,52	BDI 1	11,01	278,00	RA
1.5.1.3.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	328,19	3,09	BDI 1	3,99	1.309,48	RA
1.5.1.4.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	81,00	18,44	BDI 1	23,82	1.929,42	RA
1.5.2.			EXECUÇÃO DE ESCADARIA EM CONCRETO ARMADO					-	49.535,88	
1.5.2.1.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	39,00	58,13	BDI 1	75,09	2.928,51	RA
1.5.2.2.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	26,00	9,56	BDI 1	12,35	321,10	RA
1.5.2.3.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	125,00	8,93	BDI 1	11,54	1.442,50	RA
1.5.2.4.	SINAPI	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	89,40	209,86	BDI 1	271,10	24.236,34	RA
1.5.2.5.	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,62	422,70	BDI 1	546,04	884,58	RA
1.5.2.6.	SINAPI	103686	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	M3	14,77	797,85	BDI 1	1.030,66	15.222,85	RA
1.5.2.7.	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	144,00	9,70	BDI 1	12,53	1.804,32	RA
1.5.2.8.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	216,00	9,66	BDI 1	12,48	2.695,68	RA
1.6.			DRENAGEM PLUVIAL					-	61.891,07	
1.6.1.			EXECUÇÃO DE CNALETAS DE DRENAGEM					-	28.876,12	
1.6.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	21,92	74,17	BDI 1	95,81	2.100,16	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1095858-91	Nº TransfereGOV 964465	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONTENÇÃO - RUA RIO TOCANTINS - BAIRRO ALVORADA			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTENÇÃO - RUA RIO TOCANTINS - BAIRRO ALVORADA	MUNICÍPIO / UF Timóteo/MG	BDI 1 29,18%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONTENÇÃO - RUA RIO TOCANTINS - BAIRRO ALVORADA									1.179.786,70	
1.6.1.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	21,92	8,52	BDI 1	11,01	241,34	RA
1.6.1.3.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	284,96	3,09	BDI 1	3,99	1.136,99	RA
1.6.1.4.	SETOP	ED-51093	APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	m2	33,20	21,31	BDI 1	27,53	914,00	RA
1.6.1.5.	SETOP	ED-49643	FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	112,96	59,71	BDI 1	77,13	8.712,60	RA
1.6.1.6.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	185,00	9,56	BDI 1	12,35	2.284,75	RA
1.6.1.7.	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,66	422,70	BDI 1	546,04	906,43	RA
1.6.1.8.	SINAPI	103685	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	13,12	742,24	BDI 1	958,83	12.579,85	RA
1.6.2.			CAIXA DE CAPTAÇÃO JUNTO AO MURO DE ARRIMO					-	33.014,95	
1.6.2.1.	SINAPI	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	68,00	209,86	BDI 1	271,10	18.434,80	RA
1.6.2.2.	SINAPI	103685	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	6,80	742,24	BDI 1	958,83	6.520,04	RA
1.6.2.3.	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	325,80	9,70	BDI 1	12,53	4.082,27	RA
1.6.2.4.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	344,70	8,93	BDI 1	11,54	3.977,84	RA
1.7.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	30.538,95	
1.7.0.1.	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	39,00	606,17	BDI 1	783,05	30.538,95	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1095858-91	Nº TransfereGOV 964465	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONTENÇÃO - RUA RIO TOCANTINS - BAIRRO ALVORADA			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTENÇÃO - RUA RIO TOCANTINS - BAIRRO ALVORADA	MUNICÍPIO / UF Timóteo/MG	BDI 1 29,18%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONTENÇÃO - RUA RIO TOCANTINS - BAIRRO ALVORADA									1.179.786,70

Timóteo/MG
Local

quinta-feira, 6 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Luiz Carlos Rola Bomtempo de Vitoria
CREA/CAU: 44799
ART/RRT: 0

RECURSO
↓