



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1105509-26	<b>Nº TransfereGOV</b> 061228/2025	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Timóteo	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Reforma da Quadra do Ana Rita			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> BELO HORIZONTE	<b>DATA BASE</b> 01-26 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Reforma de Quadra de Esportes e Aquisição de playgrounds no município de	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Timóteo/MG	<b>BDI 1</b> 28,81%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Reforma de Quadra de Esportes e Aquisição de playgrounds no município de Timóteo</b>										<b>529.361,67</b>
<b>1.</b>			<b>REFORMA DA QUADRA DO ANA RITA &amp; PLAYGROUND</b>						<b>-</b>	<b>529.361,67</b>
<b>1.1.</b>			<b>REFORMA DA QUADRA</b>						<b>-</b>	<b>529.361,67</b>
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	427,40	BDI 1	550,53	2.477,39	RA
1.1.2.	Composição	ADM-LOC	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	42.973,28	BDI 1	55.353,88	55.353,88	RA
1.1.3.	SEINFRA	ED-16357	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16349)	un	6,00	708,06	BDI 1	912,05	5.472,30	RA
1.1.4.	SEINFRA	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROGERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	un	1,00	1.667,26	BDI 1	2.147,60	2.147,60	RA
1.1.5.	SEINFRA	ED-50922	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), ALTURA 6M, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2")	m	200,00	800,55	BDI 1	1.031,19	206.238,00	RA
1.1.6.	SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	600,00	15,22	BDI 1	19,60	11.760,00	RA
1.1.7.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	600,00	11,16	BDI 1	14,38	8.628,00	RA
1.1.8.	SEINFRA	ED-48452	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA/DIVISÓRIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓ, ETC. ), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	80,00	20,66	BDI 1	26,61	2.128,80	RA
1.1.9.	SEINFRA	ED-51131	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m3	20,80	47,18	BDI 1	60,77	1.264,02	RA
1.1.10.	SEINFRA	ED-29233	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3xKM	416,00	1,76	BDI 1	2,27	944,32	RA
1.1.11.	SEINFRA	ED-50397	MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO REVESTIDO, ESP.15CM, ALTURA DE 220CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA), PINGADEIRA EM CONCRETO, CHAPISCO/REBOCO COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA) E PINTURA EM DUAS (2) DEMÃOS	m	40,00	762,82	BDI 1	982,59	39.303,60	RA
1.1.12.	SINAPI	99810	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS	M2	600,00	6,83	BDI 1	8,80	5.280,00	RA
1.1.13.	SEINFRA	ED-50462	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, QUATRO (4) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL FAIXA COM LARGURA DE 5 CM	m	300,00	8,74	BDI 1	11,26	3.378,00	RA
1.1.14.	SEINFRA	ED-50463	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, QUATRO (4) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL	m2	600,00	27,24	BDI 1	35,09	21.054,00	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1105509-26	<b>Nº TransfereGOV</b> 061228/2025	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Timóteo	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Reforma da Quadra do Ana Rita			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> BELO HORIZONTE	<b>DATA BASE</b> 01-26 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Reforma de Quadra de Esportes e Aquisição de playgrounds no município de	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Timóteo/MG	<b>BDI 1</b> 28,81%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Reforma de Quadra de Esportes e Aquisição de playgrounds no município de Timóteo</b>										<b>529.361,67</b>
1.1.15.	SEINFRA	ED-50668	CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES	m	200,00	99,57	BDI 1	128,26	25.652,00	RA
1.1.16.	SEINFRA	ED-49569	TRAVE DE FUTSAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", COMPRIMENTO 300CM, ALTURA 200CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA	un	2,00	3.049,43	BDI 1	3.927,97	7.855,94	RA
1.1.17.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	300,00	19,62	BDI 1	25,27	7.581,00	RA
1.1.18.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	600,00	11,11	BDI 1	14,31	8.586,00	RA
1.1.19.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	8,00	71,14	BDI 1	91,64	733,12	RA
1.1.20.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	20,00	35,82	BDI 1	46,14	922,80	RA
1.1.21.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,00	120,41	BDI 1	155,10	155,10	RA
1.1.22.	SEINFRA	ED-22351	REFLETOR DE LED, POTÊNCIA DE 300W, EXCLUSIVE SUPORTE E POSTE	un	18,00	223,94	BDI 1	288,46	5.192,28	RA
1.1.23.	SEINFRA	ED-50983	PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	m2	12,00	464,77	BDI 1	598,67	7.184,04	RA
1.1.24.	ORSE	11960	BRINQUEDO - PLAY AVENTURA, MODELO M-205, DA LÚDICO BRINQUEDOS	UN	6,00	11.800,00	BDI 1	15.199,58	91.197,48	RA
1.1.25.	SEINFRA	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	800,00	8,61	BDI 1	11,09	8.872,00	RA

RECURSO  
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Timóteo/MG

Local

quinta-feira, 19 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Jayr Gonçalves da Silva Junior

CREA/CAU: 144334

ART/RRT: MG20264760665