



COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS						
OBRA: OBRA DE REABILITAÇÃO TÉCNICA, NORMATIVA E FUNCIONAL DA EM LIMOEIRO					Data: abril/26	
TIPO	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNIDADE	ÍNDICE / CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês			R\$ 6.589,93
SINAPI COMP.	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,1091	R\$ 132,32	R\$ 14,43
SINAPI COMP.	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,0000	R\$ 10.751,20	R\$ 10.751,20
SINAPI COMP.	101452	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,0000	R\$ 4.039,86	R\$ 4.039,86
		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA MENSALISTA		55,4900%		
COMPOSIÇÃO	CP002	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²			R\$ 626,45
MATERIAL						R\$ 552,28
SINAPI INS.	34381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	2,0833	R\$ 250,30	R\$ 521,46
SINAPI INS.	4377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4000	R\$ 0,22	R\$ 5,37
SINAPI INS.	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,2467	R\$ 20,41	R\$ 25,45
SERVIÇOS						R\$ 74,17
SINAPI COMP.	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7070	R\$ 31,67	R\$ 54,06
SINAPI COMP.	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8530	R\$ 23,58	R\$ 20,11
COMPOSIÇÃO	CP003	JANELA DE ALUMÍNIO, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²			R\$ 398,77
MATERIAL						R\$ 367,48
SINAPI INS.	36897	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	0,6667	R\$ 530,40	R\$ 353,60
SINAPI INS.	4377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	7,3000	R\$ 0,22	R\$ 1,61
SINAPI INS.	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,6011	R\$ 20,41	R\$ 12,27
SERVIÇOS						R\$ 31,29
SINAPI COMP.	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7200	R\$ 31,67	R\$ 22,80
SINAPI COMP.	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3600	R\$ 23,58	R\$ 8,49
COMPOSIÇÃO	CP004	TELA TIPO MOSQUETEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²			R\$ 224,91
MATERIAL						R\$ 199,76
SINAPI INS.	586	CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M	M	3,0000	R\$ 36,80	R\$ 110,40
SINAPI INS.	10932	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1,0000	R\$ 89,36	R\$ 89,36
SERVIÇOS						R\$ 25,15
SINAPI COMP.	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500	R\$ 31,44	R\$ 11,00
SINAPI COMP.	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000	R\$ 23,58	R\$ 14,15
COMPOSIÇÃO	CP005	BANCADA EM GRANITO COM TESTEIRA (5CM) E RODABANCA (7CM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²			R\$ 922,99
MATERIAL						R\$ 850,53
SINAPI INS.	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,0050	R\$ 478,73	R\$ 481,12
SINAPI INS.	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228	R\$ 32,88	R\$ 17,19
SINAPI INS.	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0211	R\$ 84,09	R\$ 1,77
SINAPI COMP.	100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,0000	R\$ 41,66	R\$ 83,32
SETOP	ED-21635	TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	m	1,0000	R\$ 217,20	R\$ 217,20
SETOP	ED-48347	RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 7CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	m	1,0000	R\$ 49,93	R\$ 49,93
SERVIÇOS						R\$ 72,46
SINAPI COMP.	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4944	R\$ 32,97	R\$ 49,27
SINAPI COMP.	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9834	R\$ 23,58	R\$ 23,19
COMPOSIÇÃO	CP006	LUMINÁRIA DE TETO PLAFONIER DE PLASTICO, INCLUINDO SOQUETE, BASE E-27, EXCLUSIVE LÂMPADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 29,42
MATERIAL						R\$ 5,60



TIPO	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNIDADE	ÍNDICE / CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SETOP	MATED-14405	LUMINÁRIA DE TETO COM BASE (MODELO: PLAFONIER BASE: PLÁSTICO-POLIPROPILENO SOQUETE: INCLUSO TIPO DE SOQUETE: E27 MATERIAL DO SOQUETE: PORCELANA POTÊNCIA MÁXIMA LÂMPADA: 60W LÂMPADA: NÃO INCLUSA)	UN	1,0000	R\$ 5,60	R\$ 5,60
SERVIÇOS						R\$ 23,82
SINAPI COMP.	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2299	R\$ 26,51	R\$ 6,09
SINAPI COMP.	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5518	R\$ 32,13	R\$ 17,73
COMPOSIÇÃO	CP007	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP 9KG, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 295,01
MATERIAL						R\$ 271,82
COTAÇÃO	COT001	REGULADOR DE GÁS 9KG/H - ALIANÇA OU SUPERIOR	UN	1,0000	R\$ 271,82	R\$ 271,82
SERVIÇOS						R\$ 23,19
SINAPI COMP.	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	R\$ 25,53	R\$ 7,66
SINAPI COMP.	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 31,05	R\$ 15,53
COMPOSIÇÃO	CP008	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2			R\$ 707,11
MATERIAL						R\$ 690,49
SINAPI INS.	39022	PORTA DE ABRIR EM AÇO, TIPO VENEZIANA, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	UN	1,0000	R\$ 489,00	R\$ 489,00
SINAPI INS.	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,8166	R\$ 0,73	R\$ 3,52
SINAPI INS.	36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	6,8504	R\$ 24,92	R\$ 170,71
SINAPI INS.	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8829	R\$ 30,88	R\$ 27,26
SERVIÇOS						R\$ 16,62
SINAPI COMP.	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1910	R\$ 23,58	R\$ 4,50
SINAPI COMP.	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3826	R\$ 31,67	R\$ 12,12
COMPOSIÇÃO	CP009	KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESURA DE 3CM),INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE, FECHADURA E VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2			R\$ 1.050,30
MATERIAL						R\$ 1.001,44
SINAPI COMP.	90849	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,0000	R\$ 984,03	R\$ 984,03
SINAPI COMP.	102152	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF 11/2025	M2	0,1200	R\$ 145,11	R\$ 17,41
SERVIÇOS						R\$ 48,86
SINAPI COMP.	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3250	R\$ 23,58	R\$ 7,66
SINAPI COMP.	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 34,90	R\$ 17,45
SINAPI COMP.	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500	R\$ 31,67	R\$ 23,75
COMPOSIÇÃO	CP010	SINALIZAÇÃO COM PLACA FOTOLUMINESCENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 26,82
MATERIAL						R\$ 19,75
SINAPI INS.	4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,0200	R\$ 55,27	R\$ 1,11
SINAPI INS.	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,0000	R\$ 18,64	R\$ 18,64
SERVIÇOS						R\$ 7,07
SINAPI COMP.	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	R\$ 23,58	R\$ 7,07
COMPOSIÇÃO	CP011	COIFA INDUSTRIAL EM INOX, KIT COMPLETO COM EXAUSTOR. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND			R\$ 2.038,02
MATERIAL						R\$ 1.963,67
COTAÇÃO	COT002	COIFA INDUSTRIAL EM INOX, KIT COMPLETO COM EXAUSTOR.	UND	1,0000	R\$ 1.963,67	R\$ 1.963,67
SERVIÇOS						R\$ 74,35
SINAPI COMP.	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	R\$ 26,02	R\$ 39,03
SINAPI COMP.	88279	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 35,32	R\$ 35,32
COMPOSIÇÃO	CP012	BANCADA EM INOX, DUAS CUBAS, TIPO INDUSTRIAL, INCLUÍDO TORNEIRA, VÁLVULA DE ESCOAMENTO, SIFÃO METÁLICO E DEMAIS CONEXÕES.	UND			R\$ 2.348,08
MATERIAL						R\$ 2.317,69



TIPO	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNIDADE	ÍNDICE / CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COTAÇÃO	COT003	PIA INDUSTRIAL EM AÇO INOX - 170X60X90 -, COM CUBA DUPLA	UND	1,0000	R\$ 1.913,47	R\$ 1.913,47
SINAPI COMP.	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000	R\$ 89,72	R\$ 89,72
SINAPI COMP.	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000	R\$ 82,31	R\$ 82,31
SINAPI COMP.	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000	R\$ 232,19	R\$ 232,19
SERVIÇOS						R\$ 30,39
SINAPI COMP.	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2909	R\$ 23,58	R\$ 6,86
SINAPI COMP.	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7577	R\$ 31,05	R\$ 23,53
COMPOSIÇÃO	CP013	BANCADA EM INOX, (AISI 304), COM RODABANCA, FIXADA NA PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²			R\$ 1.958,57
MATERIAL						R\$ 1.927,71
SINAPI INS.	11687	BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)	M	1,6667	R\$ 1.151,22	R\$ 1.918,70
NÃO ENCONTRADO	37591	NÃO ENCONTRADO	NÃO ENCONTRADO	2,0000	NÃO ENCONTRADO	
SINAPI INS.	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,1500	R\$ 30,88	R\$ 4,63
SINAPI INS.	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,0000	R\$ 0,73	R\$ 4,38
SERVIÇOS						R\$ 30,86
SINAPI COMP.	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2909	R\$ 23,58	R\$ 6,86
SINAPI COMP.	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7577	R\$ 31,67	R\$ 24,00
COMPOSIÇÃO	CP014	PRATELEIRA EM INOX, (AISI 304), COM ESCORREDOR, FIXADA NA PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²			R\$ 1.036,98
MATERIAL						R\$ 1.006,12
COTAÇÃO	COT004	PRATELEIRA COM ESCORREDOR EM AÇO INOX - 100X40CM	UND	2,5000	R\$ 398,84	R\$ 997,11
NÃO ENCONTRADO	37591	NÃO ENCONTRADO	NÃO ENCONTRADO	2,0000	NÃO ENCONTRADO	
SINAPI INS.	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,1500	R\$ 30,88	R\$ 4,63
SINAPI INS.	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,0000	R\$ 0,73	R\$ 4,38
SERVIÇOS						R\$ 30,86
SINAPI COMP.	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2909	R\$ 23,58	R\$ 6,86
SINAPI COMP.	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7577	R\$ 31,67	R\$ 24,00
COMPOSIÇÃO	CP015	CABO HDMI 2.0 - 4K - TRANSMISSÃO ESTÁVEL, ALTO DESEMPENHO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			R\$ 14,44
MATERIAL						R\$ 6,27
COTAÇÃO	COT005	CABO HDMI 2.0 4K	M	1,0000	R\$ 6,27	R\$ 6,27
SERVIÇOS						R\$ 8,17
SINAPI COMP.	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0551	R\$ 32,13	R\$ 1,77
SINAPI COMP.	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2413	R\$ 26,51	R\$ 6,40
COMPOSIÇÃO	CP016	SWITCH 24 PORTAS 1 GIGABITS OU SUPERIOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND			R\$ 736,04
MATERIAL						R\$ 727,80
COTAÇÃO	COT006	SWITCH 24 PORTAS GIGABIT OU SUPERIOR	UND	1,0000	R\$ 727,80	R\$ 727,80
SERVIÇOS						R\$ 8,24
SINAPI COMP.	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	R\$ 32,13	R\$ 1,61
SINAPI COMP.	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	R\$ 26,51	R\$ 6,63
COMPOSIÇÃO	CP017	ACCESS POINT 1000 MEGABITS OU SUPERIOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND			R\$ 667,22
MATERIAL						R\$ 658,98
COTAÇÃO	COT007	ACCESS POINT 1000 MEGABIT OU SUPERIOR	UND	1,0000	R\$ 658,98	R\$ 658,98
SERVIÇOS						R\$ 8,24
SINAPI COMP.	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	R\$ 32,13	R\$ 1,61
SINAPI COMP.	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	R\$ 26,51	R\$ 6,63
COMPOSIÇÃO	CP018	RACK DE PAREDE 19", 12U X 570MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND			R\$ 1.102,22
MATERIAL						R\$ 1.085,74
COTAÇÃO	COT008	RACK DE PAREDE 19", 12U X 570MM OU SUPERIOR	UND	1,0000	R\$ 1.085,74	R\$ 1.085,74
SERVIÇOS						R\$ 16,48
SINAPI COMP.	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1389	R\$ 23,58	R\$ 3,28
SINAPI COMP.	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4167	R\$ 31,67	R\$ 13,20
COMPOSIÇÃO	CP019	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2			R\$ 2,04
MATERIAL						R\$ 0,01
SINAPI INS.	13261	FLANELA *30 X 40* CM	UN	0,0040	R\$ 3,13	R\$ 0,01
SINAPI INS.	44329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	L	0,0250	R\$ 17,49	R\$ 0,44
SINAPI INS.	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0220	R\$ 28,28	R\$ 0,62
SINAPI INS.	3	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,0150	R\$ 21,47	R\$ 0,32



TIPO	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNIDADE	ÍNDICE / CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SINAPI INS.	38401	RODO PARA CHAO 40 CM, COM BORRACHA DUPLA E CABO	UN	0,0020	R\$ 70,17	R\$ 0,14
SINAPI INS.	38400	VASSOURA 40 CM COM CABO	UN	0,0020	R\$ 58,13	R\$ 0,12
SERVIÇOS						R\$ 0,39
SINAPI COMP.	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0167	R\$ 23,58	R\$ 0,39