

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					LICITAÇÃO Nº		EDITAL Nº	
ÓRGÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO						DATA	02/03/2026
OBJETO	CAMPO SOCIETY TIMOTINHO						LOTE	
MODALIDADE		REGIME DE EXECUÇÃO				CIDADE	UF	
DATA BASE DO ORÇAMENTO		DESONERAÇÃO	ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS (%)		BDI 1	28,82%	BDI 2	
			ENCARGOS SOCIAIS - MENSALISTAS (%)					

LEGENDA	PREENCHIMENTO OBRIGATORIO	REFERÊNCIA: SINAPI JANEIRO 2026 /// SETOP OUTUBRO 2025 /// SICRO outubro 2025 /// ORSE DEZEMBRO 2025///SEINFRA 028 OUTUBRO 2025///SUDECAP OUTUBRO 2025 - COM DESONERAÇÃO
	PREENCHIMENTO FACULTATIVO	
	PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO	

						TIPO DE VALOR					TOTAL GERAL
						CUSTO (SEM BDI)					607.629,77
ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	BDI	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)		PREÇO TOTAL
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES				28,82%				
1.1	ED-50393	SETOP	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00	%	350.000,00	0,02	28,82%	0,02	0,02		7.000,00
1.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	8,00	427,40	28,82%	427,40	550,58		4.404,61
1.3	ED-16342	SETOP	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER	UNID.	1,00	343,03	28,82%	343,03	441,89		441,89
1.4	ED-50155	SETOP	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	4,00	1.050,00	28,82%	1.050,00	1.352,61		5.410,43
1.5	ED-16349	SETOP	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	4,00	1.633,81	28,82%	1.633,81	2.104,67		8.418,69
1.6	ED-50157	SETOP	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO ISOLAMENTO DE ÁREA, EXCLUSIVE SUPORTE PARA SUSTENTAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO ISOLAMENTO DE ÁREA, EXCLUSIVE SUPORTE PARA SUSTENTAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO ISOLAMENTO DE ÁREA, EXCLUSIVE SUPORTE PARA SUSTENTAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO	M	500,00	2,95	28,82%	2,95	3,80		1.900,09
1.7	ORSE	11703	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desmolado	M2	6,00	203,55	28,82%	203,55	262,21		1.573,28
1.8	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	396,00	0,71	28,82%	0,71	0,91		362,19
1.9	SETOP_LESTE	ED-29232	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3xKM	702,00	1,99	28,82%	1,99	2,56		1.799,59
2.			PISO/MURETA			-	28,82%				
2.1	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO	M²	371,00	3,68	28,82%	3,68	4,74		1.758,75
2.2	SINAPI	97087	CANADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONIA PLÁSTICA	M²	371,00	3,39	28,82%	3,39	4,37		1.620,15
2.3	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.396,20	13,99	28,82%	13,99	18,02		25.162,18
2.4	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	13,20	71,00	28,82%	71,00	91,46		1.207,30
2.5	SINAPI	103679	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	37,10	819,15	28,82%	819,15	1.055,23		39.148,96
2.6	ORSE	10042	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	M²	340,00	61,90	28,82%	61,90	79,74		27.111,43
2.7	SINAP COMP.	88489	PINTURA ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	260,00	17,01	28,82%	17,01	21,91		5.697,19
2.8	SINAPI COMP.	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M²	100,00	13,06	28,82%	13,06	16,82		1.682,39
2.9	SINAPI COMP.	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	100,00	4,87	28,82%	4,87	6,27		627,35
2.10	SETOP	ED-50727	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP.5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	M²	100,00	10,44	28,82%	10,44	13,45		1.344,88
2.11	SETOP	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	M²	100,00	40,48	28,82%	40,48	52,15		5.214,63
3.			ALAMBRADO			-	28,82%				
3.1	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO	M²	396,00	165,21	28,82%	165,21	212,82		84.278,03
3.2	SINAPI	98657	EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 30 CM DE ESPESSURA	M	66,00	738,84	28,82%	738,84	951,77		62.817,00
3.3	SINAPI	103774	REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA PARA CAMPO DE FUTEBOL E SOCIETY - COBERTURA - NYLON	M²	260,00	1,20	28,82%	1,20	1,55		401,92
3.4	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO NA HORIZONTAL DE 9X19X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMNETO, PREPARO COM BETONEIRA.	M²	100,00	103,91	28,82%	103,91	133,86		13.385,67
4.			ACESSÓRIOS			-	28,82%				
4.1	SETOP_LESTE	ED-49569	TRAVE DE GOL	UN	2,00	3.043,87	28,82%	3.043,87	3.921,11		7.842,22
5.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			-	28,82%				
5.1	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 DIJUNTORES	UN	1,00	441,87	28,82%	441,87	569,22		569,22
5.2	SETOP_LESTE	ED-49408	LUMINÁRIA REFLETORA PARA ILUMINAÇÃO, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO, 2 REFLETORES DE 250W	UN	6,00	2.272,30	28,82%	2.272,30	2.927,17		17.563,04
5.3	SINAPI	101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A	UN	3,00	34,12	28,82%	34,12	43,95		131,86
5.4	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4")	M	100,00	12,24	28,82%	12,24	15,77		1.576,76
5.5	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750V	M	450,00	10,29	28,82%	10,29	13,26		5.965,00
5.6	SETOP_LESTE	ED-49171	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, 25X25X50CM	UN	6,00	202,92	28,82%	202,92	261,40		1.568,41
5.7	SINAPI	100621	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	3.022,86	28,82%	3.022,86	3.894,04		23.364,26
6.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL			-	28,82%				
6.1	93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	4,00	23.794,19	28,82%	23.794,19	30.651,64		122.606,57
6.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	4,00	10.751,20	28,82%	10.751,20	13.849,68		55.398,73
6.3	101460	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	8,00	4.663,34	28,82%	4.663,34	6.007,31		48.058,47
6.4		ACÓRDÃO 2.622/2013	PERCENTUAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 7%	%	1,00	12.284,18	28,82%	12.284,18	15.824,46		15.824,46
6.5	ED-50266	SETOP	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA	M²	396,00	8,61	28,82%	8,61	11,09		4.392,19