



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO
Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente
Av. Acesita, 3.230 – Bairro São José – Timóteo/MG – CEP 35.182-132
(31) 3847- 4751 / subsecretariadeprojetospmt@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						LICITAÇÃO Nº	EDITAL Nº					
ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO						DATA	28/07/2026			
OBJETO		REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS JACARANDÁS, RUA MAGNÓLIA, 415, BAIRRO PRIMAVERA – TIMÓTEO/MG						LOTE				
MODALIDADE		REGIME DE EXECUÇÃO				CIDADE	TIMÓTEO		UF	MG		
DATA BASE DO ORÇAMENTO	Sinapi 06/2026, Setop 04/2026, Orse 04/2026	DESONERAÇÃO		ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS (%)		BDI 1	28,01%	BDI 2				
	Sim		ENCARGOS SOCIAIS - MENSALISTAS (%)									
LEGENDA	PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO		REFERÊNCIA DESONERADO: SINAPI MG 06/2026 // SETOP LESTE 04/2026 // SUDECAP 04/2026 // ORSE 04/2026 // CPOS 06/2026									
	PREENCHIMENTO FACULTATIVO											
	PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO											
						TIPO DE VALOR						
						CUSTO (SEM BDI)						
								TOTAL GERAL				
								R\$ 115.383,64				
ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	BDI	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 14.310,14
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS			M2	4,50	R\$ 381,51	28,01%	R\$ 381,51	R\$ 488,38	R\$ 2.197,72
1.2	ED-16350	SETOP_LESTE	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS			MÊS	4,00	R\$ 858,58	28,01%	R\$ 858,58	R\$ 1.099,09	R\$ 4.396,37
1.3	ED-16358	SETOP_LESTE	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350)			UND	1,00	R\$ 357,35	28,01%	R\$ 357,35	R\$ 457,45	R\$ 457,45
1.4	ED-50155	SETOP_LESTE	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO			MÊS	4,00	R\$ 980,00	28,01%	R\$ 980,00	R\$ 1.254,52	R\$ 5.018,10
1.5	ED-50137	SETOP_LESTE	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER			UND	1,00	R\$ 1.750,22	28,01%	R\$ 1.750,22	R\$ 2.240,50	R\$ 2.240,50
2			DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO									R\$ 3.391,77
2.1	ED-29233	SETOP_LESTE	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA			M3xKM	74,70	R\$ 1,89	28,01%	R\$ 1,89	R\$ 2,42	R\$ 180,73
2.2	ED-50699	SETOP_LESTE	CORTE DE ÁRVORE COM MOTOSSERRA, DIÂMETRO DO TRONCO ACIMA DE TRINTA (30) CENTÍMETROS ATÉ CINQUENTA (50) CENTÍMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO			UND	2,00	R\$ 108,54	28,01%	R\$ 108,54	R\$ 138,94	R\$ 277,89
2.3	ED-28163	SETOP_LESTE	DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO DE REMANESCENTE ARBÓREO, INCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)			UND	2,00	R\$ 430,50	28,01%	R\$ 430,50	R\$ 551,09	R\$ 1.102,19
2.4	ED-48472	SETOP_LESTE	REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL			M	109,35	R\$ 13,08	28,01%	R\$ 13,08	R\$ 16,74	R\$ 1.830,96
3			PISOS E MEIO-FIO									R\$ 61.116,80
3.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024			M	95,25	R\$ 61,48	28,01%	R\$ 61,48	R\$ 78,70	R\$ 7.496,39
3.2	4889	ORSE	PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES C/ CIMENTADO E=5CM			M2	222,89	R\$ 41,12	28,01%	R\$ 41,12	R\$ 52,64	R\$ 11.732,67
3.3	10234	ORSE	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO			M2	234,22	R\$ 36,64	28,01%	R\$ 36,64	R\$ 46,90	R\$ 10.985,82
3.4	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024			M2	79,80	R\$ 163,12	28,01%	R\$ 163,12	R\$ 208,81	R\$ 16.663,38
3.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024			M	95,25	R\$ 35,65	28,01%	R\$ 35,65	R\$ 45,64	R\$ 4.346,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO
Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente
Av. Acesita, 3.230 – Bairro São José – Timóteo/MG – CEP 35.182-132
(31) 3847- 4751 / subsecretariadeprojetospmt@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					LICITAÇÃO Nº	EDITAL Nº	
ÓRGÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO					DATA	28/07/2026
OBJETO	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS JACARANDÁS, RUA MAGNÓLIA, 415, BAIRRO PRIMAVERA – TIMÓTEO/MG					LOTE	
MODALIDADE	REGIME DE EXECUÇÃO	CIDADE			TIMÓTEO	UF	MG
DATA BASE DO ORÇAMENTO	Sinapi 06/2026, Setop 04/2026, Orse 04/2026	DESONERAÇÃO	ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS (%)		BDI 1	28,01%	BDI 2
		Sim	ENCARGOS SOCIAIS - MENSALISTAS (%)				

LEGENDA

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

PREENCHIMENTO FACULTATIVO

PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO

REFERÊNCIA DESONERADO: SINAPI MG 06/2026 // SETOP LESTE 04/2026 // SUDECAP 04/2026 // ORSE 04/2026 // CPOS 06/2026

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	TIPO DE VALOR	BDI	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	TOTAL GERAL
						CUSTO (SEM BDI)				R\$ 115.383,64
						VALOR UNITÁRIO (R\$)				PREÇO TOTAL
3.6	ED-51135	SETOP_LESTE	GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	124,47	R\$ 62,08	28,01%	R\$ 62,08	R\$ 79,47	R\$ 9.891,67
4			DIVERSOS							R\$ 31.315,51
4.1	ED-51148	SETOP_LESTE	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	UND	3,00	R\$ 483,99	28,01%	R\$ 483,99	R\$ 619,57	R\$ 1.858,71
4.2	COMP - 01	COMPOSIÇÃO	BANCO DE JARDIM EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO E DETALHES EM INOX	UND	6,00	R\$ 2.062,03	28,01%	R\$ 2.062,03	R\$ 2.639,66	R\$ 15.837,96
4.3	103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA 2 BOCAS EM INOX, CAPACIDADE DE 60 L, ACABAMENTO ESCOVADO, SUSPENSA, SISTEMA DE ENCAIXE, 76X35X60. AF 11/2021	UND	3,00	R\$ 1.294,05	28,01%	R\$ 1.294,05	R\$ 1.656,55	R\$ 4.969,65
4.4	ED-50266	SETOP_LESTE	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	554,87	R\$ 8,71	28,01%	R\$ 8,71	R\$ 11,15	R\$ 6.186,75
4.5	105948	SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, FLANGEADO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2025	UN	1,00	R\$ 884,18	28,01%	R\$ 884,18	R\$ 1.131,86	R\$ 1.131,86
4.6	101654	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UND	1,00	R\$ 205,48	28,01%	R\$ 205,48	R\$ 263,04	R\$ 263,04
4.7	ED-49168	SETOP_LESTE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UND	1,00	R\$ 231,94	28,01%	R\$ 231,94	R\$ 296,91	R\$ 296,91
4.8	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	100,00	R\$ 6,02	28,01%	R\$ 6,02	R\$ 7,71	R\$ 770,64
5.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 5.249,42
5.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	R\$ 136,69	28,01%	R\$ 136,69	R\$ 174,98	R\$ 5.249,42

GUILHERME AUGUSTO VIEIRA DIB:05011129608

Assinado de forma digital por GUILHERME AUGUSTO VIEIRA DIB:05011129608
Dados: 2026.08.18 14:45:26 -03'00'

Guilherme Augusto Vieira Dib
Engenheiro Civil - CREA MG 37.379/D