AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

PROPRIETÁRIO: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	**DATA BASE HONERADA**
PROPONENTE: FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER - FUTEL	**SINAPI - 04/2026 - MINAS GERAIS - SBC 05/2026 - ORSE 03/2026 - SETOP 01/2026**
OBRA: REFORMA/REPARO DO TELHADO DO GINASIO SESI GRAVATAS	
END. OBRA : ENDEREÇO DA OBRA: RUA NOVA PONTE N°500 - JARDIM DOS GRAVATAS - UBERLÂNDIA-MG	
DATA: JUNHO/2026	

CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
COM-MOB-EQP-01	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONSIDERANDO DISTANCIA MÁXIMA DE 20KM, VELOCIDADE MEDIA 45 KM/HORA ,10 VIAGENS PRODUTIVAS E 10 VIAGENS IMPRODUTIVAS	UN	1,0000000	R$ 1.621,81	R$ 1.621,81
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,0000000	R$ 24,88	R$ 248,80
5826	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	4,4000000	R$ 68,69	R$ 302,23
5824	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	4,4000000	R$ 243,36	R$ 1.070,78
COMP-ANDAIMEROD-H12M	Próprio	LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR, ALTURA ATÉ 12 METROS (LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM)	UN	1,0000000	R$ 666,60	R$ 666,60
97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	12,0000000	R$ 31,55	R$ 378,60

JOICE ROBERTA RIBEIRO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA:104.978/D-MG

AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

PROPRIETÁRIO: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	**DATA BASE HONERADA**
PROPONENTE: FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER - FUTEL	**SINAPI - 04/2026 - MINAS GERAIS - SBC 05/2026 - ORSE 03/2026 - SETOP 01/2026**
OBRA: REFORMA/REPARO DO TELHADO DO GINASIO SESI GRAVATAS	
END. OBRA : ENDEREÇO DA OBRA: RUA NOVA PONTE N°500 - JARDIM DOS GRAVATAS - UBERLÂNDIA-MG	
DATA: JUNHO/2026	

CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
00010527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	12,0000000	R$ 24,00	R$ 288,00
COMP-IMPERM.TELHADO	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO METÁLICO COM APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO E=4MM E MANTA ALUMINIZADA.	m²	1,0000000	R$ 73,61	R$ 73,61
88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9324000	R$ 33,62	R$ 31,34
07.05.080	FDE	SUB-COBERTURA COM MANTA ALUMINIZADA	m²	1,1500000	R$ 19,85	R$ 22,82
88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2102000	R$ 29,06	R$ 6,10
00000511	SINAPI	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	L	0,5872000	R$ 18,95	R$ 11,12
00004226	SINAPI	GAS DE COZINHA - GLP	KG	0,2600000	R$ 8,59	R$ 2,23
COMP-RECOMP-ACESSORIOS	Próprio	RECOMPOSIÇÃO E VEDAÇÃO DE ACESSORIOS DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS/CONJUNTO DE VEDAÇÃO) DE TELHADO METALICO - INCLUSIVE MATERIAL, MÃO DE OBRA, RETIRADA E REINSTALAÇÃO	m²	1,0000000	R$ 27,30	R$ 27,30
88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	R$ 37,14	R$ 14,85
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	R$ 24,88	R$ 9,95
10380	ORSE	Fixação (parafuso e conjunto vedação) para telhas de aço	un	1,0000000	R$ 1,20	R$ 1,20

JOICE ROBERTA RIBEIRO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA:104.978/D-MG

AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

PROPRIETÁRIO: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	**DATA BASE HONERADA**
PROPONENTE: FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER - FUTEL	**SINAPI - 04/2026 - MINAS GERAIS - SBC 05/2026 - ORSE 03/2026 - SETOP 01/2026**
OBRA: REFORMA/REPARO DO TELHADO DO GINASIO SESI GRAVATAS	
END. OBRA : ENDEREÇO DA OBRA: RUA NOVA PONTE N°500 - JARDIM DOS GRAVATAS - UBERLÂNDIA-MG	
DATA: JUNHO/2026	

CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
7696	ORSE	Massa 3M p/calafetação	kg	0,0400000	R$ 32,66	R$ 1,30
COMP-RECOMP-LANTERNI*	Próprio	RETIRADA E REASSENTAMENTO DE LANTERNIM COM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, MATERIAL E MÃO DE OBRA	m²	1,0000000	R$ 72,22	R$ 72,22
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	R$ 24,88	R$ 7,46
93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0039000	R$ 32,65	R$ 0,12
88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	R$ 32,56	R$ 9,76
93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0027000	R$ 33,71	R$ 0,09
00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	4,1500000	R$ 1,77	R$ 7,34
00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	m²	1,1660000	R$ 40,70	R$ 47,45
COM-MOB-EQP-01	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONSIDERANDO DISTANCIA MÁXIMA DE 20KM, VELOCIDADE MEDIA 45 KM/HORA ,10 VIAGENS PRODUTIVAS E 10 VIAGENS IMPRODUTIVAS	UN	1,0000000	R$ 1.621,81	R$ 1.621,81

JOICE ROBERTA RIBEIRO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA:104.978/D-MG

AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

PROPRIETÁRIO: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	**DATA BASE HONERADA**
PROPONENTE: FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER - FUTEL	**SINAPI - 04/2026 - MINAS GERAIS - SBC 05/2026 - ORSE 03/2026 - SETOP 01/2026**
OBRA: REFORMA/REPARO DO TELHADO DO GINASIO SESI GRAVATAS	
END. OBRA : ENDEREÇO DA OBRA: RUA NOVA PONTE N°500 - JARDIM DOS GRAVATAS - UBERLÂNDIA-MG	
DATA: JUNHO/2026	

CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,0000000	R$ 24,88	R$ 248,80
5826	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	4,4000000	R$ 68,69	R$ 302,23
5824	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	4,4000000	R$ 243,36	R$ 1.070,78

JOICE ROBERTA RIBEIRO:01323236643

Assinado de forma digital por JOICE ROBERTA RIBEIRO:01323236643
Dados: 2026.06.03 16:55:46 -03'00'

JOICE ROBERTA RIBEIRO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA:104.978/D-MG