



CAMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ

Governo do Estado do Minas Gerais



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

11/03/2026 15:04:49

Processo	Pregão Eletrônico Nº 000003/2026 - 26/03/2026 - Processo Nº 000003/2026						
Fornecedor							
Documento							
Endereço							
Contato							
Item	Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total

HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO ATÉ 12.000 BTUS
os serviços a serem executados na unidade interna
(evaporadora) são: limpeza ou substituição dos filtros, que
retêm poeira, ácaros e outras partículas.
carenagem e bandeja de drenagem: desmontagem e limpeza
de todas as partes plásticas e da bandeja onde a água do
condensamento se acumula, prevenindo a formação de lodo
e mofo.

serpentina (radiador) e turbina: limpeza profunda com
produtos específicos (detergente neutros e, em alguns
casos, bactericidas/desinfetantes) para remover sujeira e
microrganismos acumulados, muitas vezes utilizando uma
bomba de pressão para garantir a eficácia.

duto e mangueira de drenagem: verificação e limpeza dos
duto internos e da mangueira por onde a água é escoada,
evitando entupimento e vazamentos.

componentes elétricos: proteção e verificação da parte
elétrica para garantir a segurança e o funcionamento
correto do aparelho.

os serviços a serem executados na unidade externa
(condensadora) são:

serpentina e aletas: limpeza da serpentina e das aletas da
unidade externa para remover poeira, folhas, insetos e
outros detritos que prejudicam a troca de calos e o
desempenho do equipamento.

hélice e motor: limpeza da hélice e verificação do motor do
ventilador.

base e carenagem: limpeza da base e da estrutura externa
do aparelho.

também deverá ser verificado os seguintes itens:

nível de gás refrigerante: verificação se o nível está
adequado para o funcionamento eficiente.

desempenho geral: teste do funcionamento do aparelho
após a limpeza para garantir que esteja operando
corretamente.

deverá ser usado um kit coletor ou bolsa coletora para
conter e direcionar a água suja e os resíduos gerados
durante o processo de higienização da unidade interna
(evaporadora) do aparelho.

o serviço prestado deverá contemplar uma garantia mínima
de 30 dias.

HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS PISO TETO
os serviços a serem executados na unidade interna
(evaporadora) são: limpeza ou substituição dos filtros, que
retêm poeira, ácaros e outras partículas.

carenagem e bandeja de drenagem: desmontagem e limpeza
de todas as partes plásticas e da bandeja onde a água do
condensamento se acumula, prevenindo a formação de lodo
e mofo.

serpentina (radiador) e turbina: limpeza profunda com
produtos específicos (detergente neutros e, em alguns
casos, bactericidas/desinfetantes) para remover sujeira e
microrganismos acumulados, muitas vezes utilizando uma

00001 00000120

UND

28,00

00002 00000121

UND

8,00



CAMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ

Governo do Estado do Minas Gerais



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

11/03/2026 15:04:49

Processo	Pregão Eletrônico Nº 000003/2026 - 26/03/2026 - Processo Nº 000003/2026							
Fornecedor								
Documento								
Endereço								
Contato								
Item	Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total	

bomba de pressão para garantir a eficácia.
dutos e mangueira de drenagem: verificação e limpeza dos
dutos internos e da mangueira por onde a água é escoada,
evitando entupimento e vazamentos.
componentes elétricos: proteção e verificação da parte
elétrica para garantir a segurança e o funcionamento
correto do aparelho.
os serviços a serem executados na unidade externa
(condensadora) são:
serpentina e aletas: limpeza da serpentina e das aletas da
unidade externa para remover poeira, folhas, insetos e
outros detritos que prejudicam a troca de calos e o
desempenho do equipamento.
hélice e motor: limpeza da hélice e verificação do motor do
ventilador.
base e carenagem: limpeza da base e da estrutura externa
do aparelho.
também deverá ser verificado os seguintes itens:
nível de gás refrigerante: verificação se o nível está
adequado para o funcionamento eficiente.
desempenho geral: teste do funcionamento do aparelho
após a limpeza para garantir que esteja operando
corretamente.
deverá ser usado um kit coletor ou bolsa coletora para
conter e direcionar a água suja e os resíduos gerados
durante o processo de higienização da unidade interna
(evaporadora) do aparelho.
o serviço prestado deverá contemplar uma garantia mínima
de 30 dias.