

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	Apelido do Empreendimento				
1092148-05	954209/2023	Prefeitura Municipal de Elói Mendes	RECAPEAMENTO ASFALTICO				
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3	
BELO HORIZONTE	11-23 (N DES.)	RECAPEAMENTO DE VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE ELÓI MENDES	Elói Mendes/MG	24,23%	0,00%	0,00%	

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	RECAPEAMENTO DE VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE ELÓI MENDES									1.119.508,43	
Meta	Meta	1.			RUA JOAQUIM BRASILIANO PEREIRA					-	254.001,36	
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.720,40	
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	307,74	BDI 1	382,31	1.720,40	RA
Nível 2	Nível 2	1.2.			RECAPEAMENTO					-	248.607,24	
Serviço	Serviço	1.2.1.	SETOP	RO-51229	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	m2	3.361,50	1,88	BDI 1	2,34	7.865,91	RA
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	71,90	1,86	BDI 1	2,31	166,09	RA
Serviço	Serviço	1.2.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	100,84	1.844,33	BDI 1	2.291,21	231.045,62	RA
Serviço	Serviço	1.2.4.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5.179,14	1,48	BDI 1	1,84	9.529,62	RA
Nível 2	Nível 2	1.3.			ACESSIBILIDADE					-	2.248,95	
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	1,14	762,82	BDI 1	947,65	1.080,32	RA
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,14	186,87	BDI 1	232,15	264,65	RA
Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	35,09	20,04	BDI 1	24,90	873,74	RA
Serviço	Serviço	1.3.4.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1,14	9,60	BDI 1	11,93	13,60	RA
Serviço	Serviço	1.3.5.	SETOP	ED-29232	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3xKM	5,70	2,35	BDI 1	2,92	16,64	RA
Nível 2	Nível 2	1.4.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	1.424,77	
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	28,80	25,64	BDI 1	31,85	917,28	RA
Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	8,96	45,59	BDI 1	56,64	507,49	RA
Meta	Meta	2.			RUA SILVIANO BRANDÃO					-	298.408,47	
Nível 2	Nível 2	2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.720,40	
Serviço	Serviço	2.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	307,74	BDI 1	382,31	1.720,40	RA
Nível 2	Nível 2	2.2.			RECAPEAMENTO					-	291.306,85	

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 1092148-05	Nº SICONV 954209/2023	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Elói Mendes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFALTICO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO DE VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE ELÓI MENDES	MUNICÍPIO / UF Elói Mendes/MG	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	RECAPEAMENTO DE VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE ELÓI MENDES									1.119.508,43	
Serviço	Serviço	2.2.1.	SETOP	RO-51229	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	m2	3.938,81	1,88	BDI 1	2,34	9.216,82	RA
Serviço	Serviço	2.2.2.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	84,10	1,86	BDI 1	2,31	194,27	RA
Serviço	Serviço	2.2.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	118,16	1.844,33	BDI 1	2.291,21	270.729,37	RA
Serviço	Serviço	2.2.4.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6.068,69	1,48	BDI 1	1,84	11.166,39	RA
Nível 2	Nível 2	2.3.			PASSEIO					-	246,39	
Serviço	Serviço	2.3.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	0,26	762,82	BDI 1	947,65	246,39	RA
Nível 2	Nível 2	2.4.			ACESSIBILIDADE					-	2.399,60	
Serviço	Serviço	2.4.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	1,14	762,82	BDI 1	947,65	1.080,32	RA
Serviço	Serviço	2.4.2.	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,14	186,87	BDI 1	232,15	264,65	RA
Serviço	Serviço	2.4.3.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	41,14	20,04	BDI 1	24,90	1.024,39	RA
Serviço	Serviço	2.4.4.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1,14	9,60	BDI 1	11,93	13,60	RA
Serviço	Serviço	2.4.5.	SETOP	ED-29232	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3xKM	5,70	2,35	BDI 1	2,92	16,64	RA
Nível 2	Nível 2	2.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	2.735,23	
Serviço	Serviço	2.5.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	48,00	25,64	BDI 1	31,85	1.528,80	RA
Serviço	Serviço	2.5.2.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	21,30	45,59	BDI 1	56,64	1.206,43	RA
Meta	Meta	3.			RUA BENJAMIN CONSTANT					-	164.772,02	
Nível 2	Nível 2	3.1.			RECAPEAMENTO					-	162.763,51	
Serviço	Serviço	3.1.1.	SETOP	RO-51229	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	m2	2.200,86	1,88	BDI 1	2,34	5.150,01	RA
Serviço	Serviço	3.1.2.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	47,09	1,86	BDI 1	2,31	108,78	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1092148-05	954209/2023	Prefeitura Municipal de Elói Mendes	RECAPEAMENTO ASFALTICO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	11-23 (N DES.)	RECAPEAMENTO DE VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE ELÓI MENDES	Elói Mendes/MG	24,23%	0,00%	0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	RECAPEAMENTO DE VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE ELÓI MENDES									1.119.508,43	
Serviço	Serviço	3.1.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	66,02	1.844,33	BDI 1	2.291,21	151.265,68	RA
Serviço	Serviço	3.1.4.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.390,78	1,48	BDI 1	1,84	6.239,04	RA
Nível 2	Nível 2	3.2.			ACESSIBILIDADE					-	1.091,23	
Serviço	Serviço	3.2.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	0,48	762,82	BDI 1	947,65	454,87	RA
Serviço	Serviço	3.2.2.	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,48	186,87	BDI 1	232,15	111,43	RA
Serviço	Serviço	3.2.3.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	20,57	20,04	BDI 1	24,90	512,19	RA
Serviço	Serviço	3.2.4.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,48	9,60	BDI 1	11,93	5,73	RA
Serviço	Serviço	3.2.5.	SETOP	ED-29232	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3xKM	2,40	2,35	BDI 1	2,92	7,01	RA
Nível 2	Nível 2	3.3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	917,28	
Serviço	Serviço	3.3.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	28,80	25,64	BDI 1	31,85	917,28	RA
Meta	Meta	4.			RUA VICENTE MARTINS					-	54.912,81	
Nível 2	Nível 2	4.1.			RECAPEAMENTO					-	28.943,40	
Serviço	Serviço	4.1.1.	SETOP	RO-51229	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	m2	391,37	1,88	BDI 1	2,34	915,81	RA
Serviço	Serviço	4.1.2.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8,37	1,86	BDI 1	2,31	19,33	RA
Serviço	Serviço	4.1.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	11,74	1.844,33	BDI 1	2.291,21	26.898,81	RA
Serviço	Serviço	4.1.4.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	602,96	1,48	BDI 1	1,84	1.109,45	RA
Nível 2	Nível 2	4.2.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	617,28	
Serviço	Serviço	4.2.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	9,60	25,64	BDI 1	31,85	305,76	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	Apelido do Empreendimento			
1092148-05	954209/2023	Prefeitura Municipal de Elói Mendes	RECAPEAMENTO ASFALTICO			
Localidade SINAPI	Data Base	Descrição do Lote	Município / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	11-23 (N DES.)	RECAPEAMENTO DE VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE ELÓI MENDES	Elói Mendes/MG	24,23%	0,00%	0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	RECAPEAMENTO DE VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE ELÓI MENDES									1.119.508,43	
Serviço	Serviço	4.2.2.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	5,50	45,59	BDI 1	56,64	311,52	RA
Nível 2	Nível 2	4.3.			REPERFILAMENTO					-	25.352,13	
Serviço	Serviço	4.3.1.	SETOP	RO-51229	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	m2	391,37	1,88	BDI 1	2,34	915,81	RA
Serviço	Serviço	4.3.2.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8,37	1,86	BDI 1	2,31	19,33	RA
Serviço	Serviço	4.3.3.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	11,74	1.598,09	BDI 1	1.985,31	23.307,54	RA
Serviço	Serviço	4.3.4.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	602,96	1,48	BDI 1	1,84	1.109,45	RA
Meta	Meta	5.			RUA DOM INOCENCIO					-	75.779,61	
Nível 2	Nível 2	5.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.720,40	
Serviço	Serviço	5.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	307,74	BDI 1	382,31	1.720,40	RA
Nível 2	Nível 2	5.2.			RECAPEAMENTO					-	38.903,23	
Serviço	Serviço	5.2.1.	SETOP	RO-51229	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	m2	526,07	1,88	BDI 1	2,34	1.231,00	RA
Serviço	Serviço	5.2.2.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	11,12	1,86	BDI 1	2,31	25,69	RA
Serviço	Serviço	5.2.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	15,78	1.844,33	BDI 1	2.291,21	36.155,29	RA
Serviço	Serviço	5.2.4.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	810,46	1,48	BDI 1	1,84	1.491,25	RA
Nível 2	Nível 2	5.3.			REPERFILAMENTO					-	34.076,13	
Serviço	Serviço	5.3.1.	SETOP	RO-51229	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	m2	526,07	1,88	BDI 1	2,34	1.231,00	RA
Serviço	Serviço	5.3.2.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	11,12	1,86	BDI 1	2,31	25,69	RA
Serviço	Serviço	5.3.3.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	15,78	1.598,09	BDI 1	1.985,31	31.328,19	RA
Serviço	Serviço	5.3.4.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	810,46	1,48	BDI 1	1,84	1.491,25	RA
Nível 2	Nível 2	5.4.			ACESSIBILIDADE					-	205,02	

RECURSO

↓

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1092148-05	Nº SICONV 954209/2023	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Elói Mendes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFALTICO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO DE VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE ELÓI MENDES	MUNICÍPIO / UF Elói Mendes/MG	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	RECAPEAMENTO DE VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE ELÓI MENDES									1.119.508,43	
Serviço	Serviço	5.4.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	0,12	762,82	BDI 1	947,65	113,72	RA
Serviço	Serviço	5.4.2.	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,12	186,87	BDI 1	232,15	27,86	RA
Serviço	Serviço	5.4.3.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	2,42	20,04	BDI 1	24,90	60,26	RA
Serviço	Serviço	5.4.4.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,12	9,60	BDI 1	11,93	1,43	RA
Serviço	Serviço	5.4.5.	SETOP	ED-51131	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m3	0,60	2,35	BDI 1	2,92	1,75	RA
Nível 2	Nível 2	5.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	874,83	
Serviço	Serviço	5.5.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	21,40	25,64	BDI 1	31,85	681,59	RA
Serviço	Serviço	5.5.2.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	2,26	45,59	BDI 1	56,64	128,01	RA
Serviço	Serviço	5.5.3.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	9,20	5,71	BDI 1	7,09	65,23	RA
Meta	Meta	6.			RUA JOAQUIM MURTINHO					-	173.599,46	
Nível 2	Nível 2	6.1.			RECAPEAMENTO					-	90.306,62	
Serviço	Serviço	6.1.1.	SETOP	RO-51229	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	m2	1.221,21	1,88	BDI 1	2,34	2.857,63	RA
Serviço	Serviço	6.1.2.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	26,13	1,86	BDI 1	2,31	60,36	RA
Serviço	Serviço	6.1.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	36,63	1.844,33	BDI 1	2.291,21	83.927,02	RA
Serviço	Serviço	6.1.4.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.881,31	1,48	BDI 1	1,84	3.461,61	RA
Nível 2	Nível 2	6.2.			REPERFILAMENTO					-	79.101,51	
Serviço	Serviço	6.2.1.	SETOP	RO-51229	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	m2	1.221,21	1,88	BDI 1	2,34	2.857,63	RA
Serviço	Serviço	6.2.2.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	26,13	1,86	BDI 1	2,31	60,36	RA

RECURSO
↓

Nº OPERAÇÃO 1092148-05	Nº SICONV 954209/2023	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Elói Mendes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFALTICO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO DE VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE ELÓI MENDES	MUNICÍPIO / UF Elói Mendes/MG	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	RECAPEAMENTO DE VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE ELÓI MENDES									1.119.508,43	
Serviço	Serviço	6.2.3.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	36,63	1.598,09	BDI 1	1.985,31	72.721,91	RA
Serviço	Serviço	6.2.4.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.881,31	1,48	BDI 1	1,84	3.461,61	RA
Nível 2	Nível 2	6.3.			ACESSIBILIDADE					-	717,58	
Serviço	Serviço	6.3.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	0,42	762,82	BDI 1	947,65	398,01	RA
Serviço	Serviço	6.3.2.	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,42	186,87	BDI 1	232,15	97,50	RA
Serviço	Serviço	6.3.3.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	8,47	20,04	BDI 1	24,90	210,90	RA
Serviço	Serviço	6.3.4.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,42	9,60	BDI 1	11,93	5,01	RA
Serviço	Serviço	6.3.5.	SETOP	ED-29231	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3xKM	2,11	2,35	BDI 1	2,92	6,16	RA
Nível 2	Nível 2	6.4.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	3.473,75	
Serviço	Serviço	6.4.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	82,50	25,64	BDI 1	31,85	2.627,63	RA
Serviço	Serviço	6.4.2.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	10,68	45,59	BDI 1	56,64	604,92	RA
Serviço	Serviço	6.4.3.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	34,02	5,71	BDI 1	7,09	241,20	RA
Meta	Meta	7.			RUA ANTONIO FLAUZINO PEREIRA E RUA PROF. CARVALHO					-	98.034,70	
Nível 2	Nível 2	7.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.720,40	
Serviço	Serviço	7.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	307,74	BDI 1	382,31	1.720,40	RA
Nível 2	Nível 2	7.2.			RECAPEAMENTO					-	50.614,59	
Serviço	Serviço	7.2.1.	SETOP	RO-51229	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	m2	684,65	1,88	BDI 1	2,34	1.602,08	RA
Serviço	Serviço	7.2.2.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	14,65	1,86	BDI 1	2,31	33,84	RA
Serviço	Serviço	7.2.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	20,53	1.844,33	BDI 1	2.291,21	47.038,54	RA

Nº OPERAÇÃO 1092148-05	Nº SICONV 954209/2023	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Elói Mendes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFALTICO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO DE VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE ELÓI MENDES	MUNICÍPIO / UF Elói Mendes/MG	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
LOTE	LOTE	RECAPEAMENTO DE VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE ELÓI MENDES									1.119.508,43	
Serviço	Serviço	7.2.4.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.054,42	1,48	BDI 1	1,84	1.940,13	RA
Nível 2	Nível 2	7.3.			REPERFILAMENTO					-	44.334,46	
Serviço	Serviço	7.3.1.	SETOP	RO-51229	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	m2	684,65	1,88	BDI 1	2,34	1.602,08	RA
Serviço	Serviço	7.3.2.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	14,65	1,86	BDI 1	2,31	33,84	RA
Serviço	Serviço	7.3.3.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	20,53	1.598,09	BDI 1	1.985,31	40.758,41	RA
Serviço	Serviço	7.3.4.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.054,42	1,48	BDI 1	1,84	1.940,13	RA
Nível 2	Nível 2	7.4.			ACESSIBILIDADE					-	428,05	
Serviço	Serviço	7.4.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	0,18	762,82	BDI 1	947,65	170,58	RA
Serviço	Serviço	7.4.2.	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,18	186,87	BDI 1	232,15	41,79	RA
Serviço	Serviço	7.4.3.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	8,47	20,04	BDI 1	24,90	210,90	RA
Serviço	Serviço	7.4.4.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,18	9,60	BDI 1	11,93	2,15	RA
Serviço	Serviço	7.4.5.	SETOP	ED-29232	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3xKM	0,90	2,35	BDI 1	2,92	2,63	RA
Nível 2	Nível 2	7.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	937,20	
Serviço	Serviço	7.5.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	19,20	25,64	BDI 1	31,85	611,52	RA
Serviço	Serviço	7.5.2.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	5,75	45,59	BDI 1	56,64	325,68	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1092148-05	Nº SICONV 954209/2023	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Elói Mendes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFALTICO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO DE VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE ELÓI MENDES	MUNICÍPIO / UF Elói Mendes/MG	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	RECAPEAMENTO DE VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE ELÓI MENDES									1.119.508,43

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Elói Mendes/MG
Local

quinta-feira, 2 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico

Nome: LUIS FILIPE FRANCO GABRIEL
CREA/CAU: 314229-MG
ART/RRT: MG20242795553

RECURSO ↓