CAMARA MUNICIPAL DE MURIAE

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 20.349.205/0001-94

Endereço: PRACA CEL. PACHECO DE MEDEIROS - S/N - CAIXA POSTAL 152 CEP: 36.880-015

Telefone: Cidade: Muriaé

Edital

1 - Formalização de ata de registro de preços para futura contratação de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar-condicionado

Item	Produto	Quantidade	Unidade	Preço Unit. Máximo	Cotação Maxima
1	DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 16.000 A 24.000 BTUS - SERVIÇO INCLUINDO A RETIRADA DO EVAPORADOR, CONDENSADOR E TUBULAÇÃO FRIGOGÊNICA DE COBRE (CASO NECESSÁRIO)	2	SERVIÇO	R$297,325	R$ 594,65
2	DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 48.000 A 60.000 BTUS - SERVIÇO INCLUINDO A RETIRADA DO EVAPORADOR, CONDENSADOR E TUBULAÇÃO FRIGOGÊNICA DE COBRE (CASO NECESSÁRIO)	2	SERVIÇO	R$425,15	R$ 850,30
3	DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 9.000 A 12.000 BTUS - SERVIÇO INCLUINDO A RETIRADA DO EVAPORADOR, CONDENSADOR E TUBULAÇÃO FRIGOGÊNICA DE COBRE (CASO NECESSÁRIO)	6	SERVIÇO	R$234,50	R$ 1.407,00
4	INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO INVERTER, TIPO SPLIT, DE 16.000 A 24.000 BTUS ? SERVIÇO INCLUINDO MÃO DE OBRA, ATÉ 02 METROS DE CANO DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO BLINDADO, FIO, FITA PVC, SUPORTE DA UNIDADE CONDENSADORA E ACESSÓRIOS	2	SERVIÇO	R$973,20	R$ 1.946,40
5	INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO INVERTER, TIPO SPLIT, DE 48.000 A 60.000 BTUS ? SERVIÇO INCLUINDO MÃO DE OBRA, ATÉ 02 METROS DE CANO DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO BLINDADO, FIO, FITA PVC, SUPORTE DA UNIDADE CONDENSADORA E ACESSÓRIOS	2	SERVIÇO	R$1.686,00	R$ 3.372,00
6	INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO INVERTER, TIPO SPLIT, DE 9.000 A 12.000 BTUS ? SERVIÇO INCLUINDO MÃO DE OBRA, ATÉ 02 METROS DE CANO DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO BLINDADO, FIO, FITA PVC, SUPORTE DA UNIDADE CONDENSADORA E ACESSÓRIOS	6	SERVIÇO	R$743,40	R$ 4.460,40
7	INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 16.000 A 24.000 BTUS ? SERVIÇO INCLUINDO MÃO DE OBRA, ATÉ 02 METROS DE CANO DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO BLINDADO, FIO, FITA PVC, SUPORTE DA UNIDADE CONDENSADORA E ACESSÓRIOS	2	SERVIÇO	R$973,20	R$ 1.946,40
8	INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 48.000 A 60.000 BTUS, SERVIÇO INCLUINDO MÃO DE OBRA, ATÉ 02 METROS DE CANO DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO BLINDADO, FIO, FITA PVC, SUPORTE DA UNIDADE CONDENSADORA E ACESSÓRIOS	2	SERVIÇO	R$1.693,50	R$ 3.387,00
9	INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 9.000 A 12.000 BTUS SERVIÇO INCLUINDO MÃO DE OBRA, ATÉ 02 METROS DE CANO DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO BLINDADO, FIO, FITA PVC, SUPORTE DA UNIDADE CONDENSADORA E ACESSÓRIOS	6	SERVIÇO	R$743,40	R$ 4.460,40
10	INSTALAÇÃO DE CANO DE COBRE 1/2X1/4 - SERVIÇO INCLUINDO MÃO DE OBRA, CANO DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO BLINDADO, FIO, FITA PVC E ACESSÓRIOS (POR METRO LINEAR)	2	SERVIÇO	R$205,625	R$ 411,25
11	INSTALAÇÃO DE CANO DE COBRE 1/4X5/8 - SERVIÇO INCLUINDO MÃO DE OBRA, CANO DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO BLINDADO, FIO, FITA PVC E ACESSÓRIOS (POR METRO LINEAR)	2	SERVIÇO	R$229,025	R$ 458,05
12	INSTALAÇÃO DE CANO DE COBRE 3/8X5/8 - SERVIÇO INCLUINDO MÃO DE OBRA, CANO DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO BLINDADO, FIO, FITA PVC E ACESSÓRIOS (POR METRO LINEAR)	2	SERVIÇO	R$247,225	R$ 494,45

Edital

1 - Formalização de ata de registro de preços para futura contratação de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar-condicionado

Item	Produto	Quantidade	Unidade	Preço Unit. Máximo	Cotação Maxima
13	MANUTENÇÃO E LIMPEZA COMPLETA DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 16.000 A 24.000 BTUS - SERVIÇO COMPREENDENDO A LIMPEZA TOTAL DA EVAPORADORA E DA CONDENSADORA, COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS, REVISÃO GERAL, LIMPEZA E LAVAGEM GERAL, LUBRIFICAÇÃO, AJUSTES MECÂNICOS, DESOBSTRUÇÃO DE EVAPORADOR, REGULAGEM DE FRIO, LIMPEZA DE FILTRO DE AR E TESTE DE RENDIMENTO, COM RETIRADA DO APARELHO E RECOLOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO NO LOCAL DE ORIGEM, MANTENDO-SE A APARELHAGEM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO, COM MÃO DE OBRA INCLUSA, MATERIAL E ACESSÓRIOS	12	SERVIÇO	R$389,025	R$ 4.668,30
14	MANUTENÇÃO E LIMPEZA COMPLETA DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 48.000 A 60.000 BTUS - SERVIÇO COMPREENDENDO A LIMPEZA TOTAL DA EVAPORADORA E DA CONDENSADORA, COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS, REVISÃO GERAL, LIMPEZA E LAVAGEM GERAL, LUBRIFICAÇÃO, AJUSTES MECÂNICOS, DESOBSTRUÇÃO DE EVAPORADOR, REGULAGEM DE FRIO, LIMPEZA DE FILTRO DE AR E TESTE DE RENDIMENTO, COM RETIRADA DO APARELHO E RECOLOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO NO LOCAL DE ORIGEM, MANTENDO-SE A APARELHAGEM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO, COM MÃO DE OBRA INCLUSA, MATERIAL E ACESSÓRIOS	10	SERVIÇO	R$564,325	R$ 5.643,25
15	MANUTENÇÃO E LIMPEZA COMPLETA DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 9.000 A 12.000 BTUS - SERVIÇO COMPREENDENDO A LIMPEZA TOTAL DA EVAPORADORA E DA CONDENSADORA, COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS, REVISÃO GERAL, LIMPEZA E LAVAGEM GERAL, LUBRIFICAÇÃO, AJUSTES MECÂNICOS, DESOBSTRUÇÃO DE EVAPORADOR, REGULAGEM DE FRIO, LIMPEZA DE FILTRO DE AR E TESTE DE RENDIMENTO, COM RETIRADA DO APARELHO E RECOLOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO NO LOCAL DE ORIGEM, MANTENDO-SE A APARELHAGEM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO, COM MÃO DE OBRA INCLUSA, MATERIAL E ACESSÓRIOS	64	SERVIÇO	R$307,975	R$ 19.710,40
16	RECARGA DE GÁS R22 PARA AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 16.000 A 24.000 BTUS - SERVIÇO INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAL	3	SERVIÇO	R$470,95	R$ 1.412,85
17	RECARGA DE GÁS R22 PARA AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 48.000 A 60.000 BTUS - SERVIÇO INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAL	3	SERVIÇO	R$667,625	R$ 2.002,88
18	RECARGA DE GÁS R22 PARA AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 9.000 A 12.000 BTUS - SERVIÇO INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAL	6	SERVIÇO	R$413,10	R$ 2.478,60
19	RECARGA DE GÁS R410A PARA AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 16.000 A 24.000 BTUS - SERVIÇO INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAL	2	SERVIÇO	R$483,45	R$ 966,90
20	TROCA DE CAPACITOR 20UF - SERVIÇO INCLUINDO MÃO DE OBRA, CAPACITOR NOVO E ACESSÓRIOS (POR UNIDADE)	3	SERVIÇO	R$169,00	R$ 507,00
21	TROCA DE CAPACITOR 25UF - SERVIÇO INCLUINDO MÃO DE OBRA, CAPACITOR NOVO E ACESSÓRIOS (POR UNIDADE)	3	SERVIÇO	R$179,05	R$ 537,15

CAMARA MUNICIPAL DE MURIAE

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 20.349.205/0001-94

Endereço: PRACA CEL. PACHECO DE MEDEIROS - S/N - CAIXA POSTAL 152 CEP: 36.880-015

Telefone: Cidade: Muriaé

Edital

1 - Formalização de ata de registro de preços para futura contratação de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar-condicionado

Item	Produto	Quantidade	Unidade	Preço Unit. Máximo	Cotação Maxima
22	TROCA DE CAPACITOR 30UF - SERVIÇO INCLUINDO MÃO DE OBRA, CAPACITOR NOVO E ACESSÓRIOS (POR UNIDADE)	3	SERVIÇO	R$185,05	R$ 555,15
23	TROCA DE CAPACITOR 35UF - SERVIÇO INCLUINDO MÃO DE OBRA, CAPACITOR NOVO E ACESSÓRIOS (POR UNIDADE)	3	SERVIÇO	R$195,80	R$ 587,40
24	TROCA DE CAPACITOR 50UF - SERVIÇO INCLUINDO MÃO DE OBRA, CAPACITOR NOVO E ACESSÓRIOS (POR UNIDADE)	3	SERVIÇO	R$223,675	R$ 671,03
25	TROCA DE CAPACITOR 60UF - SERVIÇO INCLUINDO MÃO DE OBRA, CAPACITOR NOVO E ACESSÓRIOS (POR UNIDADE)	3	SERVIÇO	R$228,725	R$ 686,18
26	TROCA DE COMPRESSOR DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 16.000 A 24.000 BTUS - SERVIÇO INCLUINDO MÃO DE OBRA, COMPRESSOR NOVO E ACESSÓRIOS (POR UNIDADE)	2	SERVIÇO	R$2.203,60	R$ 4.407,20
27	TROCA DE COMPRESSOR DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 48.000 A 60.000 BTUS - SERVIÇO INCLUINDO MÃO DE OBRA, COMPRESSOR NOVO E ACESSÓRIOS (POR UNIDADE)	2	SERVIÇO	R$3.715,1875	R$ 7.430,38
28	TROCA DE COMPRESSOR DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 9.000 A 12.000 BTUS - SERVIÇO INCLUINDO MÃO DE OBRA, COMPRESSOR NOVO E ACESSÓRIOS (POR UNIDADE)	10	SERVIÇO	R$1.552,675	R$ 15.526,75
29	TROCA DE HÉLICE DA TURBINA DO EVAPORADOR DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 16.000 A 24.000 BTUS - SERVIÇO INCLUINDO MÃO DE OBRA, HÉLICE NOVA E ACESSÓRIOS (POR UNIDADE)	3	SERVIÇO	R$659,025	R$ 1.977,07
30	TROCA DE HÉLICE DA TURBINA DO EVAPORADOR DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 48.000 A 60.000 BTUS - SERVIÇO INCLUINDO MÃO DE OBRA, HÉLICE NOVA E ACESSÓRIOS (POR UNIDADE)	2	SERVIÇO	R$802,075	R$ 1.604,15
31	TROCA DE HÉLICE DA TURBINA DO EVAPORADOR DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 9.000 A 12.000 BTUS - SERVIÇO INCLUINDO MÃO DE OBRA, HÉLICE NOVA E ACESSÓRIOS (POR UNIDADE)	10	SERVIÇO	R$637,925	R$ 6.379,25
32	TROCA DE HÉLICE DO CONDENSADOR DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 16.000 A 24.000 BTUS - SERVIÇO INCLUINDO MÃO DE OBRA, HÉLICE NOVA E ACESSÓRIOS (POR UNIDADE)	3	SERVIÇO	R$617,925	R$ 1.853,77
33	TROCA DE HÉLICE DO CONDENSADOR DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 48.000 A 60.000 BTUS - SERVIÇO INCLUINDO MÃO DE OBRA, HÉLICE NOVA E ACESSÓRIOS (POR UNIDADE)	2	SERVIÇO	R$806,825	R$ 1.613,65
34	TROCA DE HÉLICE DO CONDENSADOR DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 9.000 A 12.000 BTUS - SERVIÇO INCLUINDO MÃO DE OBRA, HÉLICE NOVA E ACESSÓRIOS (POR UNIDADE)	10	SERVIÇO	R$605,425	R$ 6.054,25
35	TROCA DE MOTOR VENTILADOR DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 16.000 A 24.000 BTUS - SERVIÇO INCLUINDO MÃO DE OBRA, MOTOR VENTILADOR NOVO E ACESSÓRIOS (POR UNIDADE)	3	SERVIÇO	R$965,90	R$ 2.897,70
36	TROCA DE MOTOR VENTILADOR DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 48.000 A 60.000 BTUS - SERVIÇO INCLUINDO MÃO DE OBRA, MOTOR VENTILADOR NOVO E ACESSÓRIOS (POR UNIDADE)	2	SERVIÇO	R$1.549,675	R$ 3.099,35
37	TROCA DE MOTOR VENTILADOR DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 9.000 A 12.000 BTUS - SERVIÇO INCLUINDO MÃO DE OBRA, MOTOR VENTILADOR NOVO E ACESSÓRIOS (POR UNIDADE)	10	SERVIÇO	R$751,65	R$ 7.516,50

Edital

1 - Formalização de ata de registro de preços para futura contratação de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar-condicionado

Item	Produto	Quantidade	Unidade	Preço Unit. Máximo	Cotação Maxima
38	TROCA DE PLACA ELETRÔNICA DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 16.000 A 24.000 BTUS - SERVIÇO INCLUINDO MÃO DE OBRA, PLACA NOVA E ACESSÓRIOS (POR UNIDADE)	3	SERVIÇO	R$1.232,75	R$ 3.698,25
39	TROCA DE PLACA ELETRÔNICA DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 48.000 A 60.000 BTUS - SERVIÇO INCLUINDO MÃO DE OBRA, PLACA NOVA E ACESSÓRIOS (POR UNIDADE)	2	SERVIÇO	R$2.121,175	R$ 4.242,35
40	TROCA DE PLACA ELETRÔNICA DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 9.000 A 12.000 BTUS - SERVIÇO INCLUINDO MÃO DE OBRA, PLACA NOVA E ACESSÓRIOS (POR UNIDADE)	10	SERVIÇO	R$793,45	R$ 7.934,50
41	TROCA DE PLACA RECEPTORA DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 16.000 A 24.000 BTUS - SERVIÇO INCLUINDO MÃO DE OBRA, PLACA RECEPTORA NOVA E ACESSÓRIOS (POR UNIDADE)	3	SERVIÇO	R$488,30	R$ 1.464,90
42	TROCA DE PLACA RECEPTORA DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 48.000 A 60.000 BTUS - SERVIÇO INCLUINDO MÃO DE OBRA, PLACA RECEPTORA NOVA E ACESSÓRIOS (POR UNIDADE)	2	SERVIÇO	R$604,525	R$ 1.209,05
43	TROCA DE PLACA RECEPTORA DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 9.000 A 12.000 BTUS - SERVIÇO INCLUINDO MÃO DE OBRA, PLACA RECEPTORA NOVA E ACESSÓRIOS (POR UNIDADE)	10	SERVIÇO	R$401,55	R$ 4.015,50
44	TROCA DE ROLAMENTO DO MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 16.000 A 24.000 BTUS - SERVIÇO INCLUINDO MÃO DE OBRA, ROLAMENTO NOVO E ACESSÓRIOS (POR UNIDADE)	3	SERVIÇO	R$354,20	R$ 1.062,60
45	TROCA DE ROLAMENTO DO MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 48.000 A 60.000 BTUS - SERVIÇO INCLUINDO MÃO DE OBRA, ROLAMENTO NOVO E ACESSÓRIOS (POR UNIDADE)	2	SERVIÇO	R$405,45	R$ 810,90
46	TROCA DE ROLAMENTO DO MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 9.000 A 12.000 BTUS - SERVIÇO INCLUINDO MÃO DE OBRA, ROLAMENTO NOVO E ACESSÓRIOS (POR UNIDADE)	10	SERVIÇO	R$312,95	R$ 3.129,50
47	TROCA DE ROLAMENTO DO MOTOR DO VENTILADOR DA EVAPORADORA DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 16.000 A 24.000 BTUS - SERVIÇO INCLUINDO MÃO DE OBRA, ROLAMENTO NOVO E ACESSÓRIOS (POR UNIDADE)	3	SERVIÇO	R$335,45	R$ 1.006,35
48	TROCA DE ROLAMENTO DO MOTOR DO VENTILADOR DA EVAPORADORA DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 48.000 A 60.000 BTUS - SERVIÇO INCLUINDO MÃO DE OBRA, ROLAMENTO NOVO E ACESSÓRIOS (POR UNIDADE)	2	SERVIÇO	R$415,45	R$ 830,90
49	TROCA DE ROLAMENTO DO MOTOR DO VENTILADOR DA EVAPORADORA DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 9.000 A 12.000 BTUS - SERVIÇO INCLUINDO MÃO DE OBRA, ROLAMENTO NOVO E ACESSÓRIOS (POR UNIDADE)	10	SERVIÇO	R$304,20	R$ 3.042,00
50	TROCA DE SENSOR DE DEGELO DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 16.000 A 24.000 BTUS - SERVIÇO INCLUSO MÃO DE OBRA, SENSOR NOVO E ACESSÓRIOS (POR UNIDADE)	3	SERVIÇO	R$258,25	R$ 774,75
51	TROCA DE SENSOR DE DEGELO DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 48.000 A 60.000 BTUS - SERVIÇO INCLUSO MÃO DE OBRA, SENSOR NOVO E ACESSÓRIOS (POR UNIDADE)	3	SERVIÇO	R$288,90	R$ 866,70

CAMARA MUNICIPAL DE MURIAE

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 20.349.205/0001-94

Endereço: PRACA CEL. PACHECO DE MEDEIROS - S/N - CAIXA POSTAL 152 CEP: 36.880-015

Telefone: Cidade: Muriaé

Edital

1 - Formalização de ata de registro de preços para futura contratação de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar-condicionado

Item	Produto	Quantidade	Unidade	Preço Unit. Máximo	Cotação Maxima
52	TROCA DE SENSOR DE DEGELO DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 9.000 A 12.000 BTUS - SERVIÇO INCLUSO MÃO DE OBRA, SENSOR NOVO E ACESSÓRIOS (POR UNIDADE)	15	SERVIÇO	R$213,975	R$ 3.209,63
53	TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 16.000 A 24.000 BTUS - SERVIÇO INCLUINDO MÃO DE OBRA, SENSOR NOVO E ACESSÓRIOS (POR UNIDADE)	3	SERVIÇO	R$239,50	R$ 718,50
54	TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 48.000 A 60.000 BTUS - SERVIÇO INCLUINDO MÃO DE OBRA, SENSOR NOVO E ACESSÓRIOS (POR UNIDADE)	3	SERVIÇO	R$270,90	R$ 812,70
55	TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 9.000 A 12.000 BTUS - SERVIÇO INCLUINDO MÃO DE OBRA, SENSOR NOVO E ACESSÓRIOS (POR UNIDADE)	15	SERVIÇO	R$212,725	R$ 3.190,88
			Total por Lote:	R$37.050,8875	R$ 166.595,35
			Total Geral:	R$37.050,8875	R$ 166.595,35