

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo 155/2023	Responsável Prefeitura Municipal de Jeceaba - MG
Objeto Contratação de empresa especializada em Engenharia com fornecimento de todos os materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra especializada, para adequação de quatro poços artesanais e da captação de água do município conforme as condicionantes de outorga do IGAM, retificação de outorga do poço artesiano da localidade do Dinizes e tamponamento de quatro poços artesanais na localidade de Mato Dentro, Mato Félix, Santa Cruz e Distrito de Machados, conforme especificações técnicas neste termo.	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 31/10/2023 - 09:00	Fim Envio Propostas 20/11/2023 - 08:59	Pregoeiro Karen Cristina de Jesus Pereira Silva Almeida
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
LOTE 001	Item 001	Teste de vazão nos poços: • Distrito de Machados Lat 20°32' 09.51"S Long 43°59'10.75"W • Loteamento José de Moura Lat 20°33'22"S Long 43°59'09"W • Mato Dentro Lat 20°33'10.3"S Long 44°02'27.7"W • Poliesportivo Lat 20°32'09,51"S Long 43°59" 10.75"W • Dinizes Lat 20°35'29,11"S Long 44°2'42.14" • Captação da ETA. Lat 20°33'00,86" Long 43°59'15,33"	Unid.	6	28.730,00	172.380,00
LOTE 001	Item 002	Análises físico Química da água (12 parâmetros) nos poços • Distrito de Machados Lat 20°32'09.51"S Long 43°59'10.75" W • Loteamento José de Moura Lat 20°33'22"S Long 43°59'09"W • Mato Dentro Lat 20°33'10.3"S Long 44°02'27.7"W • Poliesportivo Lat 20°32' 09,51"S Long 43°59"10.75"W • Dinizes Lat 20°35'29,11" S Long 44°2'4 2.14" • Captação da ETA. Lat 20°33'00,86" Long 43°59'15,33"	Unid.	6	4.596,33	27.577,98
LOTE 001	Item 003	Análises Bacteriológica • Distrito de Machados Lat 20°32'09.51"S Long 43°59'10.75"W • Loteamento José de Moura Lat 20°33'22"S Long 43°59'09"W • Mato Dentro Lat 20°33'10.3"S Long 44°02'27.7" W • Poliesportivo Lat 20°32'09,51"S Long 43°59'10.75"W • Dinizes Lat 20°35'29,11"S Long 44°2'42.14"	Unid.	5	2.663,00	13.315,00
LOTE 001	Item 004	Poço Artesiano da Comunidade do Dinizes Processo 11866/2014 Portaria nº 1308514/2020 de 07/11/2020 Retificação da Portaria de Outorga com redução da vazão e ampliação das horas/dia conforme diretrizes do IGAM. Obs.: Pela Portaria acima descrita a vazão do poço é de 20m³/h podendo ser utilizado 2h/dia.	Unid.	1	30.700,00	30.700,00
LOTE 001	Item 005	Tamponamento de quatro poços artesanais na localidade de Mato Dentro, Mato Félix, Santa Cruz e Distrito de Machados, conforme Norma Técnica N° 01/2006 do IGAM.	Unid.	4	22.260,00	89.040,00
LOTE 001	Item 006	Poço Artesiano de Machados: Processo 01891/2016 Portaria nº 1309087/2019 de 08/11/2019 • implantação de sistema de medição (Hidrômetro 2" com conexões), com horímetro e todos componentes caso seja necessário para sua instalação, e temporizador , bem como a instalação de Tubo (10 unidades ¾) para controle de nível com medidor estático . Obs.: o sistema de medição adotado na intervenção outorgada deverá ser tecnicamente aplicável ao meio de captação e monitoramento e possuir Anotação de Responsabilidade Técnica expedida pelo CREA. Deverão ser instalados nos poços artesanais dispositivos que permitam a coleta de água para monitoramento da qualidade e medições de nível estático. • Implantação de laje de proteção com 01m² de área e 0,2m de espessura	Unid.	1	21.663,33	21.663,33
LOTE 001	Item 007	Poço Artesiano do Poliesportivo Processo 10716/2014 Portaria nº 1308513/2020 de 07/11/2020 • Implantação de sistema de medição (Hidrômetro 2" com conexões), com horímetro e todos componentes caso seja necessário para sua instalação, e temporizador , bem como a instalação de Tubo (11 unidades ¾) para controle de nível com medidor estático . Obs.: o sistema de medição adotado na intervenção outorgada deverá ser tecnicamente aplicável ao meio de captação e monitoramento e possuir Anotação de Responsabilidade Técnica expedida pelo CREA. Deverão ser instalados nos poços artesanais dispositivos que permitam a coleta de água para monitoramento da qualidade e medições de nível estático. • Implantação de laje de proteção com 01m² de área e 0,2m de espessura	Unid.	1	23.233,33	23.233,33

LOTE 001	Item 008	Poço Artesiano de Dinizes Processo 11866/2014 Portaria nº 1308514/2020 de 07/11/2020 • Implantação de sistema de medição (Hidrômetro 2" com conexões), com horímetro e todos componentes caso seja necessário para sua instalação, e temporizador, bem como a instalação de Tubo (9 unidades ¾) para controle de nível com medidor estático Obs.: o sistema de medição adotado na intervenção outorgada deverá ser tecnicamente aplicável ao meio de captação e monitoramento e possuir Anotação de Responsabilidade Técnica expedida pelo CREA. Deverão ser instalados nos poços artesanais dispositivos que permitam a coleta de água para monitoramento da qualidade e medições de nível estático. • Implantação de laje de proteção com 01m² de área e 0,2m de espessura	Unid.	1	23.233,33	23.233,33
LOTE 001	Item 009	Medidor De Nível Água 200mts Para Poço Artesiano	Unid.	2	16.733,33	33.466,66
LOTE 001	Item 010	Poço Artesiano do Poliesportivo Processo 10716/2014 Portaria nº 1308513/2020 de 07/11/2020 Limpeza e desinfecção: Desinstalar motobomba submersa, aplicação de produto químico biodegradável, limpeza pelo sistema "Air-Lift" com compressor elétrico, perfilagem ótica do poço, coleta de água para análise laboratorial e reinstalar motobomba submersa do poço. Serão obedecidas as Normas técnicas NBR 12212 e 12244 da ANNT	Unid.	1	35.363,33	35.363,33
LOTE 001	Item 011	Poço Artesiano de Dinizes Processo 11866/2014 Portaria nº 1308514/2020 de 07/11/2020 Limpeza e desinfecção: Desinstalar motobomba submersa, aplicação de produto químico biodegradável, limpeza pelo sistema "Air-Lift" com compressor elétrico, perfilagem ótica do poço, coleta de água para análise laboratorial e reinstalar motobomba submersa do poço. Serão obedecidas as Normas técnicas NBR 12212 e 12244 da ANNT	Unid.	1	35.500,00	35.500,00