

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: Conc. 001/2024

Nº Ata: **1**
 Nº Edital: **Conc. 001/2024**
 Nº Processo: **051/2024**
 Objeto: **Contratação de empresa de engenharia civil para execução de obra da rotatória entre as ruas Antônio Isidoro Dias, Agostinho Ribeiro e Bárbara da Fonseca, com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

Lote 001			Val. Ref. Total: 216.976,93
Item: 1	Quant.: 1,00	Unidade: UND	Val. Ref.: 18.336,56
ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
Item: 2	Quant.: 2,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 3.882,14
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER			
Item: 3	Quant.: 2,00	Unidade: MÊS	Val. Ref.: 2.185,14
LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS			
Item: 4	Quant.: 2,00	Unidade: MÊS	Val. Ref.: 2.337,78
LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS			
Item: 5	Quant.: 1,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 378,66
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350)			
Item: 6	Quant.: 1,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 378,66
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 1 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16348)			
Item: 7	Quant.: 2,00	Unidade: MÊS	Val. Ref.: 2.070,74
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO			
Item: 8	Quant.: 1,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.728,31
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS			
Item: 78	Quant.: 1,00	Unidade: UND	Val. Ref.: 102,41
DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO PARA PISCINA - 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Item: 79	Quant.: 2,00	Unidade: UND	Val. Ref.: 1.238,36
DRENO DE FUNDO PARA PISCINA COM TAMPA ANTITURBILHÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Item: 80	Quant.: 2,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 611,22
PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO			
Item: 81	Quant.: 3,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 916,71
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO			
Item: 82	Quant.: 3,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 916,89
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO			
Item: 83	Quant.: 3,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.610,13
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,414 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO			
Item: 84	Quant.: 2,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.113,04
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO			

SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

Item: 9	Quant.: 1625,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 26.975,00
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018			
Item: 10	Quant.: 250,00	Unidade: M	Val. Ref.: 3.972,50
TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO			
Item: 11	Quant.: 39,00	Unidade: M3	Val. Ref.: 5.311,53
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			
Item: 12	Quant.: 166,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 1.903,11
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO			
Item: 13	Quant.: 66,00	Unidade: M3	Val. Ref.: 745,11
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020			
Item: 14	Quant.: 667,00	Unidade: M3XKM	Val. Ref.: 1.527,59
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			
Item: 15	Quant.: 140,00	Unidade: KG	Val. Ref.: 2.069,20
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR			
Item: 16	Quant.: 46,00	Unidade: KG	Val. Ref.: 704,72
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR			
Item: 17	Quant.: 16,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 2.224,25
FÔRMA E DESFORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA EM CURVA COM TÁBUA, SARRAFO E COMPENSADO RESINADO NAVAL, ESP. 6MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO			
Item: 18	Quant.: 2,00	Unidade: M3	Val. Ref.: 1.943,38
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO			
Item: 19	Quant.: 12,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 38,58
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021			
Item: 20	Quant.: 2,00	Unidade: M3	Val. Ref.: 418,21
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA EM PEDRA MARROADA/RACHÃO AGULHADO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE			
Item: 21	Quant.: 61,00	Unidade: M3XKM	Val. Ref.: 225,87
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			
Item: 22	Quant.: 3,00	Unidade: M3	Val. Ref.: 520,68
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - INCLUSIVE SOLO			
Item: 23	Quant.: 6,00	Unidade: M3	Val. Ref.: 383,30
ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M			
Item: 24	Quant.: 21,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 4.897,29
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023			
Item: 25	Quant.: 1,00	Unidade: UND	Val. Ref.: 2.113,36
EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCO CURVO EM CONCRETO COM ASSENTO EM RIPAS DE MADEIRA CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO ARQUITETÔNICO			
Item: 26	Quant.: 4,00	Unidade: UND	Val. Ref.: 13.521,08
EXECUÇÃO DE BANCO EM FORMATO "S" DE ESTRUTURA METÁLICA COM ASSENTO EM RIPAS DE MADEIRA CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO ARQUITETÔNICO. INCLUSO CHUMBAMENTO NO PASSEIO			
Item: 27	Quant.: 7,00	Unidade: M3	Val. Ref.: 86,58
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020			
Item: 28	Quant.: 76,00	Unidade: M3XKM	Val. Ref.: 232,94
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			
Item: 29	Quant.: 412,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 49.422,93
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022			

Item: 30	Quant.: 49,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 8.650,88
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023			
Item: 31	Quant.: 12,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.304,52
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018			
Item: 32	Quant.: 8,00	Unidade: UND	Val. Ref.: 1.669,60
VASO PARA PLANTAS 70 CM DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Item: 33	Quant.: 4,00	Unidade: UND	Val. Ref.: 1.968,52
VASO PARA PLANTAS 90 CM DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Item: 34	Quant.: 14,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.048,60
PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018			
Item: 35	Quant.: 25,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 604,72
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022			
Item: 36	Quant.: 1,00	Unidade: M	Val. Ref.: 10,02
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			
Item: 37	Quant.: 5,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.033,80
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA			
Item: 38	Quant.: 3,00	Unidade: UND	Val. Ref.: 350,04
SPOT BALIZADOR LED 9W EMBUTIR PARA CHÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Item: 39	Quant.: 88,00	Unidade: M	Val. Ref.: 342,44
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			
Item: 40	Quant.: 133,00	Unidade: M	Val. Ref.: 695,85
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			
Item: 41	Quant.: 74,00	Unidade: M	Val. Ref.: 843,82
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021			
Item: 42	Quant.: 3,00	Unidade: UND	Val. Ref.: 5.400,99
POSTE AÇO CONICO RETO 4,5M C/ 1 PÉTALA COM LUMINÁRIAS LED 100W, ENGASTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Item: 43	Quant.: 3,00	Unidade: UND	Val. Ref.: 802,44
TEMPORIZADOR DIGITAL 110V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Item: 44	Quant.: 4,00	Unidade: UND	Val. Ref.: 666,60
LUMINÁRIA LED PARA PISCINA 9W 6500K OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Item: 45	Quant.: 1,00	Unidade: UND	Val. Ref.: 254,35
FONTE CHAVEADA PARA REFLETORES DE PISCINA 110-220 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Item: 46	Quant.: 4,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 85,64
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			
Item: 47	Quant.: 1,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 23,89
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			
Item: 48	Quant.: 4,00	Unidade: UND	Val. Ref.: 272,68
CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Item: 49	Quant.: 1,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 357,13
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A			
Item: 50	Quant.: 1,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.111,95
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Item: 51	Quant.: 1,00	Unidade: UND	Val. Ref.: 23.562,13
CHAFARIZ EM CONCRETO COM COLUNA CENTRAL E TRÊS BACIAS (DIMENSÕES DE ACORDO COM A PROPOSTA DO PROJETO ARQUITETÔNICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Item: 52	Quant.: 1,00	Unidade: UND	Val. Ref.: 1.605,34
BOMBA CENTRÍFUGA 25A-M 1/4 CV MONOFÁSICA 110/220 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Item: 53	Quant.: 1,00	Unidade: UND	Val. Ref.: 1.034,64
FILTRO PARA PISCINA 12TP ATÉ 20.000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			

Item: 54	Quant.: 1,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 212,16
HIDRÔMETRO DN 20 (1/2"), 1,5 M³/H – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016			
Item: 55	Quant.: 1,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 27,11
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021			
Item: 56	Quant.: 3,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 165,72
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021			
Item: 57	Quant.: 1,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 382,39
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021			
Item: 58	Quant.: 1,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 266,68
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021			
Item: 59	Quant.: 1,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 116,98
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021			
Item: 60	Quant.: 1,00	Unidade: UND	Val. Ref.: 2.039,52
CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (90X150X125CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) - BASE SETOP ED-49902			
Item: 61	Quant.: 1,00	Unidade: UND	Val. Ref.: 354,01
CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (60X30X55CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) - BASE SETOP ED-49874			
Item: 62	Quant.: 1,00	Unidade: UND	Val. Ref.: 168,14
BICO ARTICULADO PARA FONTES E/OU CHAFARIZES 10MM E ROSCA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Item: 63	Quant.: 11,00	Unidade: M	Val. Ref.: 309,98
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			
Item: 64	Quant.: 32,00	Unidade: M	Val. Ref.: 1.159,36
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			
Item: 65	Quant.: 1,00	Unidade: M	Val. Ref.: 38,87
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			
Item: 66	Quant.: 1,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 14,74
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			
Item: 67	Quant.: 12,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 397,44
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			
Item: 68	Quant.: 2,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 24,30
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			
Item: 69	Quant.: 1,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 26,15
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			
Item: 70	Quant.: 7,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 78,33
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			
Item: 71	Quant.: 2,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 30,94
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			
Item: 72	Quant.: 1,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 23,02
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			
Item: 73	Quant.: 2,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 39,16
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			
Item: 74	Quant.: 2,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 24,28
LUA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			
Item: 75	Quant.: 2,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 28,64
LUA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -			

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Item: 76	Quant.: 2,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 69,96
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			
Item: 77	Quant.: 5,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 234,50
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			

Propostas Iniciais

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	06/06/2024 14.19.29
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	

Nº Ata:1

Nº Edital:Conc. 001/2024

Nº Processo:051/2024

Objeto:Contratação de empresa de engenharia civil para execução de obra da rotatória entre as ruas Antônio Isidoro Dias, Agostinho Ribeiro e Bárbara da Fonseca, com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

Lote 002			Val. Ref. Total: 4.393,79
Item: 1	Quant.: 84,00	Unidade: M²	Val. Ref.: 4.393,79
PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM			
Propostas Iniciais			

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	06/06/2024 14.19.29
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	

Nº Ata:1

Nº Edital:Conc. 001/2024

Nº Processo:051/2024

Objeto:Contratação de empresa de engenharia civil para execução de obra da rotatória entre as ruas Antônio Isidoro Dias, Agostinho Ribeiro e Bárbara da Fonseca, com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

Lote 003			Val. Ref. Total: 448,71
Item: 1	Quant.: 6,00	Unidade: M²	Val. Ref.: 448,71
PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM			
Propostas Iniciais			

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	06/06/2024 14.19.29
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: Conc. 001/2024
Nº Processo: 051/2024
Objeto: Contratação de empresa de engenharia civil para execução de obra da rotatória entre as ruas Antônio Isidoro Dias, Agostinho Ribeiro e Bárbara da Fonseca, com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

Lote 004	Val. Ref. Total: 484,80
----------	-------------------------

Item: 1	Quant.: 16,00	Unidade: U	Val. Ref.: 484,80
---------	---------------	------------	-------------------

TACHA REFLETIVA TIPO SHTRP, COM CATADIÓPTRICO NAS DUAS FACES (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Propostas Iniciais

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	06/06/2024 14.19.29

Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

Nº Ata:1

Nº Edital:Conc. 001/2024

Nº Processo:051/2024

Objeto:Contratação de empresa de engenharia civil para execução de obra da rotatória entre as ruas Antônio Isidoro Dias, Agostinho Ribeiro e Bárbara da Fonseca, com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

Lote 005			Val. Ref. Total: 2.010,44
Item: 1	Quant.: 4,00	Unidade: UND	Val. Ref.: 2.010,44
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA (BASE SETOP ED-51148)			
Propostas Iniciais			

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	06/06/2024 14.19.29
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	

Nº Ata:1

Nº Edital:Conc. 001/2024

Nº Processo:051/2024

Objeto:Contratação de empresa de engenharia civil para execução de obra da rotatória entre as ruas Antônio Isidoro Dias, Agostinho Ribeiro e Bárbara da Fonseca, com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

Lote 006

Val. Ref. Total: 13.714,92

Item: 1

Quant.: 204,00

Unidade: M

Val. Ref.: 13.714,92

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024

Propostas Iniciais

Eventos do Lote

Evento

Data/Hora inicial

Aguardando Abertura de Propostas06/06/2024 14.19.29

Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

Nº Ata:1

Nº Edital:Conc. 001/2024

Nº Processo:051/2024

Objeto:Contratação de empresa de engenharia civil para execução de obra da rotatória entre as ruas Antônio Isidoro Dias, Agostinho Ribeiro e Bárbara da Fonseca, com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

Lote 007			Val. Ref. Total: 2.606,52
Item: 1	Quant.: 3,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 2.606,52
MASTRO DE PÁTIO PARA BANDEIRA, EM TUBO GALVANIZADO 2" - H = 6,00 M			
Propostas Iniciais			

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	06/06/2024 14.19.29
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de pregão eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

Pregoeiro: Karen Cristina de Jesus Pereira Silva Almeida