



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT NÃO DESONERADO	CUSTO UNIT DESONERADO	TOTAL
COMPOSIÇÃO	001	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO EM CASCALHO ARGILOSO E REJUNTAMENTO EM PÓ DE PEDRA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DO PÓ DE PEDRA/CASCALHO ARGILOSO E DAS PEDRAS PARA ASSENTAMENTO; NÃO INCLUI O TRANSPORTE DOS MATERIAIS).	M2	0,00	0,00	0,00	61,94
SINAPI-I	4743	CASCALHO DE CAVA	M3	0,115	0,00	69,49	7,99
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,045	0,00	119,89	5,40
SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0031	0,00	212,45	0,66
SINAPI	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0839	0,00	241,70	20,28
SINAPI-I	13186	PEDRA GRANÍTICA OU BASÁLTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMÉTRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTAÇÃO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,119	0,00	137,65	16,38
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2609	0,00	22,14	5,78
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2609	0,00	20,92	5,46

Entre Rios de Minas

Local

terça-feira, 7 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Vera Lúcia de Melo

CREA/CAL 203456/D

ART/RRT: MG20242885612