



REDE COLETORA		
	DIÂMETRO (mm)	EXTENSÃO (m)
EXISTENTE A MANTER	VAR.	55.959,67
PROJETADA PARA ESTA ETAPA (2ª ETAPA)	150	2.647,00
PROJETADA PARA ETAPA FUTURA (3ª ETAPA)	150	2.850,31
TOTAL:	--	61.456,98
REDE INTERCEPTORA		
	DIÂMETRO (mm)	EXTENSÃO (m)
INTERCEPTOR BRUMADO 01 - IBD01 (3ª ETAPA)	150	1.192,00
INTERCEPTOR BRUMADO 02 - IBD02 (1ª ETAPA)	250	976,00
INTERCEPTOR BRUMADO 02 - IBD02 (1ª ETAPA)	300	1.506,00
TOTAL:	--	3.674,00

LEGENDA	
	CÓRREGOS
	LIMITE DE PROJETO
	LIMITE DAS SUB-BACIAS
	SUB-BACIA DE CONTRIBUIÇÃO
	REDES EXISTENTES
	REDES INTERCEPTORAS EXECUTADAS NA 1ª ETAPA
	LINHA DE RECALQUE EXECUTADA NA 1ª ETAPA
	REDES COLETORAS A EXECUTAR NA 2ª ETAPA
	REDES INTERCEPTORAS A EXECUTAR NA 2ª ETAPA
	LINHA DE RECALQUE A SER EXECUTADA NESTA ETAPA
	REDES COLETORAS PREVISTAS PARA 3ª ETAPA
	1ª ETAPA - UNID. E SERVIÇOS EXECUTADOS
	2ª ETAPA - UNID. E SERVIÇOS A EXECUTAR
	3ª ETAPA - UNID. E SERVIÇOS PREVISTO PARA EXECUÇÃO FUTURA

Sub-bacia	Área (ha)	Densidades (hab./ha)	População (hab)
Sub-bacia 01	42,53	10	427
Sub-bacia 02	102,92	30	3088
Sub-bacia 03	194,25	30	5828
Sub-bacia 04	8,69	26	226
Sub-bacia 05	41,70	25	1.206
Sub-bacia 06	34,02	26	885
Sub-bacia 07	37,02	10	370
Sub-bacia 08	52,42	10	524
Sub-bacia 09	14,86	0	0
TOTAL	528,41	-	12554

- NOTAS:**
- 1ª ETAPA - SERVIÇOS EXECUTADOS NO PRIMEIRO CONTRATO.
    - PARTE DOS SERVIÇOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE).
    - PARTE DO INTERCEPTOR BRUMADO 02
    - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO FINAL (EEEF)
    - LINHA DE RECALQUE DA EEE01
  - 2ª ETAPA - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NESSE PERÍODO:
    - PARTE DOS SERVIÇOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE): MONTAGEM DE UM REATOR, DUPLICAÇÃO DOS LEITOS DE SECAGEM E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES AGRESCENTADAS;
    - INTERCEPTOR BRUMADO 01;
    - FINALIZAÇÃO DO INTERCEPTOR BRUMADO 02;
    - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 01 (EEE01)
    - LINHA DE RECALQUE DA EEE01.
  - 3ª ETAPA - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS EM ETAPA POSTERIOR:
    - SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS NA 1ª OU 2ª ETAPA, INCLUEM AS REDES COLETORAS NAS SUB-BACIAS 01, 03 E 04.

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
CONTRATADA:		CONTRATO Nº		XXXXXXX	
		RESP. TEC:	JORGE CÉLIO FRAGA GODINHO		
		REG. CREA:	2014140455/D		
		ART:	MG20221371030		
CONCEDENTE:		RESPONSÁVEL TÉCNICO			
THIAGO ITAMAR SANTOS VILLÇA PREFEITO MUNICIPAL		JORGE CÉLIO FRAGA GODINHO 2014140455/D			
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DE MINAS			
PROGRAMA:		SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
MUNICÍPIO/ÁREA:		ENTRE RIOS DE MINAS SEDE URBANA			
TÍTULO:		SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO SISTEMA PROPOSTO PLANTA BAIXA			
DATA:	SETEMBRO/2025	ESCALA:	INDICADA		FRANCHA:
ARQUIVO:	BAS.XXX-XXX.MG.ERM.SES.SPT.001=0				01/01