



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DE MINAS

DATA: 07/11/2025

OBRA: REFORMA DA PRAÇA ÂNGELO PANZERA E DA PRAÇA SENADOR RIBEIRO

ENDEREÇOS: PRAÇA ÂNGELO PANZERA, S/N, ENTRE A RUA ÂNGELO PANZERA E A RUA ENTRE RIOS, DISTRITO SERRA DO CAMAPUÃ, E PRAÇA SENADOR RIBEIRO, S/N, BAIRRO CENTRO - ENTRE RIOS DE MINAS/MG

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS				BASES ORÇAMENTÁRIAS			
				JUL/2025 - SICOR-MG/SEINFRA-MG LESTE SET/2025 - SINAPI/MG JUL/2025 - SUDECAP c/desoneração			
	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-001		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	un	1,0000000		R\$ 11.637,12
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,000000	R\$ 117,64	R\$ 5.646,72
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,000000	R\$ 62,40	R\$ 5.990,40
Valor sem BDI =>							R\$ 11.637,12
	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-002		REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO, CARGA MANUAL, TRANSPORTE, DESCARGA MANUAL E ARMAZENAGEM EM ESPAÇO DEFINIDO PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO	cj	1,0000000		R\$ 90,81
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	ED-50367	SICOR-MG / SEINFRA-MG	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,500000	R\$ 20,94	R\$ 31,41
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	ED-50381	SICOR-MG / SEINFRA-MG	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,500000	R\$ 28,61	R\$ 14,30
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	03.12.01	SUDECAP	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO	M3	1,500000	R\$ 21,29	R\$ 31,93
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	03.13.02	SUDECAP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, 1KM < DMT <= 2KM	M3	1,500000	R\$ 8,78	R\$ 13,17
Valor sem BDI =>							R\$ 90,81
	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-003		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=3,50M LIVRE, LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W, E CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA).	cj	1,0000000		R\$ 1.635,89
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	105953	SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	0,642857	R\$ 1.686,25	R\$ 1.084,01
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	101655	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	1,000000	R\$ 308,06	R\$ 308,06
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	ED-49197	SICOR-MG / SEINFRA-MG	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)	un	1,000000	R\$ 243,82	R\$ 243,82
Valor sem BDI =>							R\$ 1.635,89
	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-004		CARGA MANUAL NO ESPAÇO DE ARMAZENAGEM DEFINIDO PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTE, DESCARGA MANUAL NO ESPAÇO DA OBRA, DESEMBALAMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REAPROVEITADOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE	cj	1,0000000		R\$ 195,51
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	ED-50367	SICOR-MG / SEINFRA-MG	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,500000	R\$ 20,94	R\$ 31,41
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	ED-50381	SICOR-MG / SEINFRA-MG	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,500000	R\$ 28,61	R\$ 14,30
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	03.12.01	SUDECAP	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO	M3	1,500000	R\$ 21,29	R\$ 31,93
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	03.13.02	SUDECAP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, 1KM < DMT <= 2KM	M3	1,500000	R\$ 8,78	R\$ 13,17
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	ED-49616	SICOR-MG / SEINFRA-MG	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m3	0,144000	R\$ 727,10	R\$ 104,70
Valor sem BDI =>							R\$ 195,51



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DE MINAS

DATA: 07/11/2025

OBRA: REFORMA DA PRAÇA ÂNGELO PANZERA E DA PRAÇA SENADOR RIBEIRO

ENDEREÇOS: PRAÇA ÂNGELO PANZERA, S/N, ENTRE A RUA ÂNGELO PANZERA E A RUA ENTRE RIOS, DISTRITO SERRA DO CAMAPUÃ, E PRAÇA SENADOR RIBEIRO, S/N, BAIRRO CENTRO - ENTRE RIOS DE MINAS/MG

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS

BASES ORÇAMENTÁRIAS

JUL/2025 - SICOR-MG/SEINFRA-MG LESTE
SET/2025 - SINAPI/MG
JUL/2025 - SUDECAP
c/desoneração

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-005		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO COM ENCOSTO, DIMENSÕES 150X60x80CM	un	1,000000		R\$ 866,70
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	ED-50367	SICOR-MG / SEINFRA-MG	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	3,500000	R\$ 20,94	R\$ 73,29
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	ED-50381	SICOR-MG / SEINFRA-MG	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,750000	R\$ 28,61	R\$ 50,06
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	ED-49813	SICOR-MG / SEINFRA-MG	LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL	m3	0,015000	R\$ 190,92	R\$ 2,86
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	ED-49784	SICOR-MG / SEINFRA-MG	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	0,105000	R\$ 684,19	R\$ 71,83
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,026000	R\$ 764,29	R\$ 19,87
INSUMO	-	COTAÇÃO	BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO COM ENCOSTO, DIMENSÕES 150X60x80CM	un	1,000000	R\$ 648,79	R\$ 648,79
Valor sem BDI =>							R\$ 866,70

Nota: para informações completas sobre cotações vide arquivo .pdf "COTAÇÕES BANCO PRÉ MOLDADO"	COTAÇÕES				
	EMPRESA/FORNECEDOR-CNPJ				CUSTO UNITÁRIO ADOTADO MÉDIA
	DESCRIÇÃO	Nordeste Construtora e Locadora Ltda 04290148/0001-69	Rocha Comércio de Materiais de Construção Ltda 40171959/0001-04	DC AS Edificação Locação Eireli 33430499/0001-26	
	BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO COM ENCOSTO, DIMENSÕES 150X60x80CM	R\$ 441,38	R\$ 880,00	R\$ 625,00	R\$ 648,79

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

04.290.148/0001-69 NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA R\$ 441,38

VENCEDOR

Marca:

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo:

Descrição: Descrição não informada

Estado:

PE Paudalho

Cidade:

Endereço:

EST ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS, SN

Telefone:

(81) 8781-8342/ (81) 3492-8573

Email:

betogil_58@hotmail.com

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

40.171.959/0001-04 ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA R\$ 880,00

VENCEDOR

Marca:

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo:

Descrição: Descrição não informada

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

33.430.499/0001-26 D C SA EDIFICACOES LOCACAO EIRELI R\$ 625,00

VENCEDOR

Marca: REGIONAL

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: REGIONAL

Descrição: Descrição não informada



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DE MINAS

DATA: 07/11/2025

OBRA: REFORMA DA PRAÇA ÂNGELO PANZERA E DA PRAÇA SENADOR RIBEIRO

ENDEREÇOS: PRAÇA ÂNGELO PANZERA, S/N, ENTRE A RUA ÂNGELO PANZERA E A RUA ENTRE RIOS, DISTRITO SERRA DO CAMAPUÃ, E PRAÇA SENADOR RIBEIRO, S/N, BAIRRO CENTRO - ENTRE RIOS DE MINAS/MG

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS

BASES ORÇAMENTÁRIAS

JUL/2025 - SICOR-MG/SEINFRA-MG LESTE
SET/2025 - SINAPI/MG
JUL/2025 - SUDECAP
c/desoneração

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-006		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA PARA PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESISTENTE A IMPACTOS, INTEMPÉRIES E PRODUTOS QUÍMICOS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 50 MM, ALTURA DE 1400 MM PARA FIXAÇÃO ENGASTADO EM CONCRETO NO PISO.	cj	1,0000000		R\$ 405,93
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	ED-50367	SICOR-MG / SEINFRA-MG	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,500000	R\$ 20,94	R\$ 31,41
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	ED-50381	SICOR-MG / SEINFRA-MG	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,750000	R\$ 28,61	R\$ 21,45
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	ED-49813	SICOR-MG / SEINFRA-MG	LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL	m3	0,004500	R\$ 190,92	R\$ 0,85
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	ED-49784	SICOR-MG / SEINFRA-MG	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	0,031500	R\$ 684,19	R\$ 21,55
INSUMO	-	COTAÇÃO	LIXEIRA PARA PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESISTENTE A IMPACTOS, INTEMPÉRIES E PRODUTOS QUÍMICOS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 50 MM, ALTURA DE 1400 MM PARA FIXAÇÃO ENGASTADO EM CONCRETO NO PISO.	un	1,000000	R\$ 330,67	R\$ 330,67
Valor sem BDI =>							R\$ 405,93

Nota: para informações completas sobre cotações vide arquivo .pdf "COTAÇÃO LIXEIRA"	COTAÇÕES		EMPRESA/FORNECEDOR			CUSTO UNITÁRIO ADOTADO MÉDIA
	DESCRIÇÃO		SL Comércio de Alimentos Eireli 15463983/001-70	JÁ Bald & CIA Ltda 266884940001/32	Comercial Sanmar Ltda 50663922/0001-57	
	LIXEIRA PARA PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESISTENTE A IMPACTOS, INTEMPÉRIES E PRODUTOS QUÍMICOS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 50 MM, ALTURA DE 1400 MM PARA FIXAÇÃO ENGASTADO EM CONCRETO NO PISO.		R\$ 259,00	R\$ 389,00	R\$ 344,00	R\$ 330,67

15.463.983/0001-70 SL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI R\$ 259,00
VENCEDOR

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado: GO Cidade: Águas Lindas de Goiás Endereço: Q QUADRA 71, 17 Telefone: (61) 3618-2398

26.688.494/0001-32 J A BALD & CIA LTDA R\$ 389,00
VENCEDOR

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado: RS Cidade: Estrela Endereço: RUA FERNANDO ABBOTT, 239 Telefone: (51) 3712-1858 / (51) 3712-1858 Email: digitabil@digitabil.com.br

50.663.922/0001-57 COMERCIAL SANMAR LTDA R\$ 344,00
VENCEDOR

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DE MINAS

DATA: 07/11/2025

OBRA: REFORMA DA PRAÇA ÂNGELO PANZERA E DA PRAÇA SENADOR RIBEIRO

ENDEREÇOS: PRAÇA ÂNGELO PANZERA, S/N, ENTRE A RUA ÂNGELO PANZERA E A RUA ENTRE RIOS, DISTRITO SERRA DO CAMAPUÃ, E PRAÇA SENADOR RIBEIRO, S/N, BAIRRO CENTRO - ENTRE RIOS DE MINAS/MG

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS

BASES ORÇAMENTÁRIAS

JUL/2025 - SICOR-MG/SEINFRA-MG LESTE
SET/2025 - SINAPI/MG c/desoneração
JUL/2025 - SUDECAP

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-007		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	un	1,0000000		R\$ 26.061,60
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,000000	R\$ 117,64	R\$ 5.646,72
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	90768	SINAPI	ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,000000	R\$ 113,31	R\$ 5.438,88
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,000000	R\$ 62,40	R\$ 14.976,00
Valor sem BDI =>							R\$ 26.061,60

Documento assinado digitalmente



LUANA RESENDE DE SOUSA
Data: 07/11/2025 11:39:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



IGOR MENDES TEODORO
Data: 07/11/2025 13:19:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

THIAGO ITAMAR SANTOS
VILLACA:06256544633
4633

Assinado de forma digital por THIAGO ITAMAR SANTOS
VILLACA:06256544633
Dados: 2025.11.07 13:42:27 -03'00'

Luana Resende de Sousa
Arquiteta e Urbanista - CAU Nº A135599-6

Igor Mendes Teodoro
Arquiteto e Urbanista - CAU Nº A299859-9

Thiago Itamar Santos Villaça
Prefeito Municipal de Entre Rios de Minas