



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

INFRAESTRUTURA DA RUA PADRE PEDRO SAUSEN

REFERÊNCIA	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	DATA:	BDI
SINAP (C/ DES.)	06/2026	Drenagem pluvial e Pavimentação Asfáltica da Rua Padre Pedro Sausen	Entre Rios de Minas / MG	ago/26	24,67%
SICOR-MG (C/ DES.)	04/2026				
SICRO (C/DES.)	04/2026				

COMPOSIÇÕES

Código	FONTE	Descrição	Un	Coefic.	Val. Unit	Valor \$
COMP01	COMPOSIÇÃO	POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO 3,00x1,50x1,50 METROS, EXCLUSIVE CHAMINÉ E ESCAVAÇÃO	M²			6092,89
103078	SINAPI	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	9	249,17	2242,53
ED-48336	SETOP	VIGA 0,10 A 0,20 M DE LARGURA, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA	m3	0,3249	2520,7	818,98
103321	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M2	10,08	134,36	1354,35
99235	SINAPI	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA -	M3	1,5	690,58	1035,87
92882	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	28	12,55	351,4
101207	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE	M3	6,75	11,9	80,33
96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	4,5	46,54	209,43
COMP02	COMPOS	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN			621,37
1352	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1	105,18	105,18
5213863	SICRO	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UN	1	494,75	494,75
4343	SINAPI	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E	UN	4	5,36	21,44

Cristtian Marcos Andrade Santos
Engenheiro Civil: CREA: 450552MG