ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL READEQUADA

REPETIÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2081/2025
PROCESSO SEI N° 20431.000453/2026-4
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2026

A empresa ....., inscrita no CNPJ sob nº ....., estabelecida na ....., Cidade de ....., Estado ....., telefone(s) ....., e-mail(s) para contato ....., neste ato representada pelo(a) Sr(a) ....., portador(a) do Documento de Identidade nº **.123.***, inscrito(a) no CPF sob o nº ***.123.456-**, **DECLARA, sob as penas da lei,** sua **PROPOSTA COMERCIAL READEQUADA**, visando o "Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviço de fornecimento e instalação de divisórias modulares, revestimentos de pisos, gesso e drywall, forros e persianas, com fornecimento de material e mão de obra, incluindo todos os acessórios necessários à perfeita e completa instalação dos mesmos, conforme especificações, quantidades estimadas, prazos, condições e exigências previstas neste Edital e seus anexos."

LOTE 01						
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**MARCA/ MODELO**	**UNID.**	**QUANT.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
01	Fornecimento e instalação de **DIVISÓRIA MODULAR** em chapa dura de fibras de eucalípto prensada, miolo colmeia, com acabamento em pintura à base d'água com secagem ultravileta, montante simples na cor cinza, modelo **(PAINEL/PAINEL)**, incluindo painéis, perfis, travessas, guias e demais peças para fixação. **Marca modelo de referência:** Divisória Painel/Painel – Linha Divilux Eucaplac UV – **Padrão Cristal** – Eucatex.	_____	m²	200	**R$___**	**R$___**
02	Fornecimento e instalação de **DIVISÓRIA MODULAR** em chapa dura de fibras de	_____	m²	700	**R$___**	**R$___**

	eucalípto prensada, miolo colmeia, com acabamento em pintura à base d'água com secagem ultravileta, montante simples na cor cinza, modelo **(PAINEL/VIDRO/PAINEL)**, incluindo painéis, **vidros,** perfis, travessas, guias e demais peças para fixação. **Marca modelo de referência:** Divisória Painel/Vidro/Painel – Linha Divilux Eucaplac UV – **Padrão Cristal** – Eucatex.					
03	Fornecimento e instalação de **DIVISÓRIA MODULAR** em chapa dura de fibras de eucalípto prensada, miolo colmeia, com acabamento em pintura à base d'água com secagem ultravileta, montante simples na cor preto, modelo **(PAINEL/PAINEL)**, incluindo painéis, perfis, travessas, guias e demais peças para fixação. **Marca modelo de referência:** Divisória Painel/Painel – Linha Divilux Eucaplac UV – **Padrão Carvalho Maiorca ou Smoki** – Eucatex.	_____	m²	150	**R$___**	**R$___**
04	Fornecimento e instalação de **DIVISÓRIA MODULAR** em chapa dura de fibras de eucalípto prensada, miolo colmeia, com acabamento em pintura à base d'água com secagem ultravileta, montante simples na cor preto, modelo **(PAINEL/VIDRO/PAINEL)**, incluindo painéis, **vidros**, perfis, travessas, guias e demais peças para fixação. **Marca modelo de referência:** Divisória Painel/Vidro/Painel – Linha Divilux Eucaplac UV –	_____	m²	150	**R$___**	**R$___**

	Padrão Carvalho Maiorca ou Smoki – Eucatex.					
05	Fornecimento e instalação de módulo de **PORTA DE DIVISÓRIA (820mm**) em chapa dura de fibras de eucalípto prensada, miolo colmeia, com acabamento em pintura à base d'água com secagem ultravioleta, montante simples na cor cinza, modelo (PORTA/PAINEL), incluindo porta, painéis, perfis, travessas, guias, maçaneta, fechadura e demais peças para fixação. **Marca modelo de referência:** Porta e Divisória Porta/Painel – Linha Divilux Eucaplac UV – **Padrão Cristal** – Eucatex.	_____	un	50	**R$___**	**R$___**
06	Fornecimento e instalação de módulo de **PORTA DE DIVISÓRIA (820mm**) em chapa dura de fibras de eucalípto prensada, miolo colmeia, com acabamento em pintura à base d'água com secagem ultravileta, montante simples na cor preto, modelo (PORTA/PAINEL), incluindo porta, painéis, perfis, travessas, guias, maçaneta, fechadura e demais peças para fixação. **Marca modelo de referência:** Porta e Divisória Porta/Painel – Linha Divilux Eucaplac UV – **Padrão Carvalho Maiorca ou Smoki** – Eucatex.	_____	un	20	**R$___**	**R$___**
07	**DESMONTAGEM** e bota-fora de divisória existente, instalada *in-loco*.	_____	m²	500	**R$___**	**R$___**
08	**MONTAGEM** de divisórias existentes, sem fornecimento de material (remanejamento de	_____	m²	300	**R$___**	**R$___**

	divisórias)					
TOTAL DO LOTE 01						**R$___**
LOTE 02						
09	Fornecimento e instalação de **FORRO MINERAL** na cor branca, microperfurado, formato 625x625mm esp mínima14mm, com NRC mínimo de 0,70 e CAC mínimo de 30 e classe de incêndio II-A, com **borda TEGULAR** com sistema de suspensão T24, incluindo perfis metálicos em "T" invertido clicado, com pintura eletrostática na cor branca e tirantes de fixação da estrutura à laje. **Marca modelo de referência:** Forro mineral 625x625, borda Tegular, **Linha Sand** – OWA ou Forro mineral 625x625, borda Tegular, **Linha Georgian** – Armstrong.	_____	m²	700	**R$___**	**R$___**
10	Fornecimento de **PLACAS DE FORRO MINERAL** na cor branca, microperfurado, formato 625x625mm esp mínima14mm, com NRC mínimo de 0,65 e CAC mínimo de 30 e classe de incêndio II-A, com **borda TEGULAR**. **Marca modelo de referência:** Forro mineral 625x625, borda Tegular, Linha Sand – OWA ou Forro mineral 625x625, borda Tegular, **Linha Georgian** – Armstrong.	_____	m²	50	**R$___**	**R$___**
TOTAL LOTE 02						**R$___**
LOTE 03						
11	Fornecimento e instalação de **PISO VINÍLICO SPC CLICADO**, 5mm, de alta	_____	m²	800	**R$___**	**R$___**

	resistência, padrão madeirado, **Marca modelo de referência:** Piso Vinílico clicado – Linha Nativa – **Natal** – Durafloor ou Piso Vinílico clicado – Linha Timberland – **002 Classic OAK** – Belgotex.					
12	Fornecimento e instalação de **PISO VINÍLICO SPC COLADO**, 3mm, de alta resistência, padrão cimento queimado. **Marca modelo de referência:** Piso Vinílico colado – Linha Inova – **Londres** – Durafloor ou Piso vinílico colado – Linha Mineral/60 – **104 Orbit** – Belgotex.	_____	m²	200	**R$___**	**R$___**
13	Execução de **BASE NIVELADORA** para instalação de piso vinílico: com argamassa cimentícia de alto desempenho, modificada com polímero e reforçada com fibras, para regularização espatulada, de secagem ultrarrápida (1h a 2h entre demãos) – **marca de referência:** Planiprep SC – Mapei e com prime autonivelante.	_____	m²	500	**R$___**	**R$___**
14	**RODAPÉ** em poliestireno 7cm frisado	_____	m	1.500	**R$___**	**R$___**
15	**PERFIL REDUTOR** em alumínio 2mm cor champagne para piso vinílico	_____	m	500	**R$___**	**R$___**
16	Fornecimento e instalação de **CARPETE** em nylon tricolor, tipo “bouclê”, em rolo, com aproximadamente 5mm de espessura, cor a definir, a ser colado em piso cerâmica existente.	_____	m²	500	**R$___**	**R$___**

	<u>Marca modelo de referência:</u> Carpete – Linha Astral – cor 700 / Polus ou 407 / Delphinus – Belgotex.					
17	Acessórios do carpete: **CORDÃO DE ACABAMENTO** de bordas do mesmo tom/acabamento do carpete.	_____	m	1.000	**R$___**	**R$___**
18	Acessórios do carpete: **PERFIL REDUTOR** para acabamento nas portas, escada, elevador e dentre outros, com chapa de alumínio americana frisada cor champagne para carpete.	_____	m	300	**R$___**	**R$___**
19	Execução de **BASE NIVELADORA** para instalação de carpete: com argamassa cimentícia de alto desempenho, modificada com polímero e reforçada com fibras, para regularização espatulada, de secagem ultrarrápida (1h a 2h entre demãos) – **<u>marca de referência:</u>** Planiprep SC – Mapei e com prime autonivelante.	_____	m²	500	**R$___**	**R$___**
TOTAL LOTE 03						**R$___**
LOTE 04						
20	Execução de recuperação de piso de madeira existente, incluindo lixamento, limpeza, rejuntamento, estucagem, polimentos e aplicação de **SINTECO.**	_____	m²	3.000	**R$___**	**R$___**
TOTAL LOTE 04						**R$___**
LOTE 05						
21	Fornecimento e instalação de **PERSIANA DE ALUMÍNIO**	_____	m²	100	**R$___**	**R$___**

	HORIZONTAL 25mm na cor branca ou prata					
22	Fornecimento e instalação de **PERSIANA ROLL ON (ROLÔ)**, tela solar 1%, cor branco fosco, com mola de alívio e acabamento em bandô.	_____	m²	275	**R$___**	**R$___**
23	Fornecimento e instalação de **PERSIANA VERTICAL DE PVC** cor branco ou cinza, com acabamento em bandô.	_____	m²	400	**R$___**	**R$___**
TOTAL LOTE 05						**R$___**
LOTE 06						
24	Fornecimento e instalação de **FORRO DE GESSO** acartonado estruturado (FGE) com perfis F530 (canaleta)	_____	m²	250	**R$___**	**R$___**
25	Execução de **REMANEJAMENTO DE PONTO DE LUZ**/luminária em forro de gesso existente, considerando o fechamento do furo existente (ponto de luz/luminária), e a abertura de buraco (30x30cm) no forro de gesso existente para instalação da luminária em novo local indicado, e após, fechamento e acabamento. (exclusive instalações elétricas)	_____	un	50	**R$___**	**R$___**
26	Fornecimento e instalação de **TABICA METÁLICA** para acabamento de forro de gesso acartonado (FGE)	_____	m	300	**R$___**	**R$___**
27	Fornecimento e instalação de **PAREDE DRY-WALL**, inclusive montantes 90mm (esp. 0,5mm em aço Z275) a cada 60cm, com chapa de gesso acartonado ST em ambas as faces do montante, com junção	_____	m²	900	**R$___**	**R$___**

	das placas utilizando fita-tela e massa de rejuntamento própria para drywall. Conforme NBR 15.758, NBR 15.217 e NBR 14.715.					
28	Fornecimento e instalação de **ISOLAMENTO ACÚSTICO** para parede dry-wall em lã de rocha PA ROCK 50.	_____	m²	900	**R$___**	**R$___**
29	Fornecimento e instalação de **PORTA PRANCHETA** de madeira para dry-wall (80x210) completa, com acabamento em pintura esmalte fosca cor branca, incluindo alizares, guarnições, dobradiças e fechadura.	_____	un	35	**R$___**	**R$___**
30	**DEMOLIÇÃO** de forro de gesso existente.	_____	m²	300	**R$___**	**R$___**
TOTAL LOTE 06						**R$___**

Prazo de Validade da Proposta: _____ dias
Valor Global da Proposta: R$_____ (_____)

- Declaramos ter pleno conhecimento das exigências do Edital e do objeto licitado e estarmos de acordo com os termos do mesmo e que acatamos suas determinações, bem como informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, carga, descarga e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre o objeto desta licitação.

- Declaramos, também, que a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigente na data de entrega da proposta.

- Declaramos, que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/91, estar ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicando ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade prevista na legislação.

- Declaramos, por fim, que não possuímos, na cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Dados da Empresa:
Razão Social: _____
CNPJ: _____
Inscrição Estadual: _____
Endereço: _____
Fone: _____
E-mail: _____
CEP: _____
Cidade: _____
Estado: _____

Dados Bancários:
Nome do Banco: _____
Nº do Banco: _____
Nº da Agência: _____
Nº da Conta: _____
Local e Data: _____

Dados do Representante Legal:
Nome completo _____
Estado civil _____
Profissão _____
CPF: ***.123.456-**
Documento de identidade (RG): **.123.***
Domicílio e cargo do representante legal da empresa encarregado, nos termos do contrato social da assinatura do documento de contratação do **PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2026.**

.....
(local e data)

.....
Assinatura, qualificação e carimbo
(representante legal)

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.