



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI
SUB-NOME: REFORMA E AMPLIAÇÃO
LOCAL: RUA CORONEL VICENTE MIGUEL, CENTRO, SILVÂNIA - GO

DATA: 09/01/2025
TABELA GOINFRA/GO ONERADA: AGOSTO/2025
TABELA SINAPI/GO ONERADA: NOVEMBRO/2025
TABELA ORSE ONERADA: OUTUBRO/2025
BDI ONERADO: 22,47%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	P.UNIT.	P.UNIT. C/BDI	P.PARCIAL	P. TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	001	GPU	REMOÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM REAPROVEITAMENTO	352,08	M2	3,84	4,70	1.654,78	
1.2	20100	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	68,83	M2	5,19	6,36	437,76	
1.3	20101	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	178,47	M2	8,31	10,18	1.816,86	
1.4	20103	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	50,04	M2	24,04	29,44	1.473,23	
1.5	20106	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	3,96	M2	9,24	11,32	44,83	
1.6	20121	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	4,53	M3	240,48	294,52	1.334,18	
1.7	20112	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	14,80	M2	24,27	29,72	439,99	
1.8	20115	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	28,82	M2	5,77	7,07	203,76	
1.9	20118	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	19,09	M3	57,80	70,79	1.351,38	
1.10	20137	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	2,00	UN	5,79	7,09	14,18	
1.11	20138	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	2,00	UN	7,72	9,45	18,90	
1.12	20146	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE MICTÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	1,00	UN	7,72	9,45	9,45	
1.13	20147	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	16,25	M2	6,70	8,21	133,45	
1.14	20151	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA EM PEDRA/CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	4,20	M2	11,55	14,15	59,43	
1.15	20157	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	11,54	M2	6,95	8,51	98,21	
1.16	20165	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE FIO/CABO ELÉTRICO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	38,00	M	0,62	0,76	28,88	
1.17	20166	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE ELETRODUTO (ELETRODUTO E CONEXÃO) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES)	19,00	M	0,86	1,05	19,95	
1.18	20167	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	6,00	UN	1,82	2,23	13,38	
1.19	20168	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE INTERRUPTOR/TOMADA ELÉTRICA/DISJUNTOR COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	4,00	UN	1,42	1,74	6,96	
1.20	20701	GOINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	41,74	M2	6,01	7,36	307,23	
1.21	21301	GOINFRA	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	2,50	M2	395,34	484,17	1.210,43	10.677,22
2.0 TRANSPORTES									
2.1	30104	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA	39,87	M3	94,00	115,12	4.589,83	4.589,83
3.0 SERVIÇO EM TERRA									
3.1	40101	GOINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	5,28	M3	51,85	63,50	335,28	
3.2	40902	GOINFRA	REATERRO COM APOLOAMENTO	3,96	M3	34,35	42,07	166,60	
3.3	41004	GOINFRA	ESCAVAÇÃO MECANICA	0,63	M3	2,45	3,00	1,89	
3.4	41005	GOINFRA	CARGA MECANIZADA	0,63	M3	1,55	1,90	1,20	
3.5	41006	GOINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	0,79	M3.KM	2,64	3,23	2,55	
3.6	41003	GOINFRA	ATERRO INTERNO SEM APOLOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO	0,63	M3	40,42	49,50	31,19	
3.7	41002	GOINFRA	APOLOAMENTO	18,33	M2	8,08	9,90	181,51	720,22
4.0 FUNDAÇÕES									
4.1	50303	GOINFRA	ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 25 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA	63,00	M	64,33	78,78	4.963,14	
4.2	50901	GOINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	0,32	M3	65,66	80,41	25,73	
4.3	50902	GOINFRA	APOLOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	13,57	M2	8,08	9,90	134,34	
4.4	51009	GOINFRA	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	35,24	M2	95,91	117,46	4.139,29	
4.5	51030	GOINFRA	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	2,34	M3	560,24	686,13	1.605,54	
4.6	51026	GOINFRA	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO. (O.C.)	2,34	M3	57,99	71,02	166,19	
4.7	52004	GOINFRA	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	208,81	KG	12,00	14,70	3.069,51	
4.8	52012	GOINFRA	ACO CA-60 - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS)	0,52	KG	13,71	16,79	8,73	
4.9	52014	GOINFRA	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	71,12	KG	12,69	15,54	1.105,20	15.217,67
5.0 ESTRUTURA									
5.1	60010	GOINFRA	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	0,30	M3	2.969,01	3.636,15	1.090,85	
5.2	60192	GOINFRA	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	130,74	M2	32,51	39,81	5.204,76	
5.3	60303	GOINFRA	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	198,75	KG	12,44	15,24	3.028,95	
5.4	60304	GOINFRA	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	382,09	KG	12,00	14,70	5.616,72	
5.5	60314	GOINFRA	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	210,78	KG	12,69	15,54	3.275,52	
5.6	60517	GOINFRA	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	7,84	M3	560,24	686,13	5.379,26	
5.7	60802	GOINFRA	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	7,84	M3	69,51	85,13	667,42	24.263,48
6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
6.1	70371	GOINFRA	ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4"	170,00	UN	1,59	1,95	331,50	
6.2	70390	GOINFRA	BUCHA DE NYLON S-5	340,00	UN	0,92	1,13	384,20	
6.3	71860	GOINFRA	PARAFUSO P/BUCHA S-5	340,00	UN	0,64	0,78	265,20	
6.4	70581	GOINFRA	CABO FLEXIVEL PVC (70°C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2	452,04	M	6,25	7,65	3.458,11	
6.5	70583	GOINFRA	CABO FLEXIVEL PVC (70°C), 0,6/1 KV, 6 MM2	83,32	M	8,84	10,83	902,36	
6.6	70691	GOINFRA	CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"	21,00	UN	10,38	12,71	266,91	
6.7	71171	GOINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	9,00	UN	26,71	32,71	294,39	
6.8	71172	GOINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 60-A	2,00	UN	29,43	36,04	72,08	
6.9	71184	GOINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	2,00	UN	114,26	139,93	279,86	
6.10	71194	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	45,80	M	10,91	13,36	611,89	
6.11	71201	GOINFRA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"	316,50	M	14,38	17,61	5.573,57	
6.12	71331	GOINFRA	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	2,00	UN	29,38	35,98	71,96	
6.13	71380	GOINFRA	HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 2,40 M C/CONNECTOR	2,00	UN	169,77	207,92	415,84	
6.14	71440	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	7,00	UN	19,51	23,89	167,23	
6.15	71441	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	1,00	UN	34,01	41,65	41,65	
6.16	71450	GOINFRA	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	2,00	UN	128,84	157,79	315,58	
6.17	71648	GOINFRA	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	14,00	UN	136,97	167,75	2.348,50	



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI
SUB-NOME: REFORMA E AMPLIAÇÃO
LOCAL: RUA CORONEL VICENTE MIGUEL, CENTRO, SILVÂNIA - GO

DATA: 09/01/2025
TABELA GOINFRA/GO ONERADA: AGOSTO/2025
TABELA SINAPI/GO ONERADA: NOVEMBRO/2025
TABELA ORSE ONERADA: OUTUBRO/2025
BDI ONERADO: 22,47%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	P.UNIT.	P.UNIT. C/BDI	P.PARCIAL	P. TOTAL
6.18	13148	ORSE	REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 8500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	12,00	UN	77,98	95,50	1.146,00	
6.19	72170	GOINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	2,00	UN	172,37	211,10	422,20	
6.20	72570	GOINFRA	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	8,00	UN	24,87	30,46	243,68	
6.21	72575	GOINFRA	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	5,00	UN	32,31	39,57	197,85	17.810,56
7.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								
7.1	80925	GOINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1/2"	1,00	UN	127,99	156,75	156,75	
7.2	80926	GOINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	4,00	UN	133,20	163,13	652,52	
7.3	80946	GOINFRA	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4"	3,00	UN	117,35	143,72	431,16	
7.4	80976	GOINFRA	REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 3/4"	2,00	UN	79,70	97,61	195,22	
7.5	81003	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	58,01	M	10,04	12,30	713,52	
7.6	81065	GOINFRA	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 20X1/2"	2,00	UN	5,59	6,85	13,70	
7.7	81066	GOINFRA	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"	13,00	UN	5,75	7,04	91,52	
7.8	81131	GOINFRA	LUVA SOLDÁVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4"	3,00	UN	9,99	12,23	36,69	
7.9	81321	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 MM	12,00	UN	10,24	12,54	150,48	
7.10	81350	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL/ROSCA DIAM.20 X 1/2"	5,00	UN	12,46	15,26	76,30	
7.11	81351	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL/ROSCA DIAM.25 X 3/4"	2,00	UN	13,70	16,78	33,56	
7.12	81360	GOINFRA	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"	5,00	UN	11,99	14,68	73,40	
7.13	81361	GOINFRA	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL/ROSCA DIAM. 25X1/2"	1,00	UN	13,23	16,20	16,20	
7.14	81369	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"	1,00	UN	12,62	15,46	15,46	
7.15	81376	GOINFRA	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 25 MM X 20 MM	2,00	UN	12,51	15,32	30,64	
7.16	81402	GOINFRA	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 MM	10,00	UN	11,33	13,88	138,80	
7.17	81444	GOINFRA	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4"	2,00	UN	19,03	23,31	46,62	
7.18	81445	GOINFRA	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2"	3,00	UN	17,99	22,03	66,09	
7.19	81462	GOINFRA	UNIAO SOLDÁVEL DIAMETRO 25 mm	4,00	UN	14,26	17,46	69,84	3.008,47
8.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								
8.1	81661	GOINFRA	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50	3,00	UN	29,21	35,77	107,31	
8.2	81690	GOINFRA	CORPO HALO SIFONADO CILINDRICO 100 X 40	3,00	UN	27,38	33,53	100,59	
8.3	81701	GOINFRA	CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	3,00	UN	18,26	22,36	67,08	
8.4	81702	GOINFRA	CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	1,00	UN	49,16	60,21	60,21	
8.5	81733	GOINFRA	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO)	3,00	UN	52,47	64,26	192,78	
8.6	81734	GOINFRA	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 40 MM (ESGOTO)	11,00	UN	19,78	24,22	266,42	
8.7	81735	GOINFRA	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 50 MM (ESGOTO)	1,00	UN	24,78	30,35	30,35	
8.8	81770	GOINFRA	GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM	3,00	UN	11,03	13,51	40,53	
8.9	81790	GOINFRA	GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM	3,00	UN	7,66	9,38	28,14	
8.10	81825	GOINFRA	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA	5,00	UN	549,95	673,52	3.367,60	
8.11	81826	GOINFRA	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM	5,00	UN	76,75	94,00	470,00	
8.12	81921	GOINFRA	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	1,00	UN	16,56	20,28	20,28	
8.13	81924	GOINFRA	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	3,00	UN	30,23	37,02	111,06	
8.14	81927	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM	8,00	UN	18,81	23,04	184,32	
8.15	81973	GOINFRA	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO)	1,00	UN	38,39	47,02	47,02	
8.16	81975	GOINFRA	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO)	3,00	UN	48,79	59,75	179,25	
8.17	82301	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	17,81	M	19,24	23,56	419,60	
8.18	82302	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	5,23	M	25,23	30,90	161,61	
8.19	82304	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	20,79	M	42,21	51,69	1.074,64	6.928,79
9.0	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS								
9.1	81737	GOINFRA	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM (ESGOTO)	6,00	UN	64,49	78,98	473,88	
9.2	81924	GOINFRA	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	12,00	UN	30,23	37,02	444,24	
9.3	82004	GOINFRA	LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)	12,00	UN	16,43	20,12	241,44	
9.4	82304	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	18,90	M	42,21	51,69	976,94	
9.5	82331	GOINFRA	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM	41,09	M	70,43	86,26	3.544,42	
9.6	70358	GOINFRA	ABRAGADEFIRA METÁLICA TIPO "U" DIAM. 4"	12,00	UN	16,86	20,65	247,80	
9.7	70391	GOINFRA	BUCHA DE NYLON S-6	24,00	UN	0,98	1,20	28,80	
9.8	71862	GOINFRA	PARAFUSO P/BUCHA S-6	24,00	UN	1,31	1,60	38,40	
9.9	81824	GOINFRA	CAIXA DE AREIA 40X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS), FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA	2,00	UN	494,50	605,61	1.211,22	
9.10	180324	GOINFRA	GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM)	7,70	M2	513,14	628,44	4.835,85	12.042,99
10.0	LOUÇAS E METAIS								
10.1	80504	GOINFRA	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	6,00	UN	672,45	823,55	4.941,30	
10.2	80526	GOINFRA	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	6,00	UN	197,96	242,44	1.454,64	
10.3	80532	GOINFRA	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	6,00	UN	56,07	68,67	412,02	
10.4	80556	GOINFRA	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	5,00	UN	16,73	20,49	102,45	
10.5	80561	GOINFRA	SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2"	5,00	UN	30,54	37,40	187,00	
10.6	80572	GOINFRA	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIAMETRO DE 1/2"	5,00	UN	182,53	223,54	1.117,70	
10.7	80580	GOINFRA	VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	5,00	UN	73,32	89,80	449,00	
10.8	80590	GOINFRA	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA (48,5 X 37,5 CM - MEDIDAS APROXIMADAS)	5,00	UN	128,91	157,88	789,40	
10.9	80721	GOINFRA	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	3,00	UN	138,59	169,73	509,19	
10.10	80732	GOINFRA	PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	3,00	UN	57,15	69,99	209,97	
10.11	80734	GOINFRA	DISPENSER PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA	2,00	UN	58,03	71,07	142,14	
10.12	80741	GOINFRA	SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO	3,00	UN	45,75	56,03	168,09	
10.13	80742	GOINFRA	DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL	2,00	UN	51,70	63,32	126,64	
10.14	80805	GOINFRA	TANQUE DE AÇO INOX - CHAPA 0,7MM - MEDIDAS APROXIMADAS 50 X 40 X 22 CM (C X L X A)	2,00	UN	623,75	763,91	1.527,82	
10.15	80810	GOINFRA	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIAMETRO DE 1/2" E 3/4"	2,00	UN	92,44	113,21	226,42	
10.16	80820	GOINFRA	SIFAO PARA TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC	2,00	UN	34,98	42,84	85,68	
10.17	80830	GOINFRA	VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO	2,00	UN	32,13	39,35	78,70	12.528,16



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI
SUB-NOME: REFORMA E AMPLIAÇÃO
LOCAL: RUA CORONEL VICENTE MIGUEL, CENTRO, SILVÂNIA - GO

DATA: 09/01/2025
TABELA GOINFRA/GO ONERADA: AGOSTO/2025
TABELA SINAPI/GO ONERADA: NOVEMBRO/2025
TABELA ORSE ONERADA: OUTUBRO/2025
BDI ONERADO: 22,47%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	P.UNIT.	P.UNIT. C/BDI	P.PARCIAL	P. TOTAL
11.0 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS									
11.1	100160	GOINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+ 100KG DE C/IM3)	265,74	M2	66,35	81,26	21.593,69	
11.2	100320	GOINFRA	DIVISORIA DE GRANITO POLIDO CINZA 2 CM	16,04	M2	513,60	629,01	10.088,06	
11.3	100500	GOINFRA	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO TACO CHINÊS)	87,75	M2	209,13	256,12	22.475,81	54.157,56
12.0 IMPERMEABILIZAÇÃO									
12.1	120902	GOINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMAS E=2,0 CM	63,43	M2	42,70	52,29	3.316,75	3.316,75
13.0 ESTRUTURA DE MADEIRA									
13.1	004	GPU	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA	128,43	M2	21,68	26,55	3.409,85	3.409,85
14.0 ESTRUTURAS METÁLICAS									
14.1	150204	GOINFRA	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	628,16	KG	17,76	21,75	13.662,45	13.662,45
15.0 COBERTURAS									
15.1	160601	GOINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM	39,02	M	73,82	90,41	3.527,70	
15.2	160602	GOINFRA	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM	42,04	M	45,59	55,83	2.347,20	
15.3	002	GPU	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS E COM REAPROVEITAMENTO	128,43	M2	12,78	15,65	2.009,95	
15.4	160963	GOINFRA	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM	23,79	M	41,00	50,21	1.194,50	
15.5	160971	GOINFRA	COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM EM AÇO GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME)	420,53	M2	187,23	229,30	96.427,96	105.507,31
16.0 ESQUADRIAS METÁLICAS									
16.1	180124	GOINFRA	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	6,30	M2	634,74	777,37	4.897,43	
16.2	180309	GOINFRA	PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS	9,00	M2	417,42	511,21	4.600,89	
16.3	180341	GOINFRA	GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 2" COM MONTANTES SECUNDÁRIOS DE 1" (SEM CORRIMÃO)	5,50	M2	294,58	360,77	1.984,24	
16.4	180401	GOINFRA	JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS	6,00	M2	270,51	331,29	1.987,74	
16.5	180403	GOINFRA	JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS	2,05	M2	258,98	317,17	650,20	
16.6	180490	GOINFRA	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA VINCADA PF-1A C/FERRAGENS	9,14	M2	571,62	700,06	6.398,55	
16.7	003	GPU	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 4 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS COM VIDRO ESPESURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	1,00	UN	2.359,14	2.889,24	2.889,24	23.408,29
17.0 VIDROS									
17.1	190102	GOINFRA	VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO	8,05	M2	176,01	215,56	1.735,26	1.735,26
18.0 REVESTIMENTO DE PAREDES									
18.1	200101	GOINFRA	CHAPISCO COMUM	531,47	M2	7,12	8,72	4.634,42	
18.2	200103	GOINFRA	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA	19,00	M	21,47	26,29	499,51	
18.3	200201	GOINFRA	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	97,21	M2	28,51	34,92	3.394,57	
18.4	200499	GOINFRA	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	453,59	M2	35,52	43,50	19.731,17	
18.5	201302	GOINFRA	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	97,21	M2	84,46	103,44	10.055,40	
18.6	201410	GOINFRA	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	10,66	M2	84,47	103,45	1.102,78	39.417,85
19.0 REVESTIMENTO DE PISO									
19.1	220050	GOINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)	94,09	M2	34,02	41,66	3.919,92	
19.2	220102	GOINFRA	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESURA = 5 CM 1:2,5:3,5	20,00	M2	40,76	49,92	998,40	
19.3	221101	GOINFRA	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM	94,09	M2	120,89	148,05	13.930,50	
19.4	221102	GOINFRA	RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	57,86	M	31,93	39,10	2.262,39	
19.5	221104	GOINFRA	RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	94,09	M2	68,06	83,35	7.842,67	28.953,88
20.0 FERRAGENS									
20.1	230176	GOINFRA	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	2,00	UN	150,63	184,48	368,96	
20.2	230207	GOINFRA	CANTONEIRA GRANDE PARA DIVISÓRIAS DE MÁRMORE/GRANITO	20,00	UN	58,10	71,16	1.423,20	1.792,16
21.0 PINTURA									
21.1	260601	GOINFRA	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRÍLICO	640,81	M2	16,59	20,32	13.021,19	
21.2	261000	GOINFRA	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/SELADOR	553,39	M2	16,28	19,94	11.034,66	
21.3	261550	GOINFRA	PINTURA TINTA ESMALTE SINTÉTICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR	25,20	M2	19,04	23,32	587,66	
21.4	261560	GOINFRA	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	36,96	M2	27,01	33,08	1.222,64	
21.5	261602	GOINFRA	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	114,09	M2	31,64	38,75	4.420,98	
21.6	261607	GOINFRA	PINTURA CERÂMICA P/BEIRAL	45,47	M2	62,81	76,92	3.497,56	
21.7	261609	GOINFRA	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMÃOS	210,27	M2	14,03	17,18	3.612,37	
21.8	261703	GOINFRA	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)	392,41	M2	15,90	19,47	7.640,22	45.037,28
22.0 DIVERSOS									
22.1	270501	GOINFRA	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	963,60	M2	4,95	6,06	5.839,42	
22.2	270807	GOINFRA	PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (60X40)	1,00	UN	655,45	802,73	802,73	
22.3	271605	GOINFRA	SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4"	8,00	UN	32,51	39,81	318,48	
22.4	271608	GOINFRA	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	2,16	M2	576,25	705,73	1.524,38	8.485,01
23.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
23.1	250101	GOINFRA	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	0,15	MÊS	24.452,90	29.947,47	4.492,12	
23.2	250103	GOINFRA	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	0,58	MÊS	7.074,79	8.664,50	5.025,41	9.517,53
TOTAL GERAL									446.188,57

Documento assinado digitalmente



VINICIUS ALVES DE SOUSA
Data: 13/01/2026 13:02:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ENG. VINICIUS ALVES DE SOUSA
CREA 7891/D-GO