



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI
SUB-NOME: REFORMA E AMPLIAÇÃO
LOCAL: RUA CORONEL VICENTE MIGUEL, CENTRO, SILVÂNIA - GO

DATA: 09/01/2025
TABELA GOINFRA/GO ONERADA: AGOSTO/2025
TABELA SINAPI/GO ONERADA: NOVEMBRO/2025
TABELA ORSE ONERADA: OUTUBRO/2025
BDI DESONERADO: 22,47%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
CPU	001	REMOÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM REAPROVEITAMENTO	M2			
GOINFRA-I	4	PEDREIRO	H	0,02250	29,14	0,66
GOINFRA-I	5	SERVENTE	H	0,15750	20,21	3,18
TOTAL:						3,84

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
CPU	002	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS E COM REAPROVEITAMENTO	M2			
GOINFRA-I	8	AJUDANTE	H	0,16020	22,05	3,53
GOINFRA-I	15	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	H	0,16020	29,23	4,68
GOINFRA-I	1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	UN	2,05000	0,41	0,84
GOINFRA-I	2291	PINO RETO COM PORCA (5X16 300 MM)	UN	2,05000	1,82	3,73
TOTAL:						12,78

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
CPU	003	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 4 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS COM VIDRO ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	UN			
SINAPI-I	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	2,00000	197,02	394,04
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,35778	22,66	8,11
GOINFRA-I	1174	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6	UN	21,33333	0,50	10,67
GOINFRA-C	190201	PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10MM (SEM FERRAGENS E COM COLOCACAO)	M2	4,20000	463,41	1.946,32
TOTAL:						2.359,14



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI
SUB-NOME: REFORMA E AMPLIAÇÃO
LOCAL: RUA CORONEL VICENTE MIGUEL, CENTRO, SILVÂNIA - GO

DATA: 09/01/2025
TABELA GOINFRA/GO ONERADA: AGOSTO/2025
TABELA SINAPI/GO ONERADA: NOVEMBRO/2025
TABELA ORSE ONERADA: OUTUBRO/2025
BDI DESONERADO: 22,47%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
CPU	004	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA	M2			
GOINFRA-I	8	AJUDANTE	H	0,23000	22,05	5,07
GOINFRA-I	10	CARPINTEIRO	H	0,27700	29,16	8,08
GOINFRA-I	1218	CAIBRO 5x6 CM	M	0,46700	16,15	7,54
GOINFRA-I	1863	PREGO 18x30	KG	0,05000	19,79	0,99
TOTAL:						21,68



Documento assinado digitalmente
VINICIUS ALVES DE SOUSA
Data: 13/01/2026 12:59:01-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

ENG. VINICIUS ALVES DE SOUSA
CREA 7891/D-GO