



COMPOSIÇÕES

Excluir Linhas Vazias

Adicionar Composição

Adicionar Linha(s)

Excluir Linha(s)

Buscar Código

Excluir Composições

FORNE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.	F
	CPU 02	Sarjeta de concreto urbano, com fck= 15 Mpa, largura de 30cm com inclinação de 15%, esp. 10cm, exclusive meio fio, inclusive escavação, apiloamento e transporte com retirada do material escavado			0,00	34,11	
SEINFRA	ED-51093	APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	m2	0,3	0,00	22,72	
SEINFRA	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	m3	0,042	0,00	67,39	
SEINFRA	ED-49795	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	0,03	0,00	662,51	
SEINFRA	ED-51133	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	m3	0,0546	0,00	23,37	
SEINFRA	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	m3	0,0546	0,00	61,01	

	CPU 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			0,00	6.499,10	
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,039	0,00	20.794,31	
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,585	0,00	9.723,30	

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

CPU 01 - Detalhamento do cálculo dos coeficientes da Administração Local

Descrição	H/SEMANA	SEMANAS	MESES	HORAS	COEFICIENTE
Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares	2,00	4,29	1,00	220,00	0,039
Encarregado geral de obras com encargos complementares	30,00	4,29	1,00	220,00	0,585

CPU 02 - Composição de Referência ED-14763 - SEINFRA MG (LARGURA DE 50CM)

Detalhamento do cálculo do consumo para uma sarjeta de 30cm

Descrição	LARGURA	COMPRIM.	ALTURA	COEFICIENTE	CONSUMO
Apiloamento manual em fundo de vala com soquete, exclusive escavação	0,30	1,00			0,3000
Escavação manual em fundo de vala com profundidade menor ou igual a 1,5m inclusive descarga lateral	0,30	1,00	0,14		0,0420
Fornecimento de concreto não estrutural, usinado, com fck= 15MPa, inclusive lançamento, adensamento e acabamento(fundação)	0,30	1,00	0,10		0,0300
Transporte de material de qualquer natureza com carrinho de mão, com distâncias menores ou iguais a 50m, inclusive carga/ descarga				0,78	0,0546
Transporte de material demolido em caçamba, exclusive carga manual ou mecânica				0,78	0,0546