Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REASSENTAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E BLOCOS INTERTRAVADOS DE DIVERSAS RUAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, INCLUINDO ALINHAMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO, EXECUÇÃO E CONSERTO DE PASSEIO PÚBLICO, BEM COMO SERVIÇOS DE DRENAGEM.

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Bahia
ORSE - 04/2026 - Sergipe

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO CONSORCIADOS**					**46.417.862,68**	**100,00 %**
1.1			**SERVIÇO PRELIMINAR**					**110.832,50**	**0,24 %**
1.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	50	450,08	559,13	27.956,50	0,06 %
1.1.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	400	103,40	128,45	51.380,00	0,11 %
1.1.3	5156	ORSE	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	1900	3,50	4,34	8.246,00	0,02 %
1.1.4	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	25000	0,75	0,93	23.250,00	0,05 %
1.2			**ADMINSTRAÇÃO**					**1.068.091,48**	**2,30 %**
1.2.1	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	150	875,33	1.087,42	163.113,00	0,35 %
1.2.2	90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2500	165,82	205,99	514.975,00	1,11 %
1.2.3	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3112	48,94	60,79	189.178,48	0,41 %
1.2.4	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2500	64,67	80,33	200.825,00	0,43 %
1.3.1			**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO**					**20.937.950,00**	**45,11 %**
1.3.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	95000	3,34	4,14	393.300,00	0,85 %
1.3.1.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	45000	42,35	52,61	2.367.450,00	5,10 %
1.3.1.3	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	25000	45,84	56,94	1.423.500,00	3,07 %
1.3.1.4	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	60000	1,67	2,07	124.200,00	0,27 %
1.3.1.5	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	95000	105,57	131,14	12.458.300,00	26,84 %
1.3.1.6	101852	SINAPI	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	30000	98,74	122,66	3.679.800,00	7,93 %
1.3.1.7	12467	ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	90000	4,40	5,46	491.400,00	1,06 %
1.3.2			**TRANSPORTE DE PARALELO. PO DE PEDRA E AREIA**					**6.739.800,00**	**14,52 %**
1.3.2.1	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1850000	2,47	3,06	5.661.000,00	12,20 %
1.3.2.2	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	930000	0,94	1,16	1.078.800,00	2,32 %
1.4.1			**PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO**					**8.517.348,40**	**18,35 %**
1.4.1.1	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	60280	95,76	118,96	7.170.908,80	15,45 %
1.4.1.2	101865	SINAPI	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	21780	49,77	61,82	1.346.439,60	2,90 %
1.5			**ACESSIBILIDADE**					**2.776.586,80**	**5,98 %**
1.5.1	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	2150	918,13	1.140,59	2.452.268,50	5,28 %
1.5.2	105000	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024	M	130	1.413,84	1.756,41	228.333,30	0,49 %
1.5.3	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	450	171,70	213,30	95.985,00	0,21 %
1.6			**SINALIZAÇÃO VIARIA**					**201.071,50**	**0,43 %**
1.6.1	4251	ORSE	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	Un	400	145,00	180,13	72.052,00	0,16 %
1.6.2	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	400	105,23	130,72	52.288,00	0,11 %
1.6.3	10808	ORSE	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	un	350	116,75	145,03	50.760,50	0,11 %
1.6.4	10713	ORSE	Fornecimento e colocação de tachão refletiva monodirecional	un	300	69,69	86,57	25.971,00	0,06 %
1.7			**MICRODRENAGEM**					**6.019.282,00**	**12,97 %**
1.7.1	102325	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	8770,8	17,62	21,88	191.905,10	0,41 %
1.7.2	11537	ORSE	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.50 m	un	90	9.399,35	11.676,81	1.050.912,90	2,26 %
1.7.3	2822	ORSE	Boca de lobo dupla, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura até1,00m - R1	un	100	3.361,91	4.176,50	417.650,00	0,90 %
1.7.4	92850	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	1000	24,37	30,27	30.270,00	0,07 %
1.7.5	92851	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	900	274,18	340,61	306.549,00	0,66 %
1.7.6	92859	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	1600	805,57	1.000,75	1.601.200,00	3,45 %
1.7.7	92863	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	700	1.223,80	1.520,32	1.064.224,00	2,29 %

1.7.8	92831	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	500	1.415,10	1.757,97	878.985,00	1,89 %
1.7.9	93367	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	8900	27,40	34,03	302.867,00	0,65 %
1.7.10	12662	ORSE	Dissipador de energia - deb 07 (Padrão DNIT)	un	20	7.032,08	8.735,95	174.719,00	0,38 %
1.8			**SERVIÇOS FINAIS**					**46.900,00**	**0,10 %**
1.8.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	70000	0,54	0,67	46.900,00	0,10 %

Total sem BDI	**37.385.927,97**
Total do BDI	**9.031.934,71**
Total Geral	**46.417.862,68**

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANDRE JERONIMO MONTENEGRO
Data: 14/08/2026 11:33:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

André Jeronimo Montenegro
CREA 3000169768
Responsável Técnico