Obra
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS - DOS MUNCIPIOS CONSORCIADOS

Bancos
SINAPI - 11/2025 - Bahia
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO CONSORCIADOS**					**35.043.030,91**	**100,00 %**
1.1			**SERVIÇO PRELIMINAR**					**510.166,13**	**1,46 %**
1.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	400	96,40	119,75	47.900,00	0,14 %
1.1.2	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	450	173,98	216,13	97.258,50	0,28 %
1.1.3	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	25515,77	0,72	0,89	22.709,03	0,06 %
1.1.4	5156	ORSE	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	1900	3,40	4,22	8.018,00	0,02 %
1.1.5	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	390	46,72	58,04	22.635,60	0,06 %
1.1.6	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	500	501,73	623,29	311.645,00	0,89 %
1.2			**ADMINSTRAÇÃO**					**1.181.368,28**	**3,37 %**
1.2.1	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	500	846,24	1.051,28	525.640,00	1,50 %
1.2.2	90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2500	153,58	190,79	476.975,00	1,36 %
1.2.3	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3112	46,24	57,44	178.753,28	0,51 %
1.3			**PAVIMENTAÇÃO**					**24.870.700,00**	**70,97 %**
1.3.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	95000	3,17	3,93	373.350,00	1,07 %
1.3.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	45000	41,13	51,09	2.299.050,00	6,56 %
1.3.3	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	25000	44,39	55,14	1.378.500,00	3,93 %
1.3.4	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	60000	1,58	1,96	117.600,00	0,34 %
1.3.5	CPU -08	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA.	m²	95000	141,29	175,52	16.674.400,00	47,58 %
1.3.6	101852	SINAPI	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	30000	94,99	118,00	3.540.000,00	10,10 %
1.3.7	12467	ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	90000	4,37	5,42	487.800,00	1,39 %
1.4			**TRANSPORTE DE PARALELO. PO DE PEDRA E AREIA**					**5.777.200,00**	**16,49 %**
1.4.1	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1850000	2,10	2,60	4.810.000,00	13,73 %
1.4.2	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	930000	0,84	1,04	967.200,00	2,76 %
1.5			**ACESSIBILIDADE**					**2.466.039,00**	**7,04 %**
1.5.1	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	2150	839,38	1.042,76	2.241.934,00	6,40 %
1.5.2	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	350	354,70	440,64	154.224,00	0,44 %
1.5.3	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	350	160,72	199,66	69.881,00	0,20 %
1.6			**SINALIZAÇÃO VIARIA**					**193.457,50**	**0,55 %**
1.6.1	4251	ORSE	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	Un	400	145,00	180,13	72.052,00	0,21 %
1.6.2	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	350	102,55	127,39	44.586,50	0,13 %
1.6.3	10808	ORSE	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	un	350	117,72	146,24	51.184,00	0,15 %
1.6.4	10713	ORSE	Fornecimento e colocação de tachão refletiva monodirecional	un	300	68,79	85,45	25.635,00	0,07 %
1.7			**SERVIÇOS FINAIS**					**44.100,00**	**0,13 %**
1.7.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	70000	0,51	0,63	44.100,00	0,13 %

Total sem BDI	**28.226.532,53**
Total do BDI	**6.816.498,38**
Total Geral	**35.043.030,91**

ENGENHEIRO CIVIL