Obra
PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE DIVERSAS RUAS

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Bahia
SBC - 09/2025 - Bahia
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
EMBASA - 06/2025 - Bahia

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO**					**15.576.411,93**	**100,00 %**
1.1			**SERVIÇO PRELIMINAR**					**40.953,36**	**0,26 %**
1.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	446,48	554,66	3.327,96	0,02 %
1.1.2	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	30	840,93	1.044,68	31.340,40	0,20 %
1.1.3	5156	ORSE	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	1500	3,38	4,19	6.285,00	0,04 %
1.2			**PAVIMENTAÇÃO**					**8.264.303,47**	**53,06 %**
1.2.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	60281,4	3,16	3,92	236.303,08	1,52 %
1.2.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	25659,54	41,20	51,18	1.313.255,25	8,43 %
1.2.4	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	60281,4	89,67	111,39	6.714.745,14	43,11 %
1.3			**PASSEIOS**					**6.633.350,00**	**42,59 %**
1.3.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	5500	895,73	1.112,76	6.120.180,00	39,29 %
1.3.2	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	1500	160,06	198,84	298.260,00	1,91 %
1.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	500	345,99	429,82	214.910,00	1,38 %
1.4			**SINALIZAÇÃO**					**210.167,00**	**1,35 %**
1.4.1	4251	ORSE	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	Un	400	145,00	180,13	72.052,00	0,46 %
1.4.2	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	300	98,98	122,96	36.888,00	0,24 %
1.4.3	10808	ORSE	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	un	700	116,41	144,61	101.227,00	0,65 %
1.5			**LIMPEZA FINAL**					**124.872,34**	**0,80 %**
1.5.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	40281,4	2,50	3,10	124.872,34	0,80 %
1.6			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**302.765,76**	**1,94 %**
1.6.1	90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1056	149,06	185,17	195.539,52	1,26 %
1.6.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2112	40,87	50,77	107.226,24	0,69 %

Total sem BDI **12.539.281,47**
Total do BDI **3.037.130,46**
Total Geral **15.576.411,93**

ANDRE JERONIMO MONTENEGRO
Engenheiro Civil
CREA-BA Registro: 0522994822