

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS								
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL							FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: MELHORAMENTO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADA VICINAL.							DATA: 06/05/2026	
ESTRADA/TRECHO: DESDE A VILA SÍTIO ATÉ A BR-251 - MUNICÍPIO DE GRÃO MOGOL/MG.						FORMA DE EXECUÇÃO:		
REFERÊNCIA: SETOP/NORTE - JANEIRO/2026 - COM DESONERAÇÃO E SICRO/DNIT/MG - JANEIRO/2026 - COM DESONERAÇÃO						() DIRETA	(X) INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO:						BDI:	28,22%	
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1.00 SERVIÇOS PRELIMINARES:								
1.01	ED-28427	SEINFRA	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UNID.	1,00	1.187,10	1.522,10	1.522,10
1.02	ED-50702	SEINFRA	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ CINQUENTA (50) METROS	M2	70.200,00	0,61	0,78	54.756,00
Sub-total ----->								56.278,10
2.00 CONSERVAÇÃO:								
2.01	4011209	SICRO	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M2	163.800,00	1,83	2,35	384.930,00
2.02	PREFEITUR A	LOCAL	FORNECIMENTO DE CASCALHO DE CAVA	M3	9.828,00	A CARGO DA PREFEITURA		
2.03	4015612	SICRO	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M3	9.828,00	15,45	19,81	194.692,68
Sub-total ----->								579.622,68
3.00 TRANSPORTE:								
3.01	ED-29232	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3 x KM	15.186,53	2,00	2,56	38.877,52
3.02	ED-29233	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGAm	M3 x KM	48.291,39	1,76	2,26	109.138,54
Sub-total ----->								148.016,06
Observação:								
Largura média das faixas laterais = 1,50 m								
Largura média a ser encascalhada = 7,00 m								
Extensão do Trecho = 23,40 km								
Espessura da camada de cascalho = 6,0 cm								
TOTAL GERAL DA OBRA								783.916,84

Grão Mogol/MG, 06 de maio de 2026.

 Marcos Paulo Madureira Lopes
 Engº Civil - CREA 224.188/D - MG

 Diego Antônio Braga Fagundes
 Prefeito Municipal de Grão Mogol/MG.