PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM

CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315.1511
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM - MG

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ADUELAS DE CONCRETO

LOCAL: ESTRADA PRINCIPAL, PRÓXIMO À BOM JESUS DO RIO PRETO

DATA: 19/08/2026

QUADRO DE COMPOSIÇÕES

COMPOSIÇÃO	**001**	**ESTACA DE MADEIRA ROLIÇA EM EUCALIPTO TRATADO, DIÂMETRO DE 18 A 20 CM. INCLUSIVE IÇAMENTO E CRAVAÇÃO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA**	**M**		**191,91**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,134	22,64
SINAPI	105100	ESTACA DE MADEIRA ROLIÇA EM EUCALIPTO TRATADO, DIÂMETRO DE 18 A 20 CM. AF_03/2024	M	1	107,07
SINAPI	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,3	258,75
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,134	31,21
COMPOSIÇÃO	**002**	**ADMINISTAÇÃO LOCAL**	**M**		**8.465,04**
SINAPI	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	12	182,82
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	104	60,3
COMPOSIÇÃO	**003**	**ADUELA DE CONCRETO 2,30x2,30x1,00 ARMADA, INCLUSIVE, EXECUÇÃO , IÇAMENTO E REJUNTAMENTO DA PEÇA.**	**UN**		**5.306,43**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,134	24,88
COTAÇÃO	1	ADUELA DE CONCRETO 2,30x2,30x1,00 ARMADA, MEDIDAS INTERNAS 2,00x2,00 m	UM	1	4.900,00
SINAPI	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1	267,54
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,134	33,62
SINAPI	100488	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA),	M3	0,207	633,11
PMI	**004**	**GUARDA CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3" ALTURA 1,10 M , INCLUSO PINTURA EM ZARCÃO E DUAS DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE**	**M**		**310,72**
SINAPI-I	21006	TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 80 MM, E = 3,35 MM, 7,07 KG/M	M	2,7	91,05
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	27,45
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	33,37
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,065	60,32
SINAPI	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	0,1144	11,36
SINAPI	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	0,2288	13,89
SINAPI-I	546	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	3,2	8,15

CLAUDEMIR MAXIMO DE SOUSA:09100745693

Assinado de forma digital por CLAUDEMIR MAXIMO DE SOUSA:09100745693
Dados: 2026.08.19 14:51:54 -03'00'

Claudemir Máximo de Sousa
CREA/MG Nº: MG 174.203/D