PREFEITURA DE INHAPIM-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM/MG	**DOC. Nº: 01/05**	**DATA:**	**13/09/2026**
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO NO CÓRREGO DAS PALMEIRAS, DO MUNICÍPIO DE INHAPIM	**FORMA DE EXECUÇÃO:**		
LOCAL: CORREGO DAS PLAMEIRAS, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE INHAPIM/MG.	**( )** **DIRETA**	**(X)**	**INDIRETA**
SICOR-SEINFRA-DER/MG REGIÃO LESTE - JULHO DE 2026 - SEM DESONERAÇÃO / DNIT-SICRO/MG - JULHO DE 2026 - SEM DESONERAÇÃO / SINAPI/MG - MAIO DE 2026 - SEM DESONERAÇÃO / SUDECAP - MINAS GERAIS - JANEIRO 2026	**% ISS MUNICIPAL:** **5,00%**	**BDI**	**24,49%**

***DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA TABELA DE REFERÊNCIA SICOR-SEINFRA/MG - (PÁG. 16).**

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$1.491,38**
1.1	SICOR-MG / SEINFRA	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00	R$1.197,99	R$1.491,38	R$1.491,38
2.0			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**R$8.111,77**
2.1	COMPOSIÇÃO	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	un	1,00	R$6.516,00	R$8.111,77	R$8.111,77
3.0			**CALÇAMENTO**					**R$462.742,25**
3.1	SICOR-MG / SEINFRA	RO-00267	Regularização do subleito - Compactado na energia normal	SERVIÇO A CARGO DO MUNICIPIO				
3.2	SICRO-DNIT	4011276	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO	SERVIÇO A CARGO DO MUNICIPIO				
3.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SERVIÇO A CARGO DO MUNICIPIO				
3.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.066,88	R$69,94	R$87,07	R$92.893,24
3.5	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	288,06	R$2,81	R$3,50	R$1.008,20
3.6	SICOR-MG / SEINFRA	ED-8914	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	m2	2.717,70	R$107,20	R$133,45	R$362.677,07
3.7	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.761,07	R$2,81	R$3,50	R$6.163,74
4.0			**DRENAGEM**					**R$75.642,48**
4.1	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	968,00	R$48,57	R$60,46	R$58.525,28
4.2	SICRO-DNIT	2003626	BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	8,00	R$977,49	R$1.216,88	R$9.735,04
4.3	SICRO-DNIT	804013	CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	m	24,00	R$247,08	R$307,59	R$7.382,16
5.0			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**R$5.207,75**
5.1	SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	25,00	R$167,33	R$208,31	R$5.207,75
VALOR TOTAL DA OBRA:								**R$553.195,63**

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUANDERSON LOPES DE SOUZA
Data: 13/09/2026 23:38:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luanderson Lopes de Souza
Engenheiro Civil CREA/MG Nº: 239.231/D

Sandro Adriano Oliveira Silva
Prefeito Municipal