PROPOSTA TÉCNICA

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

A/C: Marcio

Cidade: Juiz de Fora/MG

Prezado,

Atendendo à sua solicitação, submetemos nossa proposta técnica/comercial referente ao fornecimento de serviços para o projeto acima mencionado.
Esperamos atendê-lo satisfatoriamente e colocamo-nos à sua disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Viviane Di Berardo
VENDAS/COMERCIAL
(11) 95126-4149 – WhatsApp
viviane@tmanutencao.com.br

Eduardo Galdeano
DIRETOR TÉCNICO
(11) 98105-9507 – WhatsApp
eduardo@tmanutencao.com.br

Proposta elaborada por:
TRAFO MANUTENÇÃO LTDA
CNPJ: 26.877.130/0001-09

ESCOPO DE FORNECIMENTO

LOCAL DE FORNECIMENTO:

Os serviços serão realizados na fabrica em Jundiaí - SP

EQUIPAMENTOS ENVOLVIDOS NA MANUTENÇÃO:

01 transformador de 1500kVA, marca Blutrafos

SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NESTA MANUTENÇÃO:

- movimentação, içamento e transporte rodoviário do transformador do município de Juiz de Fora/MG até Jundiaí/SP;
- Realizar registos fotográfico;
- aplicar tensão nominal e medir o nível do ruido;
- Retirar a parte ativa de dentro do tanque;
- Abrir a culatra e tirar as bobinas;
- Remontar a parte ativa, torqueando todos os parafusos;
- Resinar a culatra superior;
- Instalar novo relé de temperatura;
- Instalar novos sensores PT-100;
- Medir o ruido fora da caixa;
- Recolocar o transformador dentro do tanque;
- Repetir o ensaio de ruído;
- Realizar todos os ensaios de rotina;
- Embalar para transporte.
- Realizar a pintura completa do equipamento e da caixa de proteção
- Coleta e Transporte do Equipamento – Jundiaí/SP a Juiz de Fora/MG.

Proposta TM-253/26

24/MARÇO/2026

PROPOSTA COMERCIAL

VALOR TOTAL/SERVIÇOS: **R$ 97.800,00**

CONDIÇÃO PARA PAGAMENTO:
50% emissão pedido
50% 15 dias após a entrega.

VALIDADE DESTA PROPOSTA: até 31/05/2026 podendo ser revalidada mediante solicitação.

TRIBUTOS: Estão todos inseridos no preço acima, sendo tributos Municipais, Estaduais, Federais e encargos trabalhistas, além de EPI's/EPC's, refeição, transporte de equipe, mobilização e desmobilização de equipamentos/ferramental.

OBSERVAÇÃO: Caso a CONTRATANTE cancele ou altere a data prevista de realização das atividades em um período inferior a 07 dias, todas as despesas já incorridas com a pré parada serão cobradas da CONTRATANTE;

CONDIÇÕES GERAIS: DECLARA à Contratada, para fins de não incidência na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), e da Contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 30 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

ACEITE: Em caso de aceitação desta proposta, solicitamos a confirmação através de pedido de compra ou formalização por e-mail, constando os seguintes dados cadastrais: CNPJ, Inscrição Estadual e endereços para faturamento e cobrança.

TRAFO MANUTENÇÃO LTDA
Sede: Av. Antônio Barchetta, n° 483 – Jardim Copacabana - Jundiaí/SP CEP: 13.210-401
(11) 4526-5731 / (11) 98682-1061 / (11) 98105-9507
contato@tmanutencao.com.br www.tmanutencao.com.br