

ADEQUAÇÕES E REPAROS NA CASA LIBÉLULA NO MUNICÍPIO DE NERÓPOLIS - GO

RESUMO ORÇAMENTÁRIO — Valores atualizados (regime desonerado, nova data-base)

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL R\$	PESO (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.469,23	2,14%
2	ALVENARIAS	R\$ 3.502,74	5,10%
3	PISO EM CONCRETO	R\$ 4.197,58	6,11%
4	REVESTIMENTOS	R\$ 8.165,47	11,88%
5	ESQUADRIAS	R\$ 6.979,44	10,15%
6	PEDRAS E GRANITOS	R\$ 1.437,15	2,09%
7	LOUÇAS E METAIS	R\$ 849,34	1,24%
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 10.097,99	14,69%
9	PINTURA	R\$ 29.754,19	43,28%
10	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.289,77	3,33%
TOTAL GERAL		R\$ 68.742,89	100,00%

NOVA ODISSEIA
ENGENHARIA E
SOLUCOES
LTDA:52253532000134

Assinado de forma digital
por NOVA ODISSEIA
ENGENHARIA E SOLUCOES
LTDA:52253532000134
Dados: 2026.07.17
08:24:20 -03'00'

Rafael Spindola Vasconcelos
Engenheiro Civil — CREA 21589/D-GO
Responsável Técnico pelo Projeto

ADEQUAÇÕES E REPAROS NA CASA LIBÉLULA NO MUNICÍPIO DE NERÓPOLIS - GO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Município de Nerópolis - GO

BDI adotado

27,40%

Bases de preços utilizadas nesta atualização: SINAPI 05/2026; GOINFRA 02/2026; SBC 07/2026

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V.UNIT S/BDI (R\$)	V.UNIT C/BDI (R\$)	TOTAL R\$	PESO (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.469,23	2,14%
1.1	020118	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m³	4,6	55,99	R\$ 71,33	R\$ 328,12	0,48%
1.2	020112	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	13,15	23,51	R\$ 29,95	R\$ 393,87	0,57%
1.3	020139	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	2	5,59	R\$ 7,12	R\$ 14,24	0,02%
1.4	020106	AGETOP CIVIL	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	1	8,95	R\$ 11,40	R\$ 11,40	0,02%
1.5	030105*	AGETOP CIVIL	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA	m³	5	113,28	R\$ 144,32	R\$ 721,59	1,05%
2			ALVENARIAS					R\$ 3.502,74	5,10%
2.1	100155	AGETOP CIVIL	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. (1 CALH	m²	20	78,45	R\$ 99,95	R\$ 1.998,91	2,91%
2.2	200101	AGETOP CIVIL	CHAPISCO COMUM	m²	40	6,94	R\$ 8,84	R\$ 353,66	0,51%
2.3	200403	AGETOP CIVIL	REBOCO (1 CALH	m²	40	22,57	R\$ 28,75	R\$ 1.150,17	1,67%
3			PISO EM CONCRETO					R\$ 4.197,58	6,11%
3.1	120101	AGETOP CIVIL	REGULARIZAÇÃO (1	m²	40	25,56	R\$ 32,56	R\$ 1.302,54	1,89%
3.2	220104	AGETOP CIVIL	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1	m²	40	56,81	R\$ 72,38	R\$ 2.895,04	4,21%
4			REVESTIMENTOS					R\$ 8.165,47	11,88%
4.1			PISO					R\$ 1.026,29	1,49%
4.1.1	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_ 02/2023_ PE	m²	13,15	61,26	R\$ 78,05	R\$ 1.026,29	1,49%
4.2			PAREDES					R\$ 7.139,18	10,39%
4.2.1	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_ 02/2023_ PE	m²	84,7	66,16	R\$ 84,29	R\$ 7.139,18	10,39%
5			ESQUADRIAS					R\$ 6.979,44	10,15%
5.1			PORTAS					R\$ 6.979,44	10,15%
5.1.1	100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	1	1282,81	R\$ 1.634,30	R\$ 1.634,30	2,38%
5.1.2	180307	AGETOP CIVIL	PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA COM CHAPA TRAPEZOIDAL / TUBO DE AÇO PT-5 C/FERRAGENS	m²	3,36	359,56	R\$ 458,08	R\$ 1.539,15	2,24%
5.1.3	260901	AGETOP CIVIL	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS	m²	53,76	27,74	R\$ 35,34	R\$ 1.899,92	2,76%
5.1.4	261602	AGETOP CIVIL	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	m²	48,56	30,81	R\$ 39,25	R\$ 1.906,07	2,77%
6			PEDRAS E GRANITOS					R\$ 1.437,15	2,09%

6.1	271608	AGETOP CIVIL	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	m²	2	564,03	R\$	718,57	R\$	1.437,15	2,09%
7 LOUÇAS E METAIS									R\$	849,34	1,24%
7.1	080689	AGETOP CIVIL	CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304	un	1	427,77	R\$	544,98	R\$	544,98	0,79%
7.2	080656	AGETOP CIVIL	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL	un	1	152,56	R\$	194,36	R\$	194,36	0,28%
7.3	080680	AGETOP CIVIL	VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)	un	1	44,02	R\$	56,08	R\$	56,08	0,08%
7.4	080556	AGETOP CIVIL	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	un	1	16,65	R\$	21,21	R\$	21,21	0,03%
7.5	080562	AGETOP CIVIL	SIFÃO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	un	1	25,67	R\$	32,70	R\$	32,70	0,05%
8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS									R\$	10.097,99	14,69%
8.1	024004	SBC	REVISAO E INSTALACAO-PONTO DE AGUA-TUBOS PVC	un	5	195,8	R\$	249,45	R\$	1.247,25	1,81%
8.2	023752	SBC	REVISAO E SUBSTITUICAO DE SIFOES EM LAVATORIOS E BANCAS	un	3	224,58	R\$	286,11	R\$	858,34	1,25%
8.3	023754	SBC	REVISAO/SUBSTITUICAO DE VALVULAS DE DESCARGA	un	5	574,68	R\$	732,14	R\$	3.660,71	5,33%
8.4	024003	SBC	APARELHOS-REVISAO/INSTALACAO DE LAVATORIOS COMUNS	un	5	165,66	R\$	211,05	R\$	1.055,25	1,54%
8.5	024002	SBC	APARELHOS-REVISAO/INSTALACAO DE VASOS SANITARIOS	un	4	206,39	R\$	262,94	R\$	1.051,76	1,53%
8.6	160471	SBC	REVISAO/RECUPERACAO E IMPERMEABILIZACAO DE CALHA EXISTENTE	m²	2,97	587,95	R\$	749,05	R\$	2.224,67	3,24%
9 PINTURA									R\$	29.754,19	43,28%
9.1 PINTURA INTERNA									R\$	13.442,09	19,55%
9.1.1	261300	AGETOP CIVIL	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m²	213,67	15,38	R\$	19,59	R\$	4.186,68	6,09%
9.1.2	261302	AGETOP CIVIL	PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR	m²	534,18	13,6	R\$	17,33	R\$	9.255,42	13,46%
9.2 PINTURA DE TETO									R\$	6.978,53	10,15%
9.2.1	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	90,84	32,6	R\$	41,53	R\$	3.772,80	5,49%
9.2.2	104640	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	181,68	13,85	R\$	17,64	R\$	3.205,73	4,66%
9.3 PINTURA EXTERNA									R\$	9.333,57	13,58%
9.3.1	261304	AGETOP CIVIL	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m²	120,42	21,54	R\$	27,44	R\$	3.304,56	4,81%
9.3.2	261000	AGETOP CIVIL	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m²	301,04	15,72	R\$	20,03	R\$	6.029,01	8,77%
10 SERVIÇOS FINAIS									R\$	2.289,77	3,33%
10.1	270501	AGETOP CIVIL	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m²	378,38	4,75	R\$	6,05	R\$	2.289,77	3,33%
TOTAL GERAL								R\$	68.742,89	100,00%	

NOVA ODISSEIA
ENGENHARIA E
SOLUCOES
LTDA:52253532000134

Assinado de forma digital por
NOVA ODISSEIA ENGENHARIA E
SOLUCOES
LTDA:52253532000134
Dados: 2026.07.17 08:24:36
-03'00'

Rafael Spindola Vasconcelos
Engenheiro Civil — CREA 21589/D-GO
Responsável Técnico pelo Projeto

ADEQUAÇÕES E REPAROS NA CASA LIBÉLULA NO MUNICÍPIO DE NERÓPOLIS - G

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL R\$	PESO (%)	% 30 DIAS	30 DIAS		60 DIAS	
					VALOR R\$ (30d)	% 30 DIAS	VALOR R\$ (60d)	% 60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.469,23	2,14%	100,00%	R\$ 1.469,23	0,00%	R\$ -	
2	ALVENARIAS	R\$ 3.502,74	5,10%	80,00%	R\$ 2.802,19	20,00%	R\$ 700,55	
3	PISO EM CONCRETO	R\$ 4.197,58	6,11%	80,00%	R\$ 3.358,06	20,00%	R\$ 839,52	
4	REVESTIMENTOS	R\$ 8.165,47	11,88%	30,00%	R\$ 2.449,64	70,00%	R\$ 5.715,83	
5	ESQUADRIAS	R\$ 6.979,44	10,15%	10,00%	R\$ 697,94	90,00%	R\$ 6.281,50	
6	PEDRAS E GRANITOS	R\$ 1.437,15	2,09%	10,00%	R\$ 143,71	90,00%	R\$ 1.293,43	
7	LOUÇAS E METAIS	R\$ 849,34	1,24%	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 849,34	
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 10.097,99	14,69%	95,00%	R\$ 9.593,09	5,00%	R\$ 504,90	
9	PINTURA	R\$ 29.754,19	43,28%	70,00%	R\$ 20.827,94	30,00%	R\$ 8.926,26	
10	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.289,77	3,33%	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 2.289,77	
TOTAL		R\$ 68.742,89	1		R\$ 41.341,81		R\$ 27.401,09	
PERC. %					60,14%		39,86%	

NOVA ODISSEIA
ENGENHARIA E
SOLUCOES
LTDA:52253532000134

Assinado de forma digital por NOVA
ODISSEIA ENGENHARIA E SOLUCOES
LTDA:52253532000134
Dados: 2026.07.17 08:24:50 -03'00'

Rafael Spindola Vasconcelos
Engenheiro Civil — CREA 21589/D-GO
Responsável Técnico pelo Projeto

BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS

ADEQUAÇÕES E REPAROS NA CASA LIBÉLULA NO MUNICÍPIO DE NERÓPOLIS - GO

BDI Geral:
27,40%

Data:
06/07/2026

Bancos:

SINAPI 05/2026; GOINFRA 02/2026; SBC 07/2026

BDI Equipamentos:
24,26%

Revisão:
01

Fórmula (Bonificações e Despesas Indiretas):

$$BDI = \left[\frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓD	GERAL VALORES PROPOSTOS (%)	EQUIPAMENTOS VALORES PROPOSTOS (%)
1	Administração Central	AC	4,00%	3,45%
2	Riscos	R	0,97%	0,56%
3	Seguros e Garantias	SG	0,12%	0,06%
4	Despesas Financeiras	DF	1,23%	1,23%
5	Lucro	L	5,11%	3,50%
6	Impostos	I	12,25%	12,25%
6.1	PIS		0,65%	0,65%
6.2	COFINS		3,00%	3,00%
6.3	ISSQN		5,00%	5,00%
6.4	CPRB		3,60%	3,60%
BDI			27,40%	24,26%

FONTE:

1. Tribunal de Contas da União - TC 036.076/2011-2 - Acórdão N° 2622/2013
2. ISS conforme a Lei Complementar 116/2003 e a Lei 11.438/1997 da Prefeitura Municipal de São Paulo.
3. CPRB conforme Lei n° 14.973/2024 em regime transitório para o ano de 2025.

NOTAS:

1. Deverão ser obedecidas as legislações trabalhistas e tributária vigentes, inclusive acordos de classes, sob pena de desclassificação da Proposta de Preços
2. É de responsabilidade da proponente a adequação de todas as fórmulas utilizadas na planilha orçamentária.

NOVA ODISSEIA
ENGENHARIA E
SOLUCOES
LTDA:52253532000134

Assinado de forma digital por
NOVA ODISSEIA
ENGENHARIA E SOLUCOES
LTDA:52253532000134
Dados: 2026.07.17 08:25:04
-03'00'

RAFAEL SPINDOLA VASCONCELOS
ENGENHEIRO CIVIL
Responsável Técnico
CREA: 21589/D-GO

ADEQUAÇÕES E REPAROS NA CASA LIBÉLULA NO MUNICÍPIO DE NERÓPOLIS - GO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CÁLCULO / JUSTIFICATIVA
1 SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	020118	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVI	m³	4,60	DEMOLIÇÃO EM LOCAL DELIMITADO EM PROJETO.
1.2	020112	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RE	m²	13,15	DEMOLIÇÃO EM LOCAL DELIMITADO EM PROJETO.
1.3	020139	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE A	m²	2,00	DEMOLIÇÃO EM LOCAL DELIMITADO EM PROJETO.
1.4	020106	AGETOP CIVIL	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSI	m²	1,00	DEMOLIÇÃO EM LOCAL DELIMITADO EM PROJETO.
1.5	030105*	AGETOP CIVIL	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARI/	m³	5,00	DEMOLIÇÃO EM LOCAL DELIMITADO EM PROJETO.
2 ALVENARIAS						
2.1	100155	AGETOP CIVIL	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - A	m²	20,00	REPAROS EM ALVENARIA EM LOCAIS DETERMINADOS EM PROJETO
2.2	200101	AGETOP CIVIL	CHAPISCO COMUM	m²	40,00	REPAROS EM ALVENARIA EM LOCAIS DETERMINADOS EM PROJETO
2.3	200403	AGETOP CIVIL	REBOCO (1 CALH	m²	40,00	REPAROS EM ALVENARIA EM LOCAIS DETERMINADOS EM PROJETO
3 PISO EM CONCRETO						
3.1	120101	AGETOP CIVIL	REGULARIZAÇÃO (1	m²	40,00	REPAROS EM PISO EM LOCAIS DETERMINADOS EM PROJETO
3.2	220104	AGETOP CIVIL	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM	m²	40,00	REPAROS EM PISO EM LOCAIS DETERMINADOS EM PROJETO
4 REVESTIMENTOS						
4.1 PISO						
4.1.1	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIP	m²	13,15	REVESTIMENTO DE PISO EM LOCAIS DETERMINADOS EM PROJETO
4.2 PAREDES						
4.2.1	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS C	m²	84,70	REVESTIMENTO DE PAREDE EM LOCAIS DETERMINADOS EM PROJETO
5 ESQUADRIAS						
5.1 PORTAS						
5.1.1	100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE O	un	1,00	RECOLOCAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA.
5.1.2	180307	AGETOP CIVIL	PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA COM CHAPA TRAPEZOIDAL	m²	3,36	CONFEÇÃO DE PORTÕES COM AS MEDIDAS DEFINIDAS EM PROJETO.
5.1.3	260901	AGETOP CIVIL	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS	m²	53,76	RETOQUE DE PINTURA EM TODAS AS PORTAS DE MADEIRA.
5.1.4	261602	AGETOP CIVIL	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO	m²	48,56	PINTURA PARA ESQUADRIAS DE FERRO / AÇO.
6 PEDRAS E GRANITOS						
6.1	271608	AGETOP CIVIL	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	m²	2,00	BANCADA DE GRANITO COM DIMENSÕES DEFINIDAS EM PROJETO.
7 LOUÇAS E METAIS						
7.1	080689	AGETOP CIVIL	CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304	un	1,00	INSTALAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS.
7.2	080656	AGETOP CIVIL	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA F	un	1,00	INSTALAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS.
7.3	080680	AGETOP CIVIL	VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (N	un	1,00	INSTALAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS.
7.4	080556	AGETOP CIVIL	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM. 1/2" (ENGATE)	un	1,00	INSTALAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS.
7.5	080562	AGETOP CIVIL	SIFAO FLEXÍVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PAR	un	1,00	INSTALAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS.
8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						
8.1	024004	SBC	REVISAO E INSTALACAO-PONTO DE AGUA-TUBOS PVC	un	5,00	REVISÃO NOS PONTOS HIDROSSANITÁRIOS.
8.2	023752	SBC	REVISAO E SUBSTITUICAO DE SIFÕES EM LAVATORIOS E	un	3,00	REVISÃO NOS PONTOS HIDROSSANITÁRIOS.
8.3	023754	SBC	REVISAO/SUBSTITUICAO DE VALVULAS DE DESCARGA	un	5,00	REVISÃO NOS PONTOS HIDROSSANITÁRIOS.
8.4	024003	SBC	APARELHOS-REVISAO/INSTALACAO DE LAVATORIOS COI	un	5,00	REVISÃO NOS PONTOS HIDROSSANITÁRIOS.
8.5	024002	SBC	APARELHOS-REVISAO/INSTALACAO DE VASOS SANITARI	un	4,00	REVISÃO NOS PONTOS HIDROSSANITÁRIOS.
8.6	160471	SBC	REVISAO/RECUPERACAO E IMPERMEABILIZACAO DE CAL	m²	2,97	REVISÃO NOS PONTOS HIDROSSANITÁRIOS.
9 PINTURA						
9.1 PINTURA INTERNA						
9.1.1	261300	AGETOP CIVIL	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m²	213,67	ÁREA DESTINADA A REPAROS NAS PAREDES.
9.1.2	261302	AGETOP CIVIL	PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR	m²	534,18	PINTURA PARA AS PAREDES INTERNAS.
9.2 PINTURA DE TETO						
9.2.1	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TET	m²	90,84	ÁREA DESTINADA A REPAROS NO TETO.
9.2.2	104640	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANU	m²	181,68	PINTURA PARA AS PAREDES INTERNAS.
9.3 PINTURA EXTERNA						
9.3.1	261304	AGETOP CIVIL	EMASSAMENTO ACRÍLICO 2 DEMAOS	m²	120,42	ÁREA DESTINADA A REPAROS NAS PAREDES.
9.3.2	261000	AGETOP CIVIL	PINTURA LATEX ACRÍLICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m²	301,04	PINTURA PARA AS PAREDES EXTERNAS.
10 SERVIÇOS FINAIS						
10.1	270501	AGETOP CIVIL	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m²	378,38	LIMPEZA FINAL E PERMANENTE NA OBRA.

NOVA ODISSEIA
ENGENHARIA E
SOLUCOES
LTDA:5225353200013
4

Assinado de forma digital
por NOVA ODISEIA
ENGENHARIA E SOLUCOES
Dados: 2026.07.17
08:25:18 -03'00'

Rafael Spindola Vasconcelos
Engenheiro Civil — CREA 21589/D-GO
Responsável Técnico pelo Projeto