

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO ALTO RIO GRANDE**

Rua: Sebastião Barnabé Passos Júnior, 70 Residencial Alphaville Cep: 37.203-676

Email: amalgv02@gmail.com Telefone : (35) 3821 - 4566 - 35 988180208

CNPJ: 21.270.505/0001-46

IO (EMOP) =

12/25

PRAZO:

365 dias

BDI:

21,15%

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UND	VALOR UNIT	VALOR C/BDI	QTD	%	VALOR S/ BDI	VALOR TOTAL C/BDI
Mobilização e Desmobilização									
1	02.006.0010-0	ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL) P/ESCRITORIO,M EDINDO APROX.2,30M LARGURA,6,00M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, COMPOSTO CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO - ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL ,INCLU	UNXME S	R\$ 885,10	R\$ 1.072,30	72,00	0,11%	R\$ 63.727,20	R\$ 77.205,50
2	04.013.0015-0	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006	UN	R\$ 96,79	R\$ 117,26	600,00	0,10%	R\$ 58.074,00	R\$ 70.356,65
3	04.005.0300-0	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXKM	R\$ 35,76	R\$ 43,32	36,00	0,00%	R\$ 1.287,36	R\$ 1.559,64
4	05.105.0100-0	MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	R\$ 3.949,44	R\$ 4.784,75	1,00	0,01%	R\$ 3.949,44	R\$ 4.784,75
5	02.015.0001-0	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O	UN	R\$ 4.891,20	R\$ 5.925,69	1,00	0,01%	R\$ 4.891,20	R\$ 5.925,69
6	02.016.0001-0	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	R\$ 2.636,67	R\$ 3.194,33	138,00	0,62%	R\$ 363.860,46	R\$ 440.816,95
7	04.014.0091-1	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO	T	R\$ 61,10	R\$ 74,02	138,00	0,01%	R\$ 8.431,80	R\$ 10.215,13
8	04.005.0350-1	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARG A E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS	T X KM	R\$ 2,56	R\$ 3,10	6.900,00	0,03%	R\$ 17.664,00	R\$ 21.399,94
9	02.006.0050-0	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM	UNXME S	R\$ 1.350,00	R\$ 1.635,53	120,00	0,28%	R\$ 162.000,00	R\$ 196.263,00
10	02.030.0005-0	PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNE CIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA. FORNECI MENTO E COLOCACAO	UN	R\$ 111,24	R\$ 134,77	1.500,00	0,29%	R\$ 166.860,00	R\$ 202.150,89
							1,46%	R\$ 850.745,46	R\$ 1.030.678,12
Administração Local									
11	05.105.0131-0	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR,INCLUSIVE ENCA RGOS SOCIAIS	MES	R\$ 45.606,88	R\$ 55.252,74	6,00	0,47%	R\$ 273.641,28	R\$ 331.516,41
12	05.105.0135-0	MAO-DE-OBRA DE CHEFE DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S	MES	R\$ 8.282,56	R\$ 10.034,32	12,00	0,17%	R\$ 99.390,72	R\$ 120.411,86
13	05.105.0144-0	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS	MES	R\$ 8.631,04	R\$ 10.456,50	12,00	0,18%	R\$ 103.572,48	R\$ 125.478,06
14	05.105.0127-0	MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S	MES	R\$ 8.631,04	R\$ 10.456,50	48,00	0,71%	R\$ 414.289,92	R\$ 501.912,24
15	05.105.0121-0	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	R\$ 6.135,36	R\$ 7.432,99	12,00	0,13%	R\$ 73.624,32	R\$ 89.195,86

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO ALTO RIO GRANDE**

Rua: Sebastião Barnabé Passos Júnior, 70 Residencial Alphaville Cep: 37.203-676

Email: amalgv02@gmail.com Telefone : (35) 3821 - 4566 - 35 988180208

CNPJ: 21.270.505/0001-46

IO (EMOP) =

12/25

PRAZO:

365 dias

BDI:

21,15%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	VALOR UNIT	VALOR C/BDI	QTD	%	VALOR S/ BDI	VALOR TOTAL C/BDI	
16	05.105.0185-0 MAO-DE-OBRA DE APROPRIADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	R\$ 6.135,36	R\$ 7.432,99	48,00	0,51%	R\$ 294.497,28	R\$ 356.783,45	
17	05.105.0128-0 MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A", INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	R\$ 11.850,08	R\$ 14.356,37	12,00	0,24%	R\$ 142.200,96	R\$ 172.276,46	
18	05.105.0114-0 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	R\$ 3.748,80	R\$ 4.541,67	12,00	0,08%	R\$ 44.985,60	R\$ 54.500,05	
19	05.105.0100-0 MAO-DE-OBRA DE VIGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	R\$ 3.949,44	R\$ 4.784,75	36,00	0,24%	R\$ 142.179,84	R\$ 172.250,88	
						2,72%	R\$ 1.588.382,40	R\$ 1.924.325,28	
Manutenção									
20	01.005.0004-A PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM E NIVELAMENTO ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL	M2	R\$ 19,73	R\$ 23,90	114.000,00	3,86%	R\$ 2.249.220,00	R\$ 2.724.930,03	
21	03.001.0010-A ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	R\$ 148,01	R\$ 179,31	3.600,00	0,91%	R\$ 532.836,00	R\$ 645.530,81	
22	04.011.0051-B CARGA E DESCARGA MECÂNICA, COM PALANCA CARREGADEIRA, COM 1,30M3 DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHÃO OS TEMPOS DE ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE	T	R\$ 14,17	R\$ 17,17	97.620,00	2,37%	R\$ 1.383.275,40	R\$ 1.675.838,15	
23	04.005.0126-A TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MÉDIA DE 15KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T	T X KM	R\$ 3,61	R\$ 4,37	2.440.500,00	15,11%	R\$ 8.810.205,00	R\$ 10.673.563,36	
24	19.004.0422-A CAMIONETA TIPO PICK-UP, COM CABINE DUPLA E CACAMBA, QUATRO PORTAS, COM MOTORIZAÇÃO DE 1,2 A 1,6 LITROS BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E ALCOOL), INCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTÍVEL	MES	R\$ 12.470,24	R\$ 15.107,70	36,00	0,77%	R\$ 448.928,64	R\$ 543.877,05	
25	19.004.0252-A VEÍCULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,0 LITRO, INCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTÍVEL	MES	R\$ 9.771,12	R\$ 11.837,71	24,00	0,40%	R\$ 234.506,88	R\$ 284.105,09	
26	05.001.0070-A REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS DE CONCRETO, ALTAMENTE VIBRADO, INTERTRAVADO, PRÉ-FABRICADO	M2	R\$ 6,90	R\$ 8,36	35.000,00	0,41%	R\$ 241.500,00	R\$ 292.577,25	
27	05.001.0001-A DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	M3	R\$ 269,59	R\$ 326,61	4.500,00	2,08%	R\$ 1.213.155,00	R\$ 1.469.737,28	
28	05.001.0141-A ARRANCAMENTO DE TENTOS OU TRAVESSOES, DE GRANITO OU CONCRETO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	M	R\$ 25,65	R\$ 31,07	5.000,00	0,22%	R\$ 128.250,00	R\$ 155.374,88	
29	08.020.0018-A PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO, PRÉ-FABRICADA, COR NATURAL, COM ESPESURA DE 10CM, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE 50MPA, CONFORME ABNT NBR 15953, EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE	M2	R\$ 147,67	R\$ 178,90	90.000,00	22,80%	R\$ 13.290.300,00	R\$ 16.101.198,45	
30	08.001.0009-A SUB-BASE DE BRITA CORRIDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APÓS A COMPACTAÇÃO	M3	R\$ 173,16	R\$ 209,78	13.500,00	4,01%	R\$ 2.337.660,00	R\$ 2.832.075,09	

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO ALTO RIO GRANDE**

Rua: Sebastião Bamabé Passos Júnior, 70 Residencial Alphaville Cep: 37.203-676

Email: amalgv02@gmail.com Telefone : (35) 3821 - 4566 - 35 988180208

CNPJ: 21.270.505/0001-46

IO (EMOP) =

12/25

PRAZO:

365 dias

BDI:

21,15%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	VALOR UNIT	VALOR C/BDI	QTD	%	VALOR S/ BDI	VALOR TOTAL C/BDI
31	08.001.0005-A SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, IRRIGACAO, COM PACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL	M3	R\$ 167,06	R\$ 202,39	4.500,00	1,29%	R\$ 751.770,00	R\$ 910.769,36
32	11.003.0010-A CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA, INCLUSIVE IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL, ADICIONADO A AGUA DE AMASSAMENTO	M3	R\$ 650,48	R\$ 788,06	1.500,00	1,67%	R\$ 975.720,00	R\$ 1.182.084,78
33	12.005.0117-B ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA, NO TRACO 1: 1:10, EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA, COM VAOS OU ARESTAS, DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	R\$ 110,11	R\$ 133,40	1.500,00	0,28%	R\$ 165.165,00	R\$ 200.097,40
34	13.001.0020-1 EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:2 COM 1,5 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3	M2	R\$ 37,43	R\$ 45,35	17.280,00	1,11%	R\$ 646.790,40	R\$ 783.586,57
35	13.301.0134-A CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 6,5CM	M2	R\$ 71,17	R\$ 86,22	41.202,00	5,03%	R\$ 2.932.346,34	R\$ 3.552.537,59
36	13.330.0079-A REVESTIMENTO DE PISO COM MOSAICO DE AZULEJOS DE VARIAS ORIGENS, ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO, COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO	M2	R\$ 123,96	R\$ 150,18	2.925,00	0,62%	R\$ 362.583,00	R\$ 439.269,30
37	13.025.0016-A ASSENTAMENTO DE AZULEJOS, PASTILHAS OU LADRILHOS, EM PAREDES, EXCLUSIVE ESTES, CONSTANDO DE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3, NATA DE CIMENTO COMUM E REJUNTAMENTO COM PASTA DE CIMENTO	M2	R\$ 102,11	R\$ 123,71	2.943,00	0,52%	R\$ 300.509,73	R\$ 364.067,54
38	13.030.0268-A REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHO CERAMICO, COM MEDIDAS EM TORNO DE (24X11,60X09)CM, TIPO INDUSTRIAL, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, JUNTAS REEINTRANTES DE 1CM DE LARGURA	M2	R\$ 220,09	R\$ 266,64	1.962,00	0,74%	R\$ 431.816,58	R\$ 523.145,79
39	09.001.0030-0 RECOMPOSICAO DE AREAS GRAMADAS EVENTUALMENTE DANIFICADAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DA GRAMA E TRANSPORTE, EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO E O MATERIAL PARA ESTE	M2	R\$ 18,63	R\$ 22,57	10.000,00	0,32%	R\$ 186.300,00	R\$ 225.702,45
40	09.003.0012-0 ARBUSTO PARA JARDINS, TIPO HIBISCO (HIBISCUS) OU SIMILAR, COM APROXIMADAMENTE 60CM DE ALTURA. FORNECIMENTO	UN	R\$ 10,00	R\$ 12,12	20.000,00	0,34%	R\$ 200.000,00	R\$ 242.300,00
41	09.003.0036-0 ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 40CM DE ALTURA, TIPO ARBUSTO AZALEA (RHODODENDRON SIMSII), ARBUSTO BANANA DE MACACO/ GUAIMBE (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM) OU SIMILAR, FORNECIMENTO	UN	R\$ 15,00	R\$ 18,17	30.000,00	0,77%	R\$ 450.000,00	R\$ 545.175,00
42	09.003.0075-0 ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 1,00M DE ALTURA TIPO PALMEIRA FENIX (PHOENIX ROEBELII) OU SIMILAR, FORNECIMENTO	UN	R\$ 45,00	R\$ 54,52	10.250,00	0,79%	R\$ 461.250,00	R\$ 558.804,38
43	09.003.0158-0 ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 40CM DE ALTURA, TIPO ARBUSTO ORQUIDEA BAMBU (ARUNDINA BAMBUSIFOLIA) OU SIMILAR, CONSIDERANDO 8 MUDAS POR M2, FORNECIMENTO	M2	R\$ 96,00	R\$ 116,30	25.000,00	4,12%	R\$ 2.400.000,00	R\$ 2.907.600,00

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO ALTO RIO GRANDE**

Rua: Sebastião Bamabé Passos Júnior, 70 Residencial Alphaville Cep: 37.203-676

Email: amalgv02@gmail.com Telefone : (35) 3821 - 4566 - 35 988180208

CNPJ: 21.270.505/0001-46

IO (EMOP) =

12/25

PRAZO:

365 dias

BDI:

21,15%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	VALOR UNIT	VALOR C/BDI	QTD	%	VALOR S/ BDI	VALOR TOTAL C/BDI	
44	09.004.0010-0	CERCA PROTETORA PARA JARDIM, DE 33CM DE ALTURA, EM TELA DE CHA PA EXPANDIDA DE 3/16", DECAPADA, FOSFATIZADA, PINTADA A "PRIMER" E ACABAMENTO A COR, CHUMBADA NO SOLO COM HASTES DE FERRO DE 1/2" ESPACADAS DE 1,00M. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	R\$ 53,04	R\$ 64,26	12.500,00	1,14%	R\$ 663.000,00	R\$ 803.224,50
45	09.004.0023-0	LIMITADOR DE GRAMA EM PVC RECICLADO-LINHA BORDA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	R\$ 6,09	R\$ 7,38	10.000,00	0,10%	R\$ 60.900,00	R\$ 73.780,35
46	09.005.0002-0	REVOLVIMENTO DE SOLO ATÉ 10CM DE PROFUNDIDADE	M2	R\$ 1,79	R\$ 2,17	3.500,00	0,01%	R\$ 6.265,00	R\$ 7.590,05
47	09.005.0029-0	CAPINA DE CONSERVACAO (1 VEZ POR ANO), EM TERRENO DE VEGETACAO POUCA DENSIDADE, COM RETIRADA OU QUEIMA DE RESÍDUOS	M2	R\$ 5,37	R\$ 6,51	600.000,00	5,53%	R\$ 3.222.000,00	R\$ 3.903.453,00
48	09.005.0036-0	RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE PODA, DE VARREDURA, OU DE LIMPEZAS DIVERSAS, A SER FEITA EM CAMINHAO C/NO MÍNIMO 4,00M3 DE CAPACIDADE, COMPREENDENDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 30KM DE DISTANCIA	M3	R\$ 41,89	R\$ 50,75	75.000,00	5,39%	R\$ 3.141.750,00	R\$ 3.806.230,13
49	09.005.0105-0	CORTE DE GRAMA COM MAQUINAS MANUAIS, INCLUSIVE VARREDURA E RE MOCAO DE ENTULHO	HA	R\$ 1.488,59	R\$ 1.803,43	5.165,29	13,19%	R\$ 7.688.997,93	R\$ 9.315.221,00
50	09.005.0145-0	CAPINA DE ERVAS, GRAMINEAS, ETC, EM AREA DE BRITA	M2	R\$ 4,47	R\$ 5,42	750.000,00	5,75%	R\$ 3.352.500,00	R\$ 4.061.553,75
51	09.006.0032-0	TERRA ESTRUMADA, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA. FORNECIMENTO	M3	R\$ 270,00	R\$ 327,11	500,00	0,23%	R\$ 135.000,00	R\$ 163.552,50
52	09.007.0015-0	RETIRADA DE COBERTURA VEGETAL DE PISO DE JUNTA SECA	M	R\$ 26,85	R\$ 32,53	100.000,00	4,61%	R\$ 2.685.000,00	R\$ 3.252.877,50
53	09.007.0035-0	RETIRADA DE GALHOS SECOS E DE PARASITAS EM ARVORES	UN	R\$ 89,50	R\$ 108,43	24.000,00	3,68%	R\$ 2.148.000,00	R\$ 2.602.302,00
54	17.012.0010-0	CAIACAO INTERNA OU EXTERNA SOBRE SUPERFICIE LISA, EM DUAS DEM AOS, ADICIONANDO FIXADOR	M2	R\$ 11,76	R\$ 14,25	50.000,00	1,01%	R\$ 588.000,00	R\$ 712.362,00
55	17.012.0040-0	PINTURA INTERNA OU EXTERNA COM TINTA IMPERMEAVEL EM CORES PARA APLICACAO SOBRE CONCRETO, TIJOLOS, PEDRAS OU ARGAMASSA DE SUPERFICIE POROSA, EM DUAS DEM AOS, USANDO AGUA COMO DILUENTE	M2	R\$ 28,69	R\$ 34,76	25.350,00	1,25%	R\$ 727.291,50	R\$ 881.113,65
56	17.017.0020-0	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO, PARA INTERIOR, ALTO BRILHO, BRILHANTE, ACETINADO OU FOSCO, ACABAMENTO PADRAO, EM DUAS DEM AOS SOBRE SUPERFICIE PREPARADA CONFORME O ITEM 17.017.0010, EXCLUSIVE ESTE PREPARO	M2	R\$ 10,40	R\$ 12,60	25.350,00	0,45%	R\$ 263.640,00	R\$ 319.399,86

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO ALTO RIO GRANDE**

Rua: Sebastião Barnabé Passos Júnior, 70 Residencial Alphaville Cep: 37.203-676

Email: amalgv02@gmail.com Telefone : (35) 3821 - 4566 - 35 988180208

CNPJ: 21.270.505/0001- 46

IO (EMOP) =

12/25

PRAZO:

365 dias

BDI:

21,15%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	VALOR UNIT	VALOR C/BDI	QTD	%	VALOR S/ BDI	VALOR TOTAL C/BDI	
57	17.017.0040-0	PINTURA INTERNA EM SUPERFÍCIE COM REVESTIMENTO LISO, A OLEO BRILHANTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRILICO, UMA DEMÃO DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO	M2	R\$ 30,53	R\$ 36,99	25.350,00	1,33%	R\$ 773.935,50	R\$ 937.622,86
58	17.017.0041-0	REPINTURA INTERNA OU EXTERNA NA COR EXISTENTE, SOBRE REVESTIMENTO LISO EM BOM ESTADO, COM TINTA A OLEO BRILHANTE, INCLUSIVE LIXAMENTO E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO	M2	R\$ 15,29	R\$ 18,52	42.000,00	1,10%	R\$ 642.180,00	R\$ 778.001,07
59	17.017.0042-0	PINTURA DE UMA DEMÃO ADICIONAL NOS SERVIÇOS DOS ITENS 17.017.0040 OU 17.017.0041	M2	R\$ 3,45	R\$ 4,18	25.350,00	0,15%	R\$ 87.457,50	R\$ 105.954,76
60	17.017.0053-0	PINTURA SOBRE PAREDES DE TIJOLOS CERAMICOS COM TINTA CERAMICA, INCLUSIVE LIMPEZA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO	M2	R\$ 18,25	R\$ 22,11	5.000,00	0,16%	R\$ 91.250,00	R\$ 110.549,38
61	17.017.0060-0	PINTURA SOBRE TELHAS CERAMICAS COM TINTA CERAMICA, INCLUSIVE LIMPEZA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO	M2	R\$ 19,90	R\$ 24,11	3.500,00	0,12%	R\$ 69.650,00	R\$ 84.380,98
62	17.017.0110-0	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA, COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU ACETINADA, LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR, DUAS DEMÃOS DE MASSA PARA MADEIRA, LIXAMENTO E REMOÇÃO DE PO, UMA DEMÃO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO	M2	R\$ 36,58	R\$ 44,32	10.250,00	0,64%	R\$ 374.945,00	R\$ 454.245,87
63	16.026.0002-A	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO ÁGUA POTÁVEL, TANQUE/PISCINA EM CONCRETO, ENTERRADOS SUJEITOS A LENÇOL FREÁTICO, SISTEMA DE ESTABILIZAÇÃO COMPOSTO DE 3 PRODUTOS DE BASE MINERAL, PENETRAMENTO DE OSMOSE, CONS. POR M2, CIMENTO CRISTALIZANTE QUE ENDURECE EM 2MIN	M2	R\$ 131,21	R\$ 158,96	2.500,00	0,56%	R\$ 328.025,00	R\$ 397.402,29
							R\$ 68.183.875,40	R\$ 79.879.835,02	
TOTAL S /BDI							=	R\$ 70.623.003,26	
TOTAL BDI							=	R\$ 14.936.765,19	
TOTAL C/ BDI							=	R\$ 85.559.768,45	