CIMARG

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO ALTO RIO GRANDE
Rua: Sebastião Barnabé Passos Júnior ,70 Residencial Alphaville Cep: 37.203-676
Email: amalglv02@gmail.com Telefone : (35) 3821 - 4566 - 35 988180208
CNPJ: 21.270.505/0001- 46

TABELA - JUNHO 26

24,85%

		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	VALOR UNIT	VALOR C/BDI	QTD	%	VALOR S/ BDI	VALOR TOTAL C/BDI
Mobilização e Desmobilizção									**TOTAL**	**R$ 198.834,93**
1	SINAPI	102988	Aluguel mensal container para escritório, sem banheiro, dim. 6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	mês	R$ 1.126,67	R$ 1.406,65	12	0,02%	R$ 13.520,04	R$ 16.879,80
2	SICOR-MG	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	mês	R$ 980,00	R$ 1.223,53	80	0,11%	R$ 78.400,00	R$ 97.882,40
3	SINAPI	104790	Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	mês	R$ 1.200,00	R$ 1.498,20	12	0,02%	R$ 14.400,00	R$ 17.978,40
4	SICOR-MG	ED-16357	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	R$ 2.694,83	R$ 3.364,50	1	0,00%	R$ 2.694,83	R$ 3.364,50
5	SICOR-MG	ED-50163	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	un	R$ 1.785,28	R$ 2.228,92	6	0,02%	R$ 10.711,68	R$ 13.373,52
6	SICRO	5212556	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	R$ 1.630,56	R$ 2.035,75	12	0,03%	R$ 19.566,72	R$ 24.429,00
7	SICRO	5213835	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16349)	un	R$ 702,13	R$ 876,61	1	0,00%	R$ 702,13	R$ 876,61
8	SICOR-MG	MATED-11267	ESCRITORIO DE OBRA - ESCRITORIO DA CONTRATADA - ATÉ 15 M2	M2	R$ 642,12	R$ 801,69	30	0,03%	R$ 19.263,60	R$ 24.050,70
Administração									**TOTAL**	**R$ 1.091.846,88**
9	SINAPI	90766	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 147,58	R$ 184,25	2.112	0,44%	R$ 311.688,96	R$ 389.136,00

10	SINAPI	88316	CHEFE DE ESCRITORIO	H	R$	49,92	R$	62,33	2.112	0,15%	R$ 105.431,04	R$ 131.640,96
11	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	R$	38,00	R$	47,44	2.112	0,11%	R$ 105.432,04	R$ 100.193,28
12	SINAPI	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARE	MES		12.586,87	R$	15.714,71	12	0,22%	R$ 105.433,04	R$ 188.576,52
13	SINAPI	40944	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARG	MES		5.377,68	R$	6.714,03	12	0,09%	R$ 105.434,04	R$ 80.568,36
14	SINAPI	40946	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEME	MES		4.668,47	R$	5.828,58	12	0,08%	R$ 105.434,04	R$ 69.942,96
15	SUDECAP	55.05.36	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$	25,16	R$	31,41	2.112	0,08%	R$ 53.137,92	R$ 66.337,92
16	SICOR-MG	ED-28162	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$	24,82	R$	30,99	2.112	0,07%	R$ 524.198,40	R$ 65.450,88
Transporte											**TOTAL**	**R$ 9.433.462,51**
17	SICOR-MG	ED-50163	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	un	R$	1.785,28	R$	2.228,92	6	0,02%	R$ 10.711,68	R$ 13.373,52
18	SINAPI	5932	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - DMT <= 1 KM	M3	R$	5,03	R$	6,28	48.000	0,34%	R$ 241.440,00	R$ 301.440,00
19	SINAPI	96158	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	R$	229,98	R$	287,13	2.112	0,69%	R$ 485.717,76	R$ 606.418,56
20	SUDECAP	50.20.06	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	R$	333,97	R$	416,96	2.112	1,01%	R$ 705.344,64	R$ 880.619,52
21	SINAPI	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA	CHP	R$	286,54	R$	357,75	2.113	0,86%	R$ 605.459,02	R$ 755.925,75
22	SUDECAP	45.01.01	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	R$	309,72	R$	386,69	4.224	1,87%	R$ 1.308.257,28	R$ 1.633.378,56
23	SUDECAP	45.01.03	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	R$	175,68	R$	219,34	4.224	1,06%	R$ 742.072,32	R$ 926.492,16
24	SINAPI	4221	ESCAVADEIRA E DRAGA - CHP/RETROESCAVADEIRA TRAÇÃO 4X2, 85HP, CAÇAMBA 610MM / 0,22M3 OU EQUIVALENTE	H	R$	140,02	R$	174,81	4.224	0,84%	R$ 591.444,48	R$ 738.397,44
25	SINAPI	4222	VEICULOS - LOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO SEM COMBUSTIVEL	MES	R$	2.441,57	R$	3.048,30	60	0,21%	R$ 146.494,20	R$ 182.898,00
26	SINAPI	90778	VEICULOS - LOCAÇÃO VEICULO TIPO PICAPE LEVE C/ SEGURO SEM COMBUSTÍVEL	MES	R$	3.500,00	R$	4.369,75	60	0,30%	R$ 210.000,00	R$ 262.185,00
27	SINAPI	90776	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	R$	8,76	R$	10,94	140.000	1,75%	R$ 1.226.400,00	R$ 1.531.600,00
28	SUDECAP	55.10.06	GASOLINA COMUM	L	R$	8,46	R$	10,56	40.000	0,48%	R$ 338.400,00	R$ 422.400,00
29	SINAPI	101420	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	MES	R$	6.022,19	R$	7.518,70	72	0,62%	R$ 433.597,68	R$ 541.346,40
30	SINAPI	40990	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (MENSALISTA)	MES	R$	4.251,69	R$	5.308,23	120	0,73%	R$ 510.202,80	R$ 636.987,60
Manutenção											**TOTAL**	**R$ 76.729.631,02**
31	SINAPI	98533	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	R$	5,32	R$	6,64	50.000	0,38%	R$ 266.000,00	R$ 332.000,00
32	SINAPI	98534	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	R$	0,61	R$	0,76	5.500.000	4,78%	R$ 3.355.000,00	R$ 4.180.000,00

33	SINAPI	100981	Limpeza de sarjeta e meio-fio	m	R$	0,73	R$	0,91	1.000.000	1,04%	R$ 730.000,00	R$	910.000,00
34	SINAPI	95875	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	R$	135,33	R$	168,96	3.000	0,58%	R$ 405.990,00	R$	506.880,00
35	SICOR-MG	ED-50697	CORTE DE ÁRVORE COM MOTOSSERRA, DIÂMETRO DO TRONCO DE QUINZE (15) CENTÍMETROS ATÉ TRINTA (30) CENTÍMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO	UN	R$	68,44	R$	85,45	10.000	0,98%	R$ 684.400,00	R$	854.500,00
36	SINAPI	94969	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	R$	69,37	R$	86,61	45.000	4,46%	R$ 3.121.650,00	R$	3.897.450,00
37	SINAPI	94273	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	R$	0,63	R$	0,79	4.500.000	4,07%	R$ 2.835.000,00	R$	3.555.000,00
38	SINAPI	102498	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	R$	130,11	R$	162,44	500	0,09%	R$ 65.055,00	R$	81.220,00
39	SINAPI	103946	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	R$	801,21	R$	1.000,31	1.500	1,72%	R$ 1.201.815,00	R$	1.500.465,00
40	SINAPI	98519	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	R$	65,47	R$	81,74	35.000	3,27%	R$ 2.291.450,00	R$	2.860.900,00
41	SINAPI	98509	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	R$	2,12	R$	2,65	400.000	1,21%	R$ 848.000,00	R$	1.060.000,00
42	SINAPI	98520	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	R$	29,16	R$	36,41	2.000	0,08%	R$ 58.320,00	R$	72.820,00
43	SICOR-MG	ED-50137	TERRA ESTRUMADA,INCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA.FORNECIMENTO	M3	R$	287,50	R$	358,94	12,76	0,01%	R$ 3.668,50	R$	4.580,25
44	SICOR-MG	ED-16349	Retirada de cobertura vegetal de piso de junta seca.	m	R$	40,84	R$	50,99	10.000	0,58%	R$ 408.400,00	R$	509.900,00
45	SUDECAP	03.01.01	TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	m	R$	13,77	R$	17,19	1.500	0,03%	R$ 20.655,00	R$	25.785,00
46	SINAPI	94273	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un	R$	0,75	R$	0,94	10.000	0,01%	R$ 7.500,00	R$	9.400,00
47	SUDECAP	18.72.01	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CAPINA MANUAL DE TERRENO	M2	R$	3,03	R$	3,78	40.000	0,17%	R$ 121.200,00	R$	151.200,00
48	SINAPI	4062	Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de até 1 m	m³	R$	62,70	R$	78,28	1.000	0,09%	R$ 62.700,00	R$	78.280,00

49	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	R$	319,28	R$	398,62	200	0,09%	R$ 63.856,00	R$ 79.724,00
50	SINAPI	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	R$	444,66	R$	555,16	150	0,10%	R$ 66.699,00	R$ 83.274,00
51	SINAPI	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	R$	3.309,65	R$	4.132,10	30	0,14%	R$ 99.289,50	R$ 123.963,00
52	SINAPI	106320	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 120X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	R$	1.829,65	R$	2.284,32	40	0,10%	R$ 73.186,00	R$ 91.372,80
53	SINAPI	102189	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_11/2025	UN	R$	244,28	R$	304,98	100	0,03%	R$ 24.428,00	R$ 30.498,00
54	SINAPI	94572	ANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	R$	410,65	R$	512,70	100	0,06%	R$ 41.065,00	R$ 51.270,00
55	SICOR-MG	ED-8994	REMOÇAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO - PREMOLDADO DE CONCRETO	M	R$	41,53	R$	51,85	15.000	0,89%	R$ 622.950,00	R$ 777.750,00
56	SEINFRA-MG (SETOP)	ED-31527	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L)	UN	R$	48,96	R$	61,13	5.000	0,35%	R$ 244.800,00	R$ 305.650,00
57	SICOR-MG	MATRO-1784	Pó de Pedra	m3	R$	117,27	R$	146,42	20.000	3,35%	R$ 2.345.460,00	R$ 2.928.400,00
58	SINAPI	98510	ASSENTAMENTO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 10CM, COM FCK DE 40MPA, DIMENSÃO (20X10)CM, EXCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO	m2	R$	119,39	R$	149,06	60.000	10,23%	R$ 7.163.400,00	R$ 8.943.600,00
59	SINAPI	98516	ASSENTAMENTO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO 20X10CM, ESPESSURA 10CM, FCK 35MPA	m2	R$	78,71	R$	98,27	55.000	6,18%	R$ 4.329.050,00	R$ 5.404.850,00
60	SINAPI	98509	Bica corrida	m3	R$	120,00	R$	149,82	30.200	5,17%	R$ 3.624.000,00	R$ 4.524.564,00
61	COMPOSIÇÃO		Preparo de terreno com adubação e terra vegetal (PAISAGISMO)	M²	R$	15,49	R$	19,34	50.000	1,11%	R$ 774.500,00	R$ 967.000,00
62	SICOR-MG	ED-50701	Capina de ervas, gramíneas e etc., em superfície ensaibrada.	m2	R$	0,33	R$	0,41	1.000.000	0,47%	R$ 330.000,00	R$ 410.000,00
63	SICOR-MG	MATED-12871	Capina de ervas, gramíneas, etc, em área de brita.	m2	R$	6,81	R$	8,50	25.000	0,24%	R$ 170.250,00	R$ 212.500,00
64	SICOR-MG	ED-50129	ROÇADA MANUAL DE TERRENO COM ROÇADEIRA COSTAL, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA	m2	R$	0,32	R$	0,40	6.000.000	2,74%	R$ 1.920.000,00	R$ 2.400.000,00
65	CPTM	01.02.02.200.07	CAPINA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA	m2	R$	1,66	R$	2,07	166.558,34	0,39%	R$ 276.486,84	R$ 344.775,77

66	SICOR-MG	ED-50699	MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (FCK: 20MPA|PADRÃO: DER-MG (MFC-03) OU SUDECAP (TIPO B)|LARGURA SUPERIOR: 12CM|LAGURA INFERIOR: 18CM|ALTURA: 45CM|COMPRIMENTO: 80CM)	un	R$	38,45	R$	48,00	35.000	1,92%	R$ 1.345.750,00	R$	1.680.000,00
67	CPTM	01.02.02.200.07	Poda de árvore, com limpeza de galhos secos e retirada de parasitas, incluindo remoção do entulho	un	R$	195,32	R$	243,86	5.000	1,39%	R$ 976.600,00	R$	1.219.300,00
68	SUDECAP	01.01.20	CORTE DE ÁRVORE COM MOTOSSERRA, DIÂMETRO DO TRONCO ACIMA DE TRINTA (30) CENTÍMETROS ATÉ CINQUENTA (50) CENTÍMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO	un	R$	114,06	R$	142,40	500	0,08%	R$ 57.030,00	R$	71.200,00
69	SUDECAP	17.03.21	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	M2	R$	37,13	R$	46,36	10.000	0,53%	R$ 371.300,00	R$	463.600,00
70	SUDECAP	17.03.05	TELA DE ARAME GALVANIZADO PARA ALAMBRADO (DIMENSÕES DA TRAMA: 2X2" [50,8MM]|TIPO DA MALHA: LOSANGULAR|BITOLA DO FIO: BWG 12 [2,76MM]|PESO: 2,85KG/M2)	m2	R$	34,82	R$	43,47	10.000	0,50%	R$ 348.200,00	R$	434.700,00
71	SUDECAP	17.04.06	Alambrado para cabeceira de campo de esporte, executado com postes de tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2" e espessura de parede de 1/8", com altura livre de 5,30m, ficando 0,70m enterrados em prismas de concreto de 18MPa, medindo (0,30x0,30x0,75)m, estando os postes espaçados de 2m, com 3 tubos horizontais e 1 de contraventagem, também, a cada 2m, todos de 2", e sobre estes fixada tela de arame nº 12 plastificado, malha de 7,5cm, inclusive 3 cruzetas, curvas, fundações. Fornecimento e colocação.	m2	R$	403,73	R$	504,06	1.000	0,58%	R$ 403.730,00	R$	504.060,00
72	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-49664	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	KG	R$	29,43	R$	36,74	10.000	0,42%	R$ 294.300,00	R$	367.400,00
73	SUDECAP	17.04.04	PINTURA EXTERNA - PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM PAREDES EXTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 95626	M2	R$	18,04	R$	22,52	20.000	0,52%	R$ 360.800,00	R$	450.400,00
74	SUDECAP	17.04.22	PINTURA EXTERNA - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS REF 88415	M2	R$	3,79	R$	4,73	50.000	0,27%	R$ 189.500,00	R$	236.500,00
75	SUDECAP	17.04.28	PINTURA INTERNA - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES INTERNAS REF 88485	M2	R$	3,35	R$	4,18	50.000	0,24%	R$ 167.500,00	R$	209.000,00
76	SUDECAP	89.45.10	PINTURA INTERNA - EMASSAMENTO COM MASSA PVA E LIXAMENTO EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS REF 88497	M2	R$	17,20	R$	21,47	30.000	0,74%	R$ 516.000,00	R$	644.100,00
77	SUDECAP	17.03.05	PINTURA INTERNA - PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM PAREDES INTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 88489	M2	R$	17,04	R$	21,27	30.000	0,73%	R$ 511.200,00	R$	638.100,00
78	SUDECAP	17.04.06	PINTURA INTERNA - PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM PAREDES INTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 88489	M2	R$	22,84	R$	28,52	25.000	0,82%	R$ 571.000,00	R$	713.000,00

79	SUDECAP	17.04.07	PINTURA INTERNA - PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM PAREDES INTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 88490	M2	R$	23,84	R$	29,76	15.000	0,51%	R$ 357.600,00	R$	446.400,00
80	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-50456	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO	M2	R$	49,05	R$	61,24	10.000	0,70%	R$ 490.500,00	R$	612.400,00
81	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-50171	IMPERMEABILIZAÇÃO POR CRISTALIZAÇÃO, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE E LAVAGEM COM HIDROJATEAMENTO	M2	R$	27,03	R$	33,75	10.000	0,39%	R$ 270.300,00	R$	337.500,00
82	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-48480	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M²	R$	20,39	R$	25,46	10.000	0,29%	R$ 203.900,00	R$	254.600,00
83	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-49601	PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (70X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ	UN	R$	1.095,34	R$	1.367,53	50	0,08%	R$ 54.767,00	R$	68.376,50
84	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-49602	PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ	UN	R$	1.132,87	R$	1.414,39	50	0,08%	R$ 56.643,50	R$	70.719,50
85	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-49603	PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ	UN	R$	1.175,71	R$	1.467,87	50	0,08%	R$ 58.785,50	R$	73.393,50
86	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-49699	FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES	UN	R$	123,43	R$	154,10	200	0,04%	R$ 24.686,00	R$	30.820,00
87	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-49698	DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3.1/2"X3"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	R$	25,21	R$	31,47	400	0,01%	R$ 10.084,00	R$	12.588,00
88	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-48424	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESP. 6MM, COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M2	R$	55,71	R$	69,55	5.000	0,40%	R$ 278.550,00	R$	347.750,00
89	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-20603	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	KG	R$	26,26	R$	32,79	12.000	0,45%	R$ 315.120,00	R$	393.480,00

90	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-28551	CONDUTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS RETANGULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO (43X85)MM, , ESP. 0,43MM (GSG-28), INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES	M	R$	67,98	R$	84,87	5.000	0,49%	R$ 339.900,00	R$	424.350,00
91	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-20572	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO EM ARCO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO PATINÁVEL, COBERTURA EM ARCO PADRÃO DA QUADRA ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM	M2	R$	290,07	R$	362,15	1.100	0,46%	R$ 319.077,00	R$	398.365,00
92	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-48428	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	R$	100,29	R$	125,21	3.000	0,43%	R$ 300.870,00	R$	375.630,00
93	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-48210	PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), DIVISÃO ENTRE ÁREAS SECA E ÚMIDA DE UMA MESMA UNIDADE (ST/RU), ESP. 115 MM, INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ISOLANTE TÉRMICO/ACÚSTICO	M2	R$	94,71	R$	118,25	3.000	0,41%	R$ 284.130,00	R$	354.750,00
94	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-49686	FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO	M2	R$	64,04	R$	79,95	5.000	0,46%	R$ 320.200,00	R$	399.750,00
95	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-49685	FORRO EM PLACA DE GESSO LISO, DIMENSÃO (60X60)CM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ARAMADO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO	M2	R$	81,01	R$	101,14	5.000	0,58%	R$ 405.050,00	R$	505.700,00
96	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-28454	PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA COR BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	R$	97,71	R$	121,99	3.000	0,42%	R$ 293.130,00	R$	365.970,00
97	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-49812	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	R$	643,93	R$	803,95	450	0,41%	R$ 289.768,50	R$	361.777,50
98	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-50569	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM	M2	R$	70,44	R$	87,94	5.000	0,50%	R$ 352.200,00	R$	439.700,00
99	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-50170	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	R$	51,65	R$	64,49	5.000	0,37%	R$ 258.250,00	R$	322.450,00
100	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-50754	REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60)CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	R$	106,18	R$	132,57	5.000	0,76%	R$ 530.900,00	R$	662.850,00

101	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-51002	SOLEIRA DE GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	R$	344,84	R$	430,53	400	0,20%	R$ 137.936,00	R$ 172.212,00
102	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-9081	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	R$	81,91	R$	102,26	5.000	0,58%	R$ 409.550,00	R$ 511.300,00
103	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-50724	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	R$	90,91	R$	113,50	5.000	0,65%	R$ 454.550,00	R$ 567.500,00
104	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-50771	RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	R$	13,61	R$	16,99	10.000	0,19%	R$ 136.100,00	R$ 169.900,00
105	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-50727	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO	M2	R$	11,02	R$	13,76	15.000	0,24%	R$ 165.300,00	R$ 206.400,00
106	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-50732	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP.20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	R$	40,76	R$	50,89	10.000	0,58%	R$ 407.600,00	R$ 508.900,00
107	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-48231	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	R$	67,02	R$	83,67	15.000	1,44%	R$ 1.005.300,00	R$ 1.255.050,00
108	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-48195	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	R$	81,63	R$	101,92	8.000	0,93%	R$ 653.040,00	R$ 815.360,00
109	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	R$	43,57	R$	54,40	10.000	0,62%	R$ 435.700,00	R$ 544.000,00
110	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-50227	PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UN	R$	275,18	R$	343,56	300	0,12%	R$ 82.554,00	R$ 103.068,00

111	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-15783	CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	R$ 84,04	R$ 104,92	300	0,04%	R$ 25.212,00	R$ 31.476,00
112	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-15776	CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	R$ 100,32	R$ 125,25	400	0,06%	R$ 40.128,00	R$ 50.100,00
113	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-15787	CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E DOIS (2) INTERRUPTORES PARALELOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X4" DE QUATRO (4) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	R$ 102,90	R$ 128,47	600	0,09%	R$ 61.740,00	R$ 77.082,00
114	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-15791	CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	R$ 66,32	R$ 82,80	600	0,06%	R$ 39.792,00	R$ 49.680,00
115	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-15759	CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS USB (CONECTOR USB TIPO A), CORRENTE 1A, TENSÃO 5V, (1A-5V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	R$ 162,28	R$ 202,61	500	0,12%	R$ 81.140,00	R$ 101.305,00
116	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-15755	CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	R$ 50,06	R$ 62,50	1.000	0,07%	R$ 50.060,00	R$ 62.500,00
117	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-15784	CONJUNTO DE QUATRO (4) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X4" DE QUATRO (4) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	R$ 27,03	R$ 33,75	1.000	0,04%	R$ 27.030,00	R$ 33.750,00
118	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-5633	MÓDULO CEGO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE	UN	R$ 2,92	R$ 3,65	500	0,00%	R$ 1.460,00	R$ 1.825,00
119	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-15726	MÓDULO INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE	un	R$ 30,98	R$ 38,68	1.500	0,07%	R$ 46.470,00	R$ 58.020,00
120	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-15712	MÓDULO INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE	un	R$ 32,49	R$ 40,56	1.500	0,07%	R$ 48.735,00	R$ 60.840,00
121	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-5616	MÓDULO INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE	un	R$ 23,50	R$ 29,34	1.500	0,05%	R$ 35.250,00	R$ 44.010,00

122	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-5615	MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE	un	R$	16,91	R$	21,11	1.500	0,04%	R$ 25.365,00	R$	31.665,00
123	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-5626	MÓDULO TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE	un	R$	18,14	R$	22,65	1.500	0,04%	R$ 27.210,00	R$	33.975,00
124	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-48989	CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 2,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV	M	R$	5,99	R$	7,48	20.000	0,17%	R$ 119.800,00	R$	149.600,00
125	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-48992	CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 2,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV	M	R$	7,98	R$	9,96	20.000	0,23%	R$ 159.600,00	R$	199.200,00
126	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-48995	CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 6MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV	M	R$	10,51	R$	13,12	20.000	0,30%	R$ 210.200,00	R$	262.400,00
127	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-48998	CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 10MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV	M	R$	22,14	R$	27,64	10.000	0,32%	R$ 221.400,00	R$	276.400,00
128	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-5627	MÓDULO TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE	un	R$	22,12	R$	27,62	1.500	0,05%	R$ 33.180,00	R$	41.430,00
129	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-49413	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI-CHAMA, DIÂMETRO DE 20MM (1/2"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	m	R$	9,76	R$	12,19	5.000	0,07%	R$ 48.800,00	R$	60.950,00
130	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-49414	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI-CHAMA, DIÂMETRO DE 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	m	R$	10,04	R$	12,53	5.000	0,07%	R$ 50.200,00	R$	62.650,00
131	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-49415	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI-CHAMA, DIÂMETRO DE 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	m	R$	14,20	R$	17,73	5.000	0,10%	R$ 71.000,00	R$	88.650,00
132	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-34461	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	R$	16,44	R$	20,53	200	0,00%	R$ 3.288,00	R$	4.106,00
133	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-34462	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	R$	16,14	R$	20,15	200	0,00%	R$ 3.228,00	R$	4.030,00

134	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-34463	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	R$ 17,41	R$ 21,74	200	0,00%	R$ 3.482,00	R$ 4.348,00
135	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-34464	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	R$ 17,40	R$ 21,72	200	0,00%	R$ 3.480,00	R$ 4.344,00
136	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-34465	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	R$ 20,61	R$ 25,73	200	0,01%	R$ 4.122,00	R$ 5.146,00
137	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-34466	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	R$ 20,72	R$ 25,87	200	0,01%	R$ 4.144,00	R$ 5.174,00
138	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-34459	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 6A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	R$ 21,58	R$ 26,94	200	0,01%	R$ 4.316,00	R$ 5.388,00
139	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-34467	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	R$ 22,61	R$ 28,23	200	0,01%	R$ 4.522,00	R$ 5.646,00
140	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-34468	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	R$ 30,56	R$ 38,15	200	0,01%	R$ 6.112,00	R$ 7.630,00
141	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-50039	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	R$ 87,13	R$ 108,78	3.000	0,37%	R$ 261.390,00	R$ 326.340,00
142	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-50036	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	R$ 32,35	R$ 40,39	5.000	0,23%	R$ 161.750,00	R$ 201.950,00
143	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-50037	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	R$ 44,80	R$ 55,93	5.000	0,32%	R$ 224.000,00	R$ 279.650,00
144	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-8847	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, VENTILAÇÃO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	R$ 37,14	R$ 46,37	7.000	0,37%	R$ 259.980,00	R$ 324.590,00
145	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-8845	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, VENTILAÇÃO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	R$ 28,20	R$ 35,21	5.000	0,20%	R$ 141.000,00	R$ 176.050,00
146	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-8846	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, VENTILAÇÃO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	R$ 39,78	R$ 49,67	5.000	0,28%	R$ 198.900,00	R$ 248.350,00
147	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-49844	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 20 MM X 1/2"	un	R$ 21,67	R$ 27,05	100	0,00%	R$ 2.167,00	R$ 2.705,00

148	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-49845	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 25 MM X 3/4"	un	R$ 23,75	R$ 29,65	100	0,00%	R$ 2.375,00	R$ 2.965,00
149	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-49846	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 32 MM X 1"	un	R$ 35,57	R$ 44,41	150	0,01%	R$ 5.335,50	R$ 6.661,50
150	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-49847	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 40 MM X 1 1/4"	un	R$ 53,69	R$ 67,03	150	0,01%	R$ 8.053,50	R$ 10.054,50
151	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-49848	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 50 MM X 1 1/2"	un	R$ 61,06	R$ 76,23	150	0,01%	R$ 9.159,00	R$ 11.434,50
152	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-51148	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	un	R$ 507,50	R$ 633,61	300	0,22%	R$ 152.250,00	R$ 190.083,00
153	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-51147	LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO	m³	R$ 28,62	R$ 35,73	1.600	0,07%	R$ 45.792,00	R$ 57.168,00
154	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-51145	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	m²	R$ 74,23	R$ 92,68	10.000	1,06%	R$ 742.300,00	R$ 926.800,00
155	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-51144	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA	m²	R$ 86,98	R$ 108,59	10.000	1,24%	R$ 869.800,00	R$ 1.085.900,00
156	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-48165	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO EM "L", DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 140CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	R$ 299,45	R$ 373,86	60	0,03%	R$ 17.967,00	R$ 22.431,60
157	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-48167	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	R$ 170,78	R$ 213,22	60	0,01%	R$ 10.246,80	R$ 12.793,20
158	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-31799	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO EM "U", DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 30CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	R$ 183,97	R$ 229,69	60	0,02%	R$ 11.038,20	R$ 13.781,40
159	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-48161	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 100CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	R$ 138,61	R$ 173,05	60	0,01%	R$ 8.316,60	R$ 10.383,00
160	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-48166	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 120CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	R$ 159,53	R$ 199,17	60	0,01%	R$ 9.571,80	R$ 11.950,20
161	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-48163	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	R$ 160,53	R$ 200,42	60	0,01%	R$ 9.631,80	R$ 12.025,20

162	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-48164	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	R$ 142,29	R$ 177,65	60	0,01%	R$ 8.537,40	R$ 10.659,00
163	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-48160	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	R$ 120,73	R$ 150,73	60	0,01%	R$ 7.243,80	R$ 9.043,80
164	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-48162	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 90CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	R$ 102,55	R$ 128,03	60	0,01%	R$ 6.153,00	R$ 7.681,80
165	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-50704	ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	m	R$ 3,23	R$ 4,03	10.000	0,05%	R$ 32.300,00	R$ 40.300,00
166	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-50705	ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	m	R$ 4,19	R$ 5,23	10.000	0,06%	R$ 41.900,00	R$ 52.300,00
167	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-50706	ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 65MM A 100MM (2.1/2" A 4"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m	R$ 6,96	R$ 8,69	10.000	0,10%	R$ 69.600,00	R$ 86.900,00
168	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-50707	RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO	m	R$ 6,75	R$ 8,43	10.000	0,10%	R$ 67.500,00	R$ 84.300,00
169	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-50708	RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO	m	R$ 6,80	R$ 8,49	10.000	0,10%	R$ 68.000,00	R$ 84.900,00
170	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-50709	RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 65MM A 100MM (2.1/2" A 4"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO	m	R$ 8,47	R$ 10,57	10.000	0,12%	R$ 84.700,00	R$ 105.700,00
171	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-31449	ARGILA EXPANDIDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO MANUAL	m3	R$ 1.311,01	R$ 1.636,80	50	0,09%	R$ 65.550,50	R$ 81.840,00
172	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-50431	CERCA TRIANGULAR EM AÇO PARA PROTEÇÃO DE MUDAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	R$ 296,97	R$ 370,77	150	0,06%	R$ 44.545,50	R$ 55.615,50
173	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-22883	IRRIGAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GRAMÍNEAS, FORRAÇÕES E VEGETAÇÃO EM GERAL, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA	m2xmês	R$ 10,66	R$ 13,31	10.000	0,15%	R$ 106.600,00	R$ 133.100,00

174	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-50433	PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS	un	R$ 13,48	R$ 16,83	1.000	0,02%	R$ 13.480,00	R$ 16.830,00
175	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-50434	PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE FORRAÇÃO, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS	m2	R$ 33,07	R$ 41,29	1.000	0,05%	R$ 33.070,00	R$ 41.290,00
176	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-50432	PLANTIO E PREPARO DE COVAS PARA ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, DIMENSÕES (60X60X60)CM, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS MUDAS	un	R$ 17,98	R$ 22,45	2.000	0,05%	R$ 35.960,00	R$ 44.900,00
177	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-50437	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS	m2	R$ 39,35	R$ 49,13	3.000	0,17%	R$ 118.050,00	R$ 147.390,00
178	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-50436	PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS	m2	R$ 40,01	R$ 49,95	3.000	0,17%	R$ 120.030,00	R$ 149.850,00
179	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-50446	FORNECIMENTO DE ARBUSTO BELA EMÍLIA COM ALTURA MÍNIMA DE 15CM, EXCLUSIVE PLANTIO	un	R$ 6,75	R$ 8,43	2.000	0,02%	R$ 13.500,00	R$ 16.860,00
180	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-50447	FORNECIMENTO DE ARBUSTO CAMARÁ COM ALTURA MÍNIMA DE 15CM, EXCLUSIVE PLANTIO	un	R$ 6,75	R$ 8,43	2.000	0,02%	R$ 13.500,00	R$ 16.860,00
181	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-50441	FORNECIMENTO DE ÁRVORE ACÁSSIA MIMOSA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	un	R$ 132,62	R$ 165,58	400	0,08%	R$ 53.048,00	R$ 66.232,00
182	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-25275	FORNECIMENTO DE ÁRVORE AROEIRA-PIMENTEIRA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	un	R$ 125,03	R$ 156,10	400	0,07%	R$ 50.012,00	R$ 62.440,00
183	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-25277	FORNECIMENTO DE ÁRVORE AROEIRA-SALSA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	un	R$ 125,03	R$ 156,10	500	0,09%	R$ 62.515,00	R$ 78.050,00
184	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-25245	FORNECIMENTO DE ÁRVORE IPÊ-AMARELO COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	un	R$ 128,75	R$ 160,74	800	0,15%	R$ 103.000,00	R$ 128.592,00
185	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-25264	FORNECIMENTO DE ÁRVORE IPÊ-BRANCO COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	un	R$ 128,75	R$ 160,74	800	0,15%	R$ 103.000,00	R$ 128.592,00
186	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-50439	FORNECIMENTO DE ÁRVORE IPÊ-ROSA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	un	R$ 128,75	R$ 160,74	800	0,15%	R$ 103.000,00	R$ 128.592,00
187	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-25244	FORNECIMENTO DE ÁRVORE IPÊ-ROXO COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	un	R$ 128,75	R$ 160,74	800	0,15%	R$ 103.000,00	R$ 128.592,00
188	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-50442	FORNECIMENTO DE ÁRVORE JACARANDÁ MIMOSO COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	un	R$ 128,75	R$ 160,74	500	0,09%	R$ 64.375,00	R$ 80.370,00
189	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-25470	FORNECIMENTO DE ÁRVORE JATOBÁ COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	un	R$ 107,38	R$ 134,06	500	0,08%	R$ 53.690,00	R$ 67.030,00
190	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-25280	FORNECIMENTO DE ÁRVORE MANACÁ-DA-SERRA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	un	R$ 114,50	R$ 142,95	300	0,05%	R$ 34.350,00	R$ 42.885,00
191	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-25497	FORNECIMENTO DE ÁRVORE OITI COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	un	R$ 97,43	R$ 121,64	300	0,04%	R$ 29.229,00	R$ 36.492,00
192	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-25269	FORNECIMENTO DE ÁRVORE PAINEIRA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	un	R$ 113,84	R$ 142,13	300	0,05%	R$ 34.152,00	R$ 42.639,00

193	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-25273	FORNECIMENTO DE ÁRVORE PAU-BRASIL COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	un	R$	134,90	R$	168,42	300	0,06%	R$ 40.470,00	R$ 50.526,00
194	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-50440	FORNECIMENTO DE ÁRVORE PAU-FERRO COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	un	R$	158,06	R$	197,34	300	0,07%	R$ 47.418,00	R$ 59.202,00
195	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-25489	FORNECIMENTO DE ÁRVORE PAU-MULATO COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	un	R$	120,42	R$	150,34	300	0,05%	R$ 36.126,00	R$ 45.102,00
196	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-25268	FORNECIMENTO DE ÁRVORE QUARESMEIRA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	un	R$	114,50	R$	142,95	300	0,05%	R$ 34.350,00	R$ 42.885,00
197	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-25493	FORNECIMENTO DE ÁRVORE SAPUCAIA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	un	R$	125,56	R$	156,76	300	0,05%	R$ 37.668,00	R$ 47.028,00
198	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-50438	FORNECIMENTO DE ÁRVORE SIBIPURUNA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	un	R$	105,00	R$	131,09	300	0,04%	R$ 31.500,00	R$ 39.327,00
199	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-25441	FORNECIMENTO DE ÁRVORE UNHA-DE-VACA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	un	R$	155,17	R$	193,73	300	0,07%	R$ 46.551,00	R$ 58.119,00
200	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-25551	FORNECIMENTO DE FORRAÇÃO DO TIPO ACALYPHA, EXCLUSIVE PLANTIO	m2	R$	94,00	R$	117,36	600	0,08%	R$ 56.400,00	R$ 70.416,00
201	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-25553	FORNECIMENTO DE FORRAÇÃO DO TIPO CLOROFITO, EXCLUSIVE PLANTIO	m2	R$	83,25	R$	103,94	600	0,07%	R$ 49.950,00	R$ 62.364,00
202	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-25549	FORNECIMENTO DE FORRAÇÃO DO TIPO GRAMA-AMENDOIM, EXCLUSIVE PLANTIO	m2	R$	23,50	R$	29,34	600	0,02%	R$ 14.100,00	R$ 17.604,00
203	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-25552	FORNECIMENTO DE FORRAÇÃO DO TIPO WEDELIA, EXCLUSIVE PLANTIO	m2	R$	83,25	R$	103,94	600	0,07%	R$ 49.950,00	R$ 62.364,00
204	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-50449	FORNECIMENTO DE PALMEIRA ARECA-BAMBU COM ALTURA MÍNIMA DE 50CM, EXCLUSIVE PLANTIO	un	R$	51,95	R$	64,86	1.000	0,07%	R$ 51.950,00	R$ 64.860,00
205	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-25243	FORNECIMENTO DE PALMEIRA JERIVÁ COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	un	R$	129,50	R$	161,68	500	0,09%	R$ 64.750,00	R$ 80.840,00
206	SEINFRA-MG/SICOR-MG	ED-50448	FORNECIMENTO DE PALMEIRA LICURI COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	un	R$	129,50	R$	161,68	500	0,09%	R$ 64.750,00	R$ 80.840,00
									TOTAL	100,00%		
									TOTAL SEM BDI		**R$ 70.583.180,08**	
									TOTAL COM BDI			**R$ 87.453.775,34**