

ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO

Ao 4º Batalhão de Aviação do Exército

A/C: Major Ramon

Prezados,

Apresentamos abaixo a proposta detalhada para execução dos serviços técnicos de manutenção em poço artesiano:

- a) Poço tubular com profundidade de 80M, (sem tubo de medição).
Revestido em 6" tubulação edutora de 2", bomba submersa potência de 5,5 CV.

ITEM	DESCRIÇÃO TÉCNICA	VALOR
Remoção da bomba submersa e conjunto edutor	Serviço necessário para possibilitar o acesso ao interior do poço, permitindo inspeção, limpeza e substituição de componentes.	R\$ 3.500,00
Substituição do cabo náutico	Troca do cabo responsável pela sustentação da bomba, garantindo segurança e durabilidade na instalação.	R\$ 3.210,54
Aplicação de produto químico	Utilização de produto dispersante para auxiliar na desagregação de sedimentos e impurezas durante a limpeza do poço.	R\$ 200,00
Limpeza do poço com compressor de ar comprimido	Utiliza ar comprimido para suspender e remover os sedimentos acumulados no fundo do poço. É um método eficiente, não agressivo à estrutura, e com remoção de impurezas.	R\$ 3.000,00
Fornecimento e instalação de luvas de conexão em ferro galvanizado 2" – marca Tupy	Substituição de conexões deterioradas por novas peças de alta resistência, garantindo vedação e durabilidade do sistema hidráulico.	R\$ 1.650,00

ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)	Emissão de ART referente aos serviços executados, conforme exigências do CREA.	R\$ 250,00
Análise de água	Avaliação físico-química da água após a manutenção, assegurando a potabilidade e conformidade com os parâmetros legais.	R\$ 250,00
Substituição do cabo elétrico da bomba	Troca do cabo responsável pela alimentação elétrica da bomba submersa, essencial para seu funcionamento seguro e eficiente.	R\$ 2.080,00

VALOR TOTAL	R\$ 14.140,54 (quatorze mil cento e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos)
--------------------	--

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Pagamento total ao final do serviço através de transferência bancária, boleto, TED ou PIX.

GARANTIA:

6 meses (para defeitos de instalação)

PRAZO DE EXECUÇÃO:

5 (cinco) dias úteis.

NOTA TÉCNICA:

O presente orçamento não contempla o fornecimento da bomba submersa a ser instalada. O equipamento será disponibilizado pelo contratante, cabendo à contratada apenas sua instalação.

Manaus, 30 de julho de 2025