

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE / TOMADOR	APELIDODOEMPREENHIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RUBIATABA	REFORMA DO PISO DA CRECHE CRIANÇA CIDADÃ

DATABASE	DESCRIÇÃO DO OBJETO	MUNICÍPIO/UF	BDI1	BDI2	BDI3
GOINFRA - T291 - FEVEREIRO/2025 - SINAPI 03/2025 DES.	REFORMA DO PISO DA CRECHE CRIANÇA CIDADÃ	RUBIATABA	31,10%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	CustoUnitário(se mBDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário(comBDI) (R\$)	PreçoTotal (R\$)
REFORMA DO PISO DA CRECHE CRIANÇA CIDADÃ									R\$ 103.515,19
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 2.194,74
1.1	GOINFRA	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	M2	4,50	372,02	BDI1	487,72	R\$ 2.194,74
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL									R\$ 4.371,52
2.1	GOINFRA	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	16,00	91,47	BDI1	119,92	R\$ 1.918,72
2.2	GOINFRA	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	80,00	23,39	BDI1	30,66	R\$ 2.452,80
3 PAVIMENTAÇÃO									R\$ 93.919,46
3.1	GOINFRA	20111	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2	584,84	8,84	BDI1	11,59	R\$ 6.778,30
3.2	GOINFRA	221101	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM	M2	584,84	113,65	BDI1	149,00	R\$ 87.141,16
4 LIMPEZA FINAL									R\$ 3.029,47
4.1	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M2	584,84	3,95	BDI1	5,18	R\$ 3.029,47


Observações:

Rubiataba, Goiás

Local

terça-feira, 15 de julho de 2025

Data



Lorena Fátima Silva

CREA: 25178/D-GO