



Proprietário: Município de Rubiataba

Administração : 2025 - 2028

Obra : PEQUENA REFORMA NA ESC MUN MONSENHOR LINCOLN : construção de Central de Gás GLP (padrão GoInfra) e instalação de pia de cozinha e sua cobertura

MEMORIAL DESCRITIVO

DESCRIÇÃO DA OBRA

Esta reforma inclui a construção de uma Central de Gás GLP , conforme padrão GoInfra , e a construção de uma pia externa , para auxiliar às pias da cozinha, com sua cobertura metálica.

GENERALIDADES

O presente memorial tem por objetivo discriminar os serviços e materiais a empregar e orientar a execução dos serviços na obra.

A execução da obra deverá obedecer rigorosamente aos projetos, seus respectivos detalhes e as especificações constantes neste memorial.

Em caso de divergências : os técnicos do Setor de Engenharia devem ser consultados.



DESCRIÇÃO SUMÁRIA DOS SERVIÇOS

Aqui listaremos detalhes que não constam dos projetos , orçamento e memória de cálculo:

1. CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE GÁS G.L.P.

A Central de Gás GLP será construída conforme o padrão GoInfra, cujo projeto padrão está inserido neste projeto (na página 02/02 dos projetos);. Receberá sinalização de segurança e advertência, está previsto um extintor, ainda.

As tubulações e os registros, manômetros e reguladores serão, TODOS compatíveis com as normas técnicas da ABNT e dos Bombeiros.

Os equipamentos deverão ser montados, testados (e todos os outros pertencentes) e sua perfeita montagem deverá ser atestada por profissional capaz e habilitado (engenheiro mecânico) o qual emitirá A.R.T. respectiva , de forma a garantir seu serviço.

2. PIA EXTERNA COBERTA

Será construída uma pia em concreto armado, ver projeto, junto à face externa da parede da cozinha (voltada para o pátio). Terá a quantidade de torneiras previstas no projeto e orçamento, será provida de tubulações de água fria (PVC marrom embutido; e pontos de entrega de água com conexões de PVC com rosca interna de latão).

A rede de esgoto será embutida no solo e será executada com PVC branco para tubos e conexões. Os tubos levam à caixa da e, após, será interligada na rede existente .

A cobertura metálica para a pia será construída com tubos retangulares (metalons) , duas mãos francesas e terças . Serão aparafusadas à parede com parafusos passantes e arruelas adequadas (visando a segurança). Será coberta com telha galvanizada de aço na chapa 0,43mm, sem pintura e sem proteção térmico acústica.

3. Serviços finais

Ao final dos serviços a cozinha e pátio deverão ser entregues limpos, desobstruídos de restos de materiais e prontos para uso.



Município de

RUBIATABA

Poder executivo

Adm 2025 -2028

Rubiataba – GO , 15 de junho de 2026

Assinatura :

Denner Sansoni Paim

Engenheiro civil -

CREA: 47.507 / d – MG

PAIM ENGENHARIA

ART : 10 2026 0183267