

**ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) BARREIROS  
CURVA ABC DO ORÇAMENTO**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE BARREIROS DE ACUMULAÇÃO  
**LOCAL:** ESTADO ALAGOAS

**BDI:**  
**24,18%**

3.2	COMPOSIÇÃO 04	Aterro para parede do barramento, com material de 1ª categoria escavado e transportado no preparo da bacia hidráulica, incluindo espalhamento, umedecimento, homogeneização e compactação do material	m3	35.778,90	11,37	406.806,09	29,69%	29,69%
2.2, 3.1 e 4.1	COMPOSIÇÃO 03	Escavação, Carga e Transporte de Material de 1ª Categoria, com Escavadeira Hidráulica e Caminhão Basculante 6 m3, DMT 800 até 1.000 m	m3	52.504,05	5,48	287.722,19	21,00%	50,69%
4.2	COMPOSIÇÃO 07	Estrutura do sangradouro em alvenaria de pedra argamassada, incluindo vertedouro e contenção lateral do corpo do barramento	m3	302,85	848,99	257.116,62	18,76%	69,45%
3.3	COMPOSIÇÃO 05	Execução de meio-fio e linha d'água em pedra granítica ou concreto no coroamento da barragem	m	2.700,00	67,54	182.358,00	13,31%	82,76%
5.1	COMPOSIÇÃO 08	Administração Local	mês	6	27.436,58	164.619,48	12,01%	94,77%
2.1	COMPOSIÇÃO 02	Limpeza Terreno c/Equipamento Mecan (Trator:1000m²/h)	m²	110.149,05	0,26	28.638,75	2,09%	96,86%
1.1	COMPOSIÇÃO 01	Mobilização e Desmobilização, com DMT de 100km	km	1.500,00	15,04	22.560,00	1,65%	98,51%
3.4	COMPOSIÇÃO 06	Execução de drenagem superficial com uso de canaletas em concreto simples no talude 1/2 seção e diâmetro 300 mm, inclusive dissipador final	m	360	50,80	18.288,00	1,33%	99,84%
5.2	COMPOSIÇÃO 09	Placa da Obra	un	3	728,64	2.185,92	0,16%	100,00%