PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO
Rua José Américo, Nº 525 – Centro [CEP 37.405-000]
Monsenhor Paulo – MG - Telefone: (35) 3263-1320

Planilha Orçamentária

PREFEITURA: Monsenhor Paulo - MG		FOLHA Nº: 01	
OBRA: Reforma telhado e colocação de tela na Escola Municipal Paulo Sinésio Belato		DATA: 28/08/2026	
LOCAL: Rua Padre Rogério, nº 200, Bairro Santa Cruz - Monsenhor Paulo-MG		FORMA DE EXECUÇÃO	
REGIÃO/MÊS REFERÊNCIA: SICOR-MG 01/2026; SINAPI-MG 06/2026	DIRETA	(X)	INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 meses		BDI 20,80%	R$ 0,20

ITEM	REF	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
1			TELHADO					R$ 99.957,01
1.1	SETOP	ED-48514	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m^2	398,87	R$ 29,62	R$ 35,78	R$ 14.271,95
1.2	SETOP	ED-48429	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m^2	398,87	R$ 165,53	R$ 199,96	R$ 79.758,14
1.3	SETOP	ED-48402	CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0, 50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	22,82	R$ 80,11	R$ 96,77	R$ 2.208,36
1.4	SETOP	ED-50662	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 40CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	68,3	R$ 45,07	R$ 54,44	R$ 3.718,56

2			FORRO					R$	32.831,80
2.1	SETOP	ED-48464	REMOÇÃO MANUAL DE FORRO DE TÁBUAS DE PINHO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m^2	221,57	R$ 12,09	R$ 14,60	R$	3.235,97
2.2	SETOP	ED-49686	FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO	m^2	221,57	R$ 64,45	R$ 77,86	R$	17.250,47
2.3	SETOP	ED-28454	PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA COR BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m	132,8	R$ 18,86	R$ 22,78	R$	3.025,57
2.4	SETOP	ED-50486	EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m^2	221,57	R$ 19,73	R$ 23,83	R$	5.280,86
2.5	SETOP	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m^2	221,57	R$ 15,09	R$ 18,23	R$	4.038,94
3			GRADE					R$	85.077,45
3.1	cotação	-	REMOÇÃO DE GRADE E PORTÃO DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	m^2	105,08	R$ 16,86	R$ 20,37	R$	2.140,15
3.2	cotação	-	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE EM CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE DE FUROS), ESPESSURA 1,50 MM, FUROS REDONDOS COM DIÂMETRO DE 9,52 MM (3/8"), DISPOSTOS DE FORMA ALTERNADA HORIZONTAL, INCLUSO PINTURA.	m^2	114,20	R$ 581,15	R$ 702,03	R$	80.173,14

3.3	cotação	-	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE GIRO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO, COM ESTRUTURA EM PERFIS METÁLICOS E FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADA PERFURADA, ESPESSURA DE 1,50 MM, COM FUROS DE DIÂMETRO 9,52 MM (3/8"), INCLUSO QUADRO, TRAVESSAS, REFORÇOS, DOBRADIÇAS, BATENTES, FECHADURA, TRAVA E DEMAIS ACESSÓRIOS, INCLUSO PINTURA.	m^2	2,86	R$ 801,19	R$ 967,84	R$ 2.764,16
							TOTAL	R$ 217.866,26

Luiggi Barboni - Engenheiro Civil
CREA MG: 412227

Assinado eletronicamente por:
Luiggi Barboni
CPF: ***.141.476-**
Data: 13/10/2026 12:38:27 -03:00