



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 09032025-	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Monsenhor Paulo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção do Campo society			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção do Campo society no Parque de Eventos Municipal	MUNICÍPIO / UF Monsenhor Paulo	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	Construção do Campo society no Parque de Eventos Municipal									396.000,00	
Meta	Meta	1.			Construção de campo sociey					-	396.000,00	
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	3.942,24	
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	6,48	503,91	BDI 1	608,37	3.942,24	RA
Nível 2	Nível 2	1.2.			INFRAESTRUTURA E CONTRAPISO					-	52.058,42	
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	89472	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	32,00	133,84	BDI 1	161,59	5.170,88	RA
Serviço	Serviço	1.2.2.	Composição	CMP01	CONSTRUÇÃO DE BASE COM UTILIZAÇÃO DE BICA CORRIDA, ESPESSURA 12 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	180,00	121,11	BDI 1	146,22	26.319,60	RA
Serviço	Serviço	1.2.3.	SINAPI	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	180,00	8,60	BDI 1	10,38	1.868,40	RA
Serviço	Serviço	1.2.4.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.400,00	1,88	BDI 1	2,27	12.258,00	RA
Serviço	Serviço	1.2.5.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	378,00	0,77	BDI 1	0,93	351,54	RA
Serviço	Serviço	1.2.6.	SINAPI	102989	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	M	100,00	50,44	BDI 1	60,90	6.090,00	RA
Nível 2	Nível 2	1.3.			GRAMA SINTÉTICA					-	208.500,00	
Serviço	Serviço	1.3.1.	Cotação	COT 01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPO, FIO EM POLIETILENO, TIPO FIBRILADA COM 50MM DE ALTURA - MATERIAIS INCLUSOS (GRAMA SINTÉTICA VERDE, GRAMA SINTÉTICA BRANCA, TAPE DE COLAGEM, COLA BICOMPONETE, BORRACHA GRANULADA E AREIA), EQUIPAMENTOS INCLUSOS (VARREDEIRA) E MÃO DE OBRA. ÁREA TOTAL 1500M²	UN	1,00	208.500,00	0,00%	208.500,00	208.500,00	RA
Nível 2	Nível 2	1.4.			ALAMBRADO					-	131.499,34	
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	52,00	67,54	BDI 1	81,54	4.240,08	RA
Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	M2	595,60	165,18	BDI 1	199,42	118.774,55	RA
Serviço	Serviço	1.4.3.	SICOR	ED-50986	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2,77MM), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	m2	4,40	599,75	BDI 1	724,08	3.185,95	RA
Serviço	Serviço	1.4.4.	SICOR	MATED-12451	CADEADO SIMPLES EM LATAO MACIÇO (LARGURA: 50MM) COR: DOURADO HASTE: AÇO CEMENTADO Nº CHAVES: 2)	un	2,00	52,83	BDI 1	63,78	127,56	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 09032025-	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Monsenhor Paulo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção do Campo society			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção do Campo society no Parque de Eventos Municipal	MUNICÍPIO / UF Monsenhor Paulo	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	Construção do Campo society no Parque de Eventos Municipal									396.000,00	
Serviço	Serviço	1.4.5.	SINAPI	89472	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF 10/2022	M2	32,00	133,85	BDI 1	161,60	5.171,20	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



MANIFESTO DE ASSINATURAS

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

ANA MARIA FIGUEIREDO BARBONI (CPF 419.954.496-87) em 27/01/2026 10:23:32 - Assinado externamente