



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO
Rua José Américo, Nº 525 – Centro [CEP 37.405-000]
Monsenhor Paulo – MG - Telefone: (35) 3263-1320

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Monsenhor Paulo - MG

FOLHA Nº: 01

OBRA: Fechamento do Parque de Exposições

DATA: 01/06/2026

LOCAL: Rua Domingues Pereira

FORMA DE EXECUÇÃO:

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR-MG/SUL - JANEIRO 2026

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 meses

DIRETA

(X)

INDIRETA

BDI- 20,80%

R\$ 0,20

ITEM			DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL S/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI
1			INFRAESTRUTURA					R\$ 89.315,64	R\$ 107.893,29
1.1	SICOR	ED-51145	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	m²	1170,00	R\$ 73,75	R\$ 89,09	R\$ 86.287,50	R\$ 104.235,30
1.2	SICOR	ED-51148	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	un	6,00	R\$ 504,69	R\$ 609,67	R\$ 3.028,14	R\$ 3.657,99
2			ALAMBRADO					R\$ 235.534,44	R\$ 284.525,61
2.1	-	cotação	EXECUÇÃO DE GRADIL LAGRADI 3D STANDARD MALHA 5 x 20 cm Ø 4,00 mm (L=2,50 H=2,03) BRANCO, INCLUSIVE POSTES (60X40 CM X 1,25MM - Altura 2,70m), TAMPAS POLIAMIDA BRANCAS (40X60MM), E FIXADORES POLIAMIDA BRANCOS. (INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS).	m	460,00	R\$ 333,78	R\$ 403,21	R\$ 153.538,80	R\$ 185.474,87
2.2	-	cotação	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIGA BALDRAME E GRADIL (EXCLUSO CONCRETO)	m	460,00	R\$ 155,53	R\$ 187,88	R\$ 71.543,80	R\$ 86.424,91
2.3	SICOR	ED-49782	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 10MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m³	13,80	R\$ 757,38	R\$ 914,92	R\$ 10.451,84	R\$ 12.625,83
TOTAL								R\$ 324.850,08	R\$ 392.418,90

Assinado eletronicamente por:
Luiggi Barboni
CPF: ***.141.476-**
Data: 28/09/2026 14:51:53 -03:00

Luiggi Barboni
Engenheiro Civil - CREA-MG: 412227

