



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO
Rua José Américo, Nº 525 – Centro [CEP 37.405-000]
Monsenhor Paulo – MG - Telefone: (35) 3263-1320

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Monsenhor Paulo - MG

FOLHA Nº: 01

OBRA: Pavimentação do Parque de Exposições

DATA: 01/06/2026

LOCAL: Rua Domingues Pereira

FORMA DE EXECUÇÃO:

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR-MG/SUL - JANEIRO 2026; SINAPI - ABRIL2026

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 meses

	DIRETA	(X)	INDIRETA
		BDI- 20,80%	R\$ 0,20

ITEM	REF	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL S/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 3.217,92	R\$ 3.887,25
1.1	SICOR	ED-28428	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (4X3)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIxada COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00	R\$ 3.217,92	R\$ 3.887,25	R\$ 3.217,92	R\$ 3.887,25
2			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 508.993,25	R\$ 614.863,84
2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	5095,46	R\$ 3,06	R\$ 3,70	R\$ 15.592,11	R\$ 18.835,27
2.2	SICOR	ED-48664	GUIA DE MEIO-FIO (10X15X22)CM E SARJETA (30X10)CM COM INCLINAÇÃO DE 10%, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, FORMA EM MADEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	190	R\$ 131,45	R\$ 158,79	R\$ 24.975,50	R\$ 30.170,40
2.3	SICOR	ED-8915	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 6CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	m²	5095,46	R\$ 91,93	R\$ 111,05	R\$ 468.425,64	R\$ 565.858,17
TOTAL								R\$ 512.211,17	R\$ 618.751,09

Luigi Barboni

Assinado eletronicamente por:
Luigi Barboni
CPF: ***.141.476-**
Data: 21/09/2026 07:33:55 -03:00

