

Obra
LOTE 1 - MANUTENÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Bahia
SBC - 10/2025 - Bahia
SICRO3 - 07/2025 - Bahia
ORSE - 07/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 07/2025 - Minas

B.D.I.
24,03%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			MANUTENÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					131.727.915,30	100,00 %
1.1			MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO					11.717.280,00	8,90 %
1.1.1	COMP-M6	Próprio	Mobilização / Desmobilização	un	200	47.235,67	58.586,40	11.717.280,00	8,90 %
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					4.475.775,60	3,40 %
1.2.1	100316	SINAPI	AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	120	3.238,89	4.017,20	482.064,00	0,37 %
1.2.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	120	7.155,34	8.874,77	1.064.972,40	0,81 %
1.2.3	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7200	135,07	167,53	1.206.216,00	0,92 %
1.2.4	94296	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	120	7.116,29	8.826,33	1.059.159,60	0,80 %
1.2.5	101460	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	120	4.457,01	5.528,03	663.363,60	0,50 %
1.3			CANTEIRO DE OBRAS					875.969,70	0,66 %
1.3.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	120	446,51	553,81	66.457,20	0,05 %
1.3.2	4654	ORSE	Locação de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	120	800,00	992,24	119.068,80	0,09 %
1.3.3	4657	ORSE	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	120	1.600,00	1.984,48	238.137,60	0,18 %
1.3.4	4656	ORSE	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	120	962,26	1.193,49	143.218,80	0,11 %
1.3.5	4659	ORSE	Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	120	1.800,00	2.232,54	267.904,80	0,20 %
1.3.6	ED-50137	SETOP	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	un	150	221,36	274,55	41.182,50	0,03 %
1.4			TERRAPLENAGEM					109.561.790,00	83,17 %
1.4.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	1600000	1,84	2,28	3.648.000,00	2,77 %

1.4.2	4015612	SICRO3	Execução de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	750000	15,42	19,13	14.347.500,00	10,89 %
1.4.3	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	750000	5,87	7,28	5.460.000,00	4,14 %
1.4.4	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	10000	280,63	348,07	3.480.700,00	2,64 %
1.4.5	7049	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	10000	236,17	292,92	2.929.200,00	2,22 %
1.4.6	89032	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	7000	211,41	262,21	1.835.470,00	1,39 %
1.4.7	5901639	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em leito natural	tkm	33750000	0,93	1,15	38.812.500,00	29,46 %
1.4.8	5901640	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	33750000	0,68	0,84	28.350.000,00	21,52 %
1.4.9	5915467	SICRO3	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário	tkm	436000	1,74	2,16	941.760,00	0,71 %
1.4.10	4011275	SICRO3	Base ou sub-base de brita graduada com brita produzida - 100% Proctor modificado	m³	26000	119,66	148,41	3.858.660,00	2,93 %
1.4.11	4011227	SICRO3	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	80000	15,42	19,13	1.530.400,00	1,16 %
1.4.12	11356	ORSE	Solo-cimento compactado - Traço 1:18, inclusive cimento e arenoso comercial	m³	10000	352,14	436,76	4.367.600,00	3,32 %
1.5			DRENAGEM					5.097.100,00	3,87 %
1.5.1	2003281	SICRO3	Sarjeta triangular de concreto - STC 100-21 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	1200	62,31	77,28	92.736,00	0,07 %
1.5.2	0804037	SICRO3	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	1000	813,37	1.008,82	1.008.820,00	0,77 %
1.5.3	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	1000	7,25	8,99	8.990,00	0,01 %
1.5.4	4815671	SICRO3	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	700	19,45	24,12	16.884,00	0,01 %
1.5.5	0804393	SICRO3	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	1000	3.200,57	3.969,67	3.969.670,00	3,01 %

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

106.393.245,00

25.334.670,30

131.727.915,30