



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	REGIME: SEM Desoneração	DATA BASE SEINFRA: out/25	DATA BASE SINAPI: dez/25
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DE VIAS RURAIS	LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL BAIRRO BAMBURRAL		
COORDENADAS DA OBRA (INICIO E FINAL): -22.474711 -22.474466 -46.437243 -46.432424	BDI 1: 20,09%	BDI 2:	VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 310.598,95

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES	VALOR: R\$2.724,03					
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	504,07	BDI 1	605,34	2724,03
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VALOR: R\$15.478,11					
2.1	Composição	ADM LOCAL	ADM LOCAL	UNID.	1,00	12888,76	BDI 1	15478,11	15478,11
3			CANTEIRO DE OBRA	VALOR: R\$6.421,31					
2.1	Composição	CANT OBRA	CANTEIRO DE OBRAS	UNID.	1,00	5347,08	BDI 1	6421,31	6421,31
4			PAVIMENTAÇÃO	VALOR: R\$237.260,87					
4.1	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1606,00	1,45	BDI 1	1,74	2794,44
4.2	SINAPI	101768	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	321,20	26,37	BDI 1	31,67	10172,40
4.3	Cotação	A	CASCALHO CAVA	M3	321,20	25,00	BDI 1	30,02	9642,42
4.4	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6070,68	2,74	BDI 1	3,29	19972,54
4.5	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1092,08	2,53	BDI 1	3,04	3319,92
4.6	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1550,00	92,36	BDI 1	110,92	171926,00
4.7	SEINFRA	ED-7426	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE PISO INTERTRAVADO, EM CAMINHÃO, TRACÇÃO 6X2, TIPO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE ARTICULADO, MOMENTO DE CARGA MÁXIMO DE 10TXM, E CARROCERIA DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE 14T, INCLUSIVE MANOBRA, EXCLUSIVE TRANSPORTE	t	179,18	17,74	BDI 1	21,30	3816,53
4.8	SEINFRA	ED-7423	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO, EM CAMINHÃO, TRACÇÃO 6X2, TIPO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE ARTICULADO, MOMENTO DE CARGA MÁXIMO DE 10TXM, E CARROCERIA DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE 14T, EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, EXCLUSIVE MANOBRA, CARGA E DESCARGA	TxKM	645,05	1,38	BDI 1	1,66	1070,78

4.9	SEINFRA	ED-7425	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO, EM CAMINHÃO, TRAÇÃO 6X2, TIPO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE ARTICULADO, MOMENTO DE CARGA MÁXIMO DE 10TXM, E CARROCERIA DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE 14T, EM RODOVIA PAVIMENTADA, EXCLUSIVE MANOBRA, CARGA E DESCARGA	TxKM	13223,48	0,92	BDI 1	1,10	14545,83
5			VIGAS DE TRAVAMENTO						VALOR: R\$45.919,25
5.1	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	22,00	53,13	BDI 1	63,80	1403,60
5.2	Composição	B	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	560,00	60,57	BDI 1	72,74	40734,40
5.3	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	5,82	541,01	BDI 1	649,70	3781,25
6			SINALIZAÇÃO						VALOR: R\$2.795,37
6.1	Composição	103701_ADP-01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE DE MADEIRA	M²	1,78	1045,31	BDI 1	1255,31	2234,45
6.2	SINAPI	103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	4,00	116,77	BDI 1	140,23	560,92

Documento assinado digitalmente



MARIA ANTONIETA DIAS FIRMINO

Data: 23/02/2026 10:21:12-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIA ANTONIETA DIAS FIRMINO
ENG. CIVIL - CREA 5060656802/SP

Monte Sião MG

Local

19 fevereiro, 2025

Data