

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANTENINHA

OBRA: CALÇAMENTO EM BLOCOS INTERTRAVADO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO MANTENINHA

LOCAL: Rua B, Rua Ypê Amarelo, Rua Ypê Azul, Rua Ypê Rosa – Trecho 1, Rua Ypê Rosa - Trecho 2, Rua Ypê Branco – Trecho 1, Rua Ypê Branco – Trecho 2, Rua Violeta- BAIRRO ORLANDO VIANA - SÃO JOÃO DO MANTENINHA/MG

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO LESTE JULHO/2025 SEM DESONERAÇÃO - SICRO JULHO/2025 NÃO DESONERADO - SINAPI SETEMBRO/2025 NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

CPU 01		SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30 CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)		M			
FUNTE	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEINFRA		ED-51093	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	M <sup>2</sup>	0,3	R\$ 26,06	R\$ 7,82
SEINFRA		ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	M <sup>3</sup>	0,02325	R\$ 77,29	R\$ 1,80
SEINFRA		ED-49795	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M <sup>3</sup>	0,02142966	R\$ 690,93	R\$ 14,81
SEINFRA		ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	M <sup>3</sup>	0,02325	R\$ 83,00	R\$ 1,93
						<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 26,35</b>

COMPOSIÇÃO COM BASE NO ITEM ED-14762 PARA LARGURA 30 CM

Stênio Plínio dos Reis Tomé  
Engenheiro Civil - CREA MG nº 330.122/D

Danilo Soares de Lima  
Prefeito Municipal de São João do Manteninha MG