



QUADRO RESUMO			
MÁQUINA	QUADRO	BTU's	POTÊNCIA MAX
AC1-PREVISÃO*	QD. 2	30.000	3.600 W
AC2-PREVISÃO*	QD. 2	30.000	3.600 W
AC3-MULTIUSO	QD. 2	30.000	3.600 W
AC4-PREVISÃO*	QD. 2	30.000	3.600 W
AC5-PREVISÃO*	QD. 2	30.000	3.600 W
AC6-PREVISÃO*	QD. 4	30.000	3.600 W
AC7-S-PROFES.	QD. 4	9.000	1.400 W
AC8-ADMINIST.	QD. 4	9.000	1.400 W

*ESTE EQUIPAMENTO NÃO FAZ PARTE DO KIT FINANCIADO PELO FNDZ.

LEGENDA	
	CAIXA DE AREIA PLUVIAL SIMPLES 60 x 60 cm
	JOELHO 45
	JOELHO 90- COLUNA
	DRENO AR CONDICIONADO
	UNIDADE EVAPORADORA
	UNIDADE CONDENSADORA
	PREVISÃO UNIDADE EVAPORADORA
	PREVISÃO UNIDADE CONDENSADORA
	TOMADA ALTA A 2,20M DO PISO

NOTAS:

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL, ELÉTRICO E ÁGUAS PLUVIAIS;
- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118:2014;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDZ.
- TODAS AS CAIXAS SÃO EXISTENTES NO PROJETO DE ÁGUAS PLUVIAIS;
- A TUBULAÇÃO DE DRENO DEVERÁ SER EMBUTIDA NO PISO DOS PAVIMENTOS;
- DEVERÁ SER UTILIZADO OS SEGUINTE MATERIAIS:
 - GÁS: TUBO DE COBRE;
 - ELÉTRICA: ELETRODUTO DE PVC E FIOS CONFORME PROJETO;
 - DRENO: TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 25 A 40MM.

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

Nº	DATA	DESCRIÇÃO
02	JANEIRO/ 2017	Atendimento à NBR 9050/ 2015; Alteração: quadro de áreas, sanitários infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos solários e altura da porta P144. Acrescento das duchas higiênicas e escritórios pré-escola. Retirada da chapa de aço abaixo da platibanda.
01	AGOSTO/ 2016	Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

CONTROLE DE REVISÕES

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Ministério da Educação

PROJETO PADRÃO - FNDZ

PROPRIETÁRIO: : PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ

ENDEREÇO: RUA 13 DE NOVEMBRO, S/N, BAIRRO MORENA – APUÍ/AM

MUNICÍPIO – UF: MUNICÍPIO DE APUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ

PROPRIETÁRIO

DÉBORA SANTOS DIAS RNP: 2319083340

RESP. TÉCNICO CREA

KAREN CRISTINA ALCANTARA KLEI CREA 0709001762

AUTOR DO PROJETO CAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PROJETO APROVADO

CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO MUNICÍPIO DE APUÍ/AM - FNDZ - CRECHE TIPO Z.

CONVÊNIO Nº 979199/2025

LOCALIZAÇÃO: RUA 13 DE NOVEMBRO, S/N, BAIRRO MORENA, APUÍ/AM

Débora Santos Dias

Eng. Civil - CREA RNP 2319083340

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANTONIO MARCOS MACIEL FERNANDES

PREFEITO MUNICIPAL

OBSERVAÇÕES:

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2			
PROJETO DE INSTALAÇÕES			
COORDENAÇÃO	LANÇAMENTO DA REDE DE DRENO DO AR CONDICIONADO		ECL
CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional	PLANTA BAIXA		
FORMATO (841x630)	REVISÃO R.00 R.01 R.02	ESCALA 1/75 DATA EMISSÃO JANEIRO/2017	PRANCHA 01/01

1 PLANTA BAIXA
ESCALA 1/75