



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
925753/2021						
PROponente / Tomador			Município / UF	Localidade / Endereço	Objeto	
PREFEITURA DE NOVA MAMORÉ			NOVA MAMORÉ	ZONA URBANA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM, NO PERÍMETRO URBANO DE NOVA	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	Objeto do CTEF		Início da Obra

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 455.869,11

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
1	Evento	Administração Local	R\$	28.499,00
1	1.1		%	100,00
2	Evento	SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$	26.807,90
2	2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	10,00
2	2.2	TAXAS ART	TX	1,00
2	2.3	Programa de controle médico e saúde ocupacional - PCMSO - Deve atender a NR 7.	UNID	1,00
2	2.4	Programa de gerenciamento de riscos - PGR (Substituindo o PPRA e PCMAT) - Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18.	UNID	1,00
2	2.5	ALUGUEL MENSAL DE CONTAINER ALMOX/ESCRITÓRIO/SANITÁRIO INCLUSO VASO, LAVATÓRIO, CHUVEIRO, TOMADA, AR CONDICIONADO E FRETE.	MÊS	2,00
2	2.6	Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - confecção	UNID	6,00
3	Evento	LOCAÇÃO	R\$	845,60
3	3.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	389,68
4	Evento	IMPRIMAÇÃO	R\$	32.618,63
4	4.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	936,66
4	4.2	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.777,76
5	Evento	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD	R\$	109.323,21
5	5.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.278,31
5	5.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	20.813,22
5	5.3	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020	M2	2.777,76

AVENIDA RAIMUNDO BRASILEIRO	AVENIDA ANTÔNIO HALTON DANTAS LEITE	AVENIDA ULISSES GUIMARÃES			
236.535,62	108.342,98	110.990,51	-	-	-
1	2	3	4	5	6
14.249,50	7.124,75	7.124,75	-	-	-
50,00	25,00	25,00	-	-	-
26.807,90	-	-	-	-	-
10,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
2,00	-	-	-	-	-
6,00	-	-	-	-	-
418,55	210,92	216,13	-	-	-
192,88	97,20	99,60	-	-	-
15.854,63	8.283,36	8.480,64	-	-	-
455,27	237,86	243,53	-	-	-
1.350,16	705,40	722,20	-	-	-
53.137,73	27.762,14	28.423,34	-	-	-
1.593,46	832,51	852,34	-	-	-
10.116,50	5.285,42	5.411,30	-	-	-
1.350,16	705,40	722,20	-	-	-

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 455.869,11

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
6	Evento	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$	91.264,94
6	6.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	783,39
6	6.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	783,39
7	Evento	CALÇADAS	R\$	145.674,44
7	7.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	940,06
7	7.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	744,22
7	7.3	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	195,85
8	Evento	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$	9.978,95
8	8.1	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.013,75
8	8.2	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	11,76
9	Evento	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$	10.856,45
9	9.1	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UNID	6,00
9	9.2	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UNID	2,00
9	9.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	1,00
9	9.4	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UNID	12,00

AVENIDA RAIMUNDO BRASILEIRO	AVENIDA ANTÔNIO HALTON DANTAS LEITE	AVENIDA ULISSES GUIMARÃES			
236.535,62	108.342,98	110.990,51	-	-	-
1	2	3	4	5	6
45.489,76	22.571,88	23.203,31	-	-	-
390,47	193,75	199,17	-	-	-
390,47	193,75	199,17	-	-	-
72.610,07	36.028,91	37.035,46	-	-	-
468,56	232,50	239,00	-	-	-
370,95	184,06	189,21	-	-	-
97,62	48,44	49,79	-	-	-
4.411,40	2.710,84	2.856,71	-	-	-
486,91	255,37	271,47	-	-	-
-	5,88	5,88	-	-	-
3.556,09	3.650,18	3.650,18	-	-	-
2,00	2,00	2,00	-	-	-
-	1,00	1,00	-	-	-
0,50	0,25	0,25	-	-	-
4,00	4,00	4,00	-	-	-

NOVA MAMORÉ, 19 de fevereiro de 2026

Local e Data

Responsável Técnico: CHARLES SIDNEY LIMA DA SILVA
CREA / CAU: 14786D RO