DECLARAÇÃO DE ALÍQUITA DO ISSQN

Declaramos que o município de Nova Mamoré estado de Rondônia, inscrita no CNPJ de nº 22.855.183/0001-60 com sede na Avenida Dom Pedro II n°7096 – João Francisco Clímaco CEP: 76.857-000 Município de Nova Mamoré, para fins de prova e recebimento de transferência voluntária de recursos da União, por intermédio do Ministério das Cidades que a alíquota aplicável do ISSQN é de 5% (cinco por cento) neste município.

Nova Mamoré-RO14 de abril de 2026.

MARCELIO RODRIGUES UCHOA:38994305220

Assinado de forma digital por MARCELIO RODRIGUES UCHOA:38994305220
Dados: 2026.04.14 09:00:51 -04'00'

MARCÉLIO RODRIGUES UCHÔA

Prefeito do município de Nova Mamoré-RO

Sede: Prefeitura do Município de Nova Mamoré-RO – Gabinete do Prefeito - E-mail: gabinete@novamamore.ro.gov.br
Av. D. Pedro II, nº 7096, bairro João Francisco Clímaco, Nova Mamoré-RO – CEP: 76.857-000 – Fone: (69) 3544-2269

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

PREFEITURA DE NOVA MAMORÉ-RO

ESTADO DE RONDÔNIA

LOCAL:	NOVA MAMORÉ - RO	**Não Desonerado**	**Referência Utilizada:**	SINAPI/RO
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 40 CASAS - CAIXA	B.D.I	**Mês de Referência:**	jan/26
ENDEREÇO		20,50%	**DATA:**	01-abr-26

MEMORIAL DE CÁLCULO

1 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

QTD DE OBRA
8 MESES

2.0 SERVIÇOS TÉCNICOS

2.1 Programa de gerenciamento de riscos - PGR (Substituindo o PPRA E PCMAT) - Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18.

QTD
1

2.2 PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL PCMSO

QTD
1

2.3 TAXA ART DE EXECUÇÃO

QTD
1

3 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1 TAPUME COM TELHA METÁLICA

LARGURA	ALTURA
470,9	2
ÁREA (M2)	941,8

3.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

PERÍMETRO	ALTURA
3,6	1,8
ÁREA (M2)	6,48

3.3 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

ÁREA
10 M²

3.4 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO

ÁREA
10 M²

3.5 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO

ÁREA
10 M²

3.6 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).

QTD
1

3.7 ESTRUTURA PARA CAIXA D'ÁGUA E CAIXA D'ÁGUA CANTEIRO

QTD
1

3.8 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

QTD
1

4 INFRAESTRUTURA

4.1 SAPATAS 40

4.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 SAPATA E FUSTE

NOME	SEÇÃO (cm)	SEÇÃO (cm)	Altura (cm)		
S1	0,55	0,70	1,00	0,39	m³
S2	0,65	0,80	1,00	0,52	m³
S3	0,60	0,80	1,00	0,48	m³
S4	0,60	0,70	1,00	0,42	m³
S5	0,65	0,75	1,00	0,49	m³
S6	0,60	0,70	1,00	0,42	m³
S7	0,60	0,80	1,00	0,48	m³
S8	0,65	0,80	1,00	0,52	m³
S9	0,60	0,70	1,00	0,42	m³
		Volume de Escavação sapata	=	**4,13**	**m³**
			40 UNID	**165,28**	**m³**

4.1.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 SAPATA

NOME	SEÇÃO (cm)	SEÇÃO (cm)	ÁREA (m²)
S1	0,55	0,70	0,39
S2	0,65	0,80	0,52
S3	0,60	0,80	0,48
S4	0,60	0,70	0,42
S5	0,65	0,75	0,49
S6	0,60	0,70	0,42
S7	0,60	0,80	0,48
S8	0,65	0,80	0,52
S9	0,60	0,70	0,42
		Área de Preparo Fundo	**4,13**
		40 UNID	**165,28**

4.1.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 SAPATA

NOME	SEÇÃO (cm)	SEÇÃO (cm)	ÁREA (m²)
S1	0,55	0,70	0,39
S2	0,65	0,80	0,52
S3	0,60	0,80	0,48
S4	0,60	0,70	0,42
S5	0,65	0,75	0,49
S6	0,60	0,70	0,42
S7	0,60	0,80	0,48
S8	0,65	0,80	0,52

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

S9	0,60	0,70	0,42
		Área de Lastro Fundo	**4,13**
		40 UNID	**165,28**

4.1.4 **FABRICAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA** — SAPATA

ITEM	ÁREA (m²)
FORMA	11,65
40 UNID	**466,00**

SAPATA

4.1.4 **ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.**

ITEM	PESO (kg)
AÇO CA-50 8 MM	37,10
40 UNID	**1.484,00**

4.1.6 **ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM** — FUSTE

ITEM	PESO (kg)
AÇO CA-50 10 MM	40,90
40 UNID	**1.636,00**

4.1.7 **ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.** — SAPATA

ITEM	PESO (kg)
AÇO CA-60 5 MM	9,40
40 UNID	**376,00**

4.1.8 **CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.** — SAPATA + FUSTE

ITEM	VOLUME (m³)
CONCRETAGEM	1,29
40 UNID	**51,60**

4.1.9 **LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022**

ITEM	VOLUME (m³)
CONCRETAGEM	1,29
40 UNID	**51,60**

4.1.10 **REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023** — SAPATA + FUSTE

Volume escavado	165,28	**M³**
Volume estrutural das fund.	51,60	**M³**
REATERRO	**113,68**	**M³**

4.2 **BALDRAME**

4.2.1 **ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL** — BALDRAME

ITEM	PERÍMETRO (M)	ALTURA (M)	LARGURA (M)	VOLUME (m³)
ESCAVAÇÃO DE VALA	31,79	0,30	0,25	**2,38**
			40 UNID	**95,36**

4.2.2 **LASTRO DE CONCRETO MAGRO PARA VIGA BALDRAME**

ITEM	PERÍMETRO (M)	LARGURA (M)	ÁREA (m²)
LASTRO DE CONCRETO MAGRO PARA VIGA	31,79	0,15	**4,77**
		40 UNID	**190,72**

4.2.4 **FABRICAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME** — BALDRAME

ITEM	ÁREA (m²)
FORMA	**23,32**
40 UNID	**932,80**

4.2.4 **ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022** — BALDRAME

ITEM	PESO (kg)
AÇO CA-50 8 MM	**60,60**
40 UNID	**2.424,00**

4.2.5 **ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022** — BALDRAME

ITEM	PESO (kg)
AÇO CA-50 10 MM	**13,80**
40 UNID	**552,00**

4.2.6 **ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022** — BALDRAME

ITEM	PESO (kg)
AÇO CA-60 5 MM	**30,20**
40 UNID	**1.208,00**

4.2.7 **CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.** — BALDRAME

ITEM	VOLUME (m³)
CONCRETAGEM	**1,16**
40 UNID	**46,40**

4.2.8 **LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022** — BALDRAME

ITEM	VOLUME (m³)
CONCRETAGEM	**1,16**
40 UNID	**46,40**

4.2.9 **IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023** — BALDRAME

ITEM	ÁREA (m²)
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE	**23,32**
40 UNID	**932,80**

5 **SUPERESTRUTURA**

5.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 — PILARES RESPALDO E PLATIBANDA

NOME	PERÍMETRO (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)
P1	0,52	4,10	2,13
P2	0,52	4,10	2,13
P3	0,62	4,10	2,54
P4	0,52	4,10	2,13
P5	0,38	3,93	1,49
P6	0,38	4,10	1,56
P7	0,62	4,10	2,54
P8	0,52	4,10	2,13
P9	0,52	4,10	2,13
		Área Útil Forma Até Platibanda	18,80

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

P4	0,52	0,63	0,33
P6	0,38	0,63	0,24
		Área Útil Forma Caixa d'água	0,57
		Área Útil Forma Total	**19,36**
		40 UNID	**774,48**

5.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

VIGAS RESPALDO

NOME	PERÍMETRO (m)	ALTURA (m)	QTD LADOS	ÁREA (m²)
V1	2,91	0,25	2	1,46
V2	2,95	0,25	2	1,48
V3	2,95	0,25	2	1,48
V4	1,09	0,25	2	0,55
V5	0,95	0,25	2	0,48
V6	2,95	0,25	2	1,48
V7	2,95	0,25	2	1,48
V8	3,05	0,25	2	1,53
V9	2,29	0,25	2	1,15
V10	2,47	0,25	2	1,24
V11	1,35	0,25	2	0,67
V12	7,18	0,25	2	3,59
V13	1,20	0,25	2	0,60
V14	4,19	0,25	2	2,10
V15	1,20	0,25	2	0,60
			Área Útil Forma	19,84

VIGAS CAIXA D'ÁGUA

NOME	PERÍMETRO (m)	ALTURA (m)	QTD LADOS	ÁREA (m²)
V1	2,10	0,25	2	1,05
V2	2,10	0,25	2	1,05
V3	1,89	0,25	2	0,95
V4	2,03	0,25	2	1,02
			Área Útil Forma	4,06
			Área Forma Total	**23,90**
			40 UNID	**955,76**

SUPERESTRUTURA

5.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES — LAJE

TOTAL:	**3,90**	**M³**	
40 UNID	**156,00**		

5.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 — PILARES

TOTAL:	**114,40**	**KG**	
40 UNID	**4.576,00**		

VIGAS E LAJES

5.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. — PILARES

TOTAL:	**117,20**	**KG**	
40 UNID	**4.688,00**		

VIGAS CX DAGUA

5.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. — VIGAS

TOTAL:	**87,40**	**KG**	
40 UNID	**3.496,00**		

5.7 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 — PILARES

TOTAL:	**4,44**	**M³**	
40 UNID	**177,60**		

VIGAS E LAJES

5.8 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

TOTAL:	**4,44**	**M³**	
40 UNID	**177,60**		

6 ALVENARIA

6.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

ALVENARIA PLANTA FORMA		
Perímetro (m)	Altura (m)	Área (m²)
2,91	2,70	7,86
2,81	2,70	7,59
2,91	2,70	7,86
0,83	2,70	2,24
1,98	2,70	5,35
2,83	2,70	7,64
3,05	2,70	8,24
2,47	2,70	6,67
1,89	2,70	5.10
2,29	2,70	6,18
1,91	2,70	5,16
4,55	2,70	12,29

DESCONTO DAS			
CÓD	QUANT	ÁREA (m²)	TOTAL (M²)
J1	4	1,20	4,80
J2	1	0,24	0,24
P1	2	1,89	3,78
P2	3	1,68	5,04
ABERTURA	1	3,24	3,24
		TOTAL:	17,10

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

4,19	2,70	11,31	
2,47	1,00	2,47	platibanda
1,89	1,00	1,89	platibanda
2,29	1,00	2,29	platibanda
3,05	1,00	3,05	platibanda
2,81	0,75	2,11	platibanda
2,81	0,75	2,11	platibanda
0,36	1,00	0,36	platibanda
2,95	0,75	2,21	platibanda
1,20	0,75	0,90	platibanda
4,19	0,75	3,14	platibanda
1,20	0,75	0,90	platibanda
2,95	0,75	2,21	platibanda
2,91	1,00	2,91	platibanda
2,25	1,00	2,25	cx d'água
2,15	1,00	2,15	cx d'água
1,89	0,38	0,72	entre cx d'água
1,98	0,38	0,75	entre cx d'água
	TOTAL	125,89	
	ABERTURAS	17.10	
	ÁREA ALVENARIA	**108.79**	
	40 UNID	**4.351,52**	

6.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

	PERÍMETRO (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M²)	LADOS		ÁREA (M²)
ÁREA TOTAL DA ALVENARIA=			108,79	2,00	=	217,58
VIGA RESPALDO	34,18	0,25	8,55	1,00	=	8,55
VIGAS EM BALANÇO	8,30	0,25	2,08	1,00	=	2,08
PILARES ATÉ PLATIBANDA	4,60	4,1	18,86	1,00	=	18,86
PILARES ATÉ CAIXA D'ÁGUA	0,90	4,73	4,26	1,00	=	4,26
Total de Chapisco						**251,31**
					40 UNID	**10.052,56**

6.3 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

	perímetro (m)	altura	ÁREA (M²)
WC	1,80	1,80	3,24
ÁREA EMBOÇO			**3,24**
		40 UNID	**129,60**

6.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

ITEM	ÁREA (M²)
ÁREA DO CHAPISCO	251,31
ÁREA DO EMBOÇO	3,24
ÁREA DO REBOCO	**248,07**
40 UNID	**9.922,96**

6.6 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

LOCAL	PERÍMETRO (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M²)
WC	1,80	1,80	3,24
			3,24
		40 UNID	**129,60**

6.6 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

	L (m)	TRANSPASSE (cm)	QUANT	TOTAL (M²)
J1	1,20	0,48	4,00	6,72
J2	0,60	0,30	1,00	0,90
				7,62
			40 UNID	**304,80**

6.7 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

	L (m)	TRANSPASSE (cm)	QUANT	TOTAL (M²)
J1	1,20	0,48	4,00	6,72
J2	0,60	0,30	1,00	0,90
P1	0,90	0,36	2,00	2,52
P2	0,80	0,32	3,00	3,36
				13,50
			40 UNID	**540,00**

7 ESQUADRIAS

7.1 **PORTAS**

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,

PORTA	L (m)	H (m)	Quant.	ÁREA (M²)
P2	0,80	2,10	3	5,04
				5,04
			40 UNID	**120,00**

7.2 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

LARGURA	ALTURA	LADOS	QTD	ÁREA (M²)
0,8	2,1	2	3	10,08
				10,08
			40 UNID	**403,20**

7.3 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

LARGURA	ALTURA	LADOS	QTD	ÁREA (M²)
0,8	2,1	2	3	10,08
				10,08
			40 UNID	**403,20**

7.4 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

PORTA	L (m)	H (m)	Quant.	ÁREA (M²)
P1	0,90	2,10	2	3,78
				3,78
			40 UNID	**80,00**

JANELAS

7.5 JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM, INCOLOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

	L (m)	H (m)	QTD	ÁREA (M²)
J1	1,20	1,00	4	4,8
J2	0,6	0,4	1	0,24
				5,04
			40 UNID	**201,60**

8 COBERTURA

8.1 Copia da SINAPI (92608) - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 75x40# 14 BANZOS 68x30# 14 DIAGONAIS/MONTANTES

Quantidade=	**2,00**	UNID
40 UNID	**80,00**	

8.2 Copia da SINAPI (92580) - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 70x40x17#14 E = 2 mm

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

Trama=	**32,29**	**M2**	DE ACORDO COM PROJETO
40 UNID	**1.291,60**		

8.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM

Zarcão=	**32,29**	**M2**
40 UNID	**1.291,60**	

8.4 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, CO

Cobertura=	**32,29**	**M2**
40 UNID	**1.291,40**	

8.5 CUMEEIRA TELHADO

Cobertura=	**4,20**	**M2**
40 UNID	**168,00**	

8.6 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Rufo=	**26,65**	**m**
40 UNID	**1.066,00**	

8.8 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24 DESENVOLVIMENTO DE 50CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

Calha=	**17,80**	**m**
40 UNID	**712,00**	

8.8 CHAPIM (RUFO CALHA) EM AÇO GALVANIZADO CORTE 33

Chapim:	**37,10**	**m**
40 UNID	**1.484,00**	

8.9 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

TOTAL:	**16,00**	**m**
40 UNID	**640,00**	

8.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

TOTAL:	**10,00**	**UNID.**
40 UNID	**400,00**	

8.11 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TOTAL:	**2,00**	**UNID.**
40 UNID	**80,00**	

9 PISOS

9.1 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA

AMBIENTE	ÁREA (M²)
QUARTO 01	7,60
QUARTO 02	7,83
SALA/COZINHA	12,60
CIRCULAÇÃO	1,14
WC	3,9
ÁREA DE SERVIÇO	3,54
VARANDA	3,54
SOLEIRA	0,63
	40,78
40 UNID	**1.631,20**

9.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

AMBIENTE	ÁREA (M²)
QUARTO 01	7,60
QUARTO 02	7,83
SALA/COZINHA	12,60
CIRCULAÇÃO	1,14
WC	3,9
ÁREA DE SERVIÇO	3,54
VARANDA	3,54
SOLEIRA	0,63
	40,78
40 UNID	**1.631,20**

9.3 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM

AMBIENTE	ÁREA (M²)
QUARTO 01	7,60
QUARTO 02	7,83
SALA/COZINHA	12,60
CIRCULAÇÃO	1,14
WC	3,9
ÁREA DE SERVIÇO	3,54
VARANDA	3,54
SOLEIRA	0,63
	40,78
40 UNID	**1.631,20**

9.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES

AMBIENTE	ÁREA (M²)
QUARTO 01	7,60
QUARTO 02	7,83
SALA/COZINHA	12,60
CIRCULAÇÃO	1,14
WC	3,9
ÁREA DE SERVIÇO	3,54
VARANDA	3,54
SOLEIRA	0,63
	40,78
40 UNID	**1.631,20**

9.5 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES

AMBIENTE	PERIMETRO (M)
QUARTO 01	12,20
QUARTO 02	11,20
SALA/COZINHA	14,60
CIRCULAÇÃO	4,30
WC	7,9
ÁREA DE SERVIÇO	7,7
VARANDA	7,7
TOTAL	65,60
DESCONTOS	0,00
TOTAL	**65,60**
40 UNID	**2.624,00**

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

10 FORRO

10.1 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023

AMBIENTE	PERIMETRO (M)
QUARTO 01	12,20
QUARTO 02	11,20
SALA/COZINHA	14,60
CIRCULAÇÃO	4,30
WC	7,9
ÁREA DE SERVIÇO	7,7
VARANDA	7,7
TOTAL	**65,60**
40 UNID	**2.624,00**

10.2 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE

AMBIENTE	ÁREA (M²)
QUARTO 01	7,60
QUARTO 02	7,83
SALA/COZINHA	12,60
CIRCULAÇÃO	1,14
WC	3,9
ÁREA DE SERVIÇO	2,94
VARANDA	2,94
TOTAL	**38,95**
40 UNID	**1.558,00**

11 PINTURA

11.1 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

LOCAL	ÁREA (M²)
ÁREA DA MASSA CORRIDA	**261,57**
40 UNID	**10.462,88**

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

TOTAL DA MASSA ACRILICA			
PERÍMETRO (M)	ALTURA (M)	LADOS	ÁREA (M²)
34,62	4,1	1	141,94
8,3	1	2	16,60
5,75	0,53	2	6,10
			164,64

PLATIBANDINHA
CAIXA D'ÁGUA

TOTAL DA MASSA PVA			
PERÍMETRO (M)	ALTURA (M)	LADOS	ÁREA (M²)
34,62	2,8	1	96,94
			96,94

11.2 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE INTERNO E EXTERNO, DUAS DEMÃOS.

LOCAL	ÁREA (M²)
ÁREA DA MASSA CORRIDA	261,57
	261,57
40 UNID	**10.462,88**

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS

12.1 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Total =	7,00	UNID
40 UNID	**280,00**	

12.2 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Total =	12,00	UNID
40 UNID	**480,00**	

12.3 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Total =	6,00	UNID
40 UNID	**240,00**	

12.4 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE

Total =	3,00	UN
40 UNID	**120,00**	

12.5 INTERRUPTOR DUPLO(3 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E

Total =	2,00	UN
40 UNID	**80,00**	

12.6 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

Total =	12,00	UN
40 UNID	**480,00**	

12.7 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

Total =	1,00	UN
40 UNID	**40,00**	

12.8 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

Total =	6,00	UN
40 UNID	**240,00**	

12.9 LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E

Total =	7,00	UNID
40 UNID	**280,00**	

12.10 ARANDELA 2 FACHOS SLIM BRANCA + LED G9 5W 3000K EXT/INTERNA

Total =	2,00	UNID
40 UNID	**80,00**	

12.12 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO

Total =	5,29	M
40 UNID	**211,60**	

12.12 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO

Total =	3,15	M
40 UNID	**126,00**	

12.13 ELETRODUTO FLEXÍVEL LEVE, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM

Total =	30,33	UNID
40 UNID	**1.213,20**	

12.14 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 4

QTD	33,48	METROS - ELÉTRICA
QTD	3,00	METROS - DADOS
Total =	36,48	
40 UNID	**1.459,20**	

12.15 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS

QTD	33,48	METROS - ELÉTRICA
QTD	3,00	METROS - DADOS
Total =	36,48	

ConstruNoma
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
CNPJ:01.057.950/0001-15

Data/Hora: 31/01/2025 16:35:00
Nº Orçamento:806
Vendedor:JACSON SOARES AMORIM

Cliente:1 - PADRAO BIFASICO 7MTS
Endereço:AVENIDA N°:1
Cidade:NOVA MAMORÉ UF:RO

Fantasia:CONSUMIDOR
Bairro:CENTRO
Fone: (69)3544-2567

Código Produto	Descrição	UN.	Quantd	Valor Unit.	Desc.	Total
12.180	TAMPAO PONT POSTE PVC INT. PRETA 3" P/ TUBO GALV	UN	1,00	9,50	0,00	9,50
15.130	TUBO POSTE GALVONIZADO REDONDO 3" 7 METROS	KG	1,00	465,00	0,00	465,00
5.456	ARMACAO PADRAO PESADA 1 POLO 3/16	UN	2,00	20,00	0,00	40,00
1.072	ISOLADOR PADRAO ROLDANA LOUÇA 72X72	UN	2,00	10,38	0,00	20,76
15.709	ABRAC PADRAO S/S FIM FITA 14 MM 101X10S (3.3/4X4,1/4)	PCA	2,00	6,00	0,00	12,00
15.708	ABRAC PADRAO S/ S FIM FITA 14 MM 114X12I (4.1/4X4.3/4)	PCA	3,00	7,00	0,00	21,00
855	TUBO ELETRODUTO ROSC 01"	MT	3,00	21,50	0,00	64,50
89	LUVA ELETRODUTO ROSC 01"	UN	2,00	1,50	0,00	3,00
10.799	CABECOTE DE PVC 1	UN	2,00	2,90	0,00	5,80
10.723	CAIXA PADRAO ACRI MED 2T ENERGISA TAF	PC	1,00	149,90	0,00	149,90
1.528	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 50A CHINT	UN	1,00	31,00	0,00	31,00
2.869	FITA MULTIUSO ALUM DRYKO 10CMX10MT	MT	0,50	5,00	0,00	2,50
13.004	CABO FLEXIVEL 10.00MM PRETO IBERICA	MT	36,00	10,55	0,00	379,80
368	TUBO ELETRODUTO ROSC 1/2	MT	0,50	12,50	0,00	6,25
12.775	CABO RIGIDO NU 10.00MM IBERICA	MT	2,00	10,90	0,00	21,80
1.665	HASTE ATERR.COBREADA 1/2 X 1.20M OLIVO/TAF	PC	1,00	26,00	0,00	26,00
9.981	CONECTOR HASTE LATAO 1/2 E 5/8 - INTELLI	UN	1,00	8,00	0,00	8,00
9.852	CAIXA DE INSPECAO CONICA C/TAMPA 175X135X80MM	UN	1,00	8,00	0,00	8,00
1.594	PARAF.AUTO BROCANTE 4,2X13 CAB FLANG	UN	4,00	0,12	0,00	0,48
13.833	PARAF PONTA BROCA CS 5;5MM (N12) X3/4" - WORKER	UN	4,00	0,25	0,00	1,00
3.088	ABRACADEIRA TIPO U 1/2	UN	2,00	0,50	0,00	1,00

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

	40 UNID	**1.459,20**	

12.15 ELETRODUTO FLEXÍVEL LEVE, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM

Total =	64,68	UNID
40 UNID	**2.587,20**	

12.16 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 750V, PARA DISTRIBUIÇÃO -

Total =	56,42	M
40 UNID	**2.256,80**	

12.17 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 750V, PARA DISTRIBUIÇÃO -

Total =	304,70	M
40 UNID	**12.188,00**	

12.18 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Total =	6,00	UNID
40 UNID	**240,00**	

12.19 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Total =	1,00	UNID
40 UNID	**40,00**	

12.20 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Total =	1,00	UNID
40 UNID	**40,00**	

12.21 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E

Total =	1,00	UNID
40 UNID	**40,00**	

12.22 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE DE AÇO).

Total =	1,00	UNID
40 UNID	**40,00**	

12.23 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Total =	1,00	UNID
40 UNID	**40,00**	

12.24 ELETRODUTO FLEXÍVEL LEVE, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM

Total =	3,00	METROS
40 UNID	**120,00**	

12.25 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Total =	1,00	UNID
40 UNID	**40,00**	

13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

13.1 ÁGUA FRIA

13.1.1 INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE

Total =	9,90	m
40 UNID	**396,00**	

13.1.2 INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE

Total =	16,66	m
40 UNID	**666,40**	

13.1.3 INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE

Total =	2,21	m
40 UNID	**88,40**	

13.1.4 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

Total =	9,13	m
40 UNID	**365,20**	

13.1.5 INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE

Total =	2,63	m
40 UNID	**105,20**	

13.1.6

JOELHO 90º SOLDÁVEL DN 20 MM	5,00	UNID.
40 UNID	**200,00**	

13.1.7

REGISTRO DE PRESSÃO	1,00	UNID.
40 UNID	**40,00**	

13.1.8

REGISTRO DE GAVETA	2,00	UNID.
40 UNID	**80,00**	

13.1.9

UNIÃO SOLDÁVEL DN 25 MM	1,00	UNID.
40 UNID	**40,00**	

13.1.10

TÊ 90º SOLDÁVEL	4,00	UNID.
40 UNID	**160,00**	

13.1.11

JOELHO PVC SOLDÁVEL AZUL BUCHA LATÃO 25 MM 3/4	6,00	UNID.
40 UNID	**240,00**	

13.1.13

CAIXA SIFONADA COM GRELHA 150X150	2,00	UNID.
40 UNID	**80,00**	

13.1.13

VASO SANITÁRIO	1,00	UNID.
40 UNID	**40,00**	

13.1.14

ENGATE FLEXÍVEL	1,00	UNID.
40 UNID	**40,00**	

13.1.15

ASSENTO SANITÁRIO	1,00	UNID.
40 UNID	**40,00**	

13.1.16

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO	1,00	UNID.
40 UNID	**40,00**	

13.1.17

CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO	1,00	UNID.
40 UNID	**40,00**	

13.1.18 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021

Total =	1,00	UNID.
40 UNID	**40,00**	

13.1.19 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_06/2021

Total =	1,00	UNID.
40 UNID	**40,00**	

13.1.20 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4"

Total =	1,00	UNID.
40 UNID	**40,00**	

Forma Pagamento:	001 - À VISTA	Entrada:	1.490,00	Total Unit.:	1.271,29
Qtd. Parc.:	0	Valor Parcelas:	0,00	Descontos R$:	0,00
				Frete:	218,71
				Total Orçamento:	1.490,00

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

13.1.21	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2"			
	Total =	1,00	UNID.	
	40 UNID	**40,00**		
13.1.22	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021			
	Total =	1,00	UNID.	
	40 UNID	**40,00**		
13.1.23	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021			
	Total =	1,00	UNID.	
	40 UNID	**40,00**		
13.1.24	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			
	Total =	2,00	UNID.	
	40 UNID	**80,00**		
13.1.25	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024			
	Total =	1,00	UNID.	
	40 UNID	**40,00**		
13.1.26	JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO			
	Total =	1,00	UNID.	
	40 UNID	**40,00**		
13.1.27	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			
	Total =	2,00	UNID.	
	40 UNID	**80,00**		
13.1.28	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024			
	Total =	1,00	UNID.	
	40 UNID	**40,00**		
13.1.29	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			
	Total =	2,00	UNID.	
	40 UNID	**80,00**		
13.1.30	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			
	Total =	1,00	UNID.	
	40 UNID	**40,00**		
13.1.31	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			
	Total =	1,00	UNID.	
	40 UNID	**40,00**		
13.1.32	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF			
	Total =	1,00	UNID.	
	40 UNID	**40,00**		
13.1.33	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024			
	Total =	1,00	UNID.	
	40 UNID	**40,00**		
13.2	ESGOTO			
13.2.1	TUBO PVC ESGOTO 100 MM			
	Total =	17,19	m	
	40 UNID	**687,60**		
13.2.2	TUBO PVC ESGOTO 50 MM			
	Total =	4,10	m	
	40 UNID	**164,00**		
13.2.3	TUBO PVC VENTILAÇÃO 50 MM			
	Total =	1,95	m	
	40 UNID	**78,00**		
13.2.4	TUBO PVC 75 MM			
	Total =	0,82	m	
	40 UNID	**32,80**		
13.2.5	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM			
	Total =	3,71	m	
	40 UNID	**148,40**		
13.2.6	CURVA 90º 100 mm	1,00	UN	
	40 UNID	**40,00**		
13.2.7	CURVA 90º 40 mm	2,00	UN	
	40 UNID	**80,00**		
13.2.8	JOELHO 45º 40 mm	2,00	UN	
	40 UNID	**80,00**		
13.2.9	JOELHO 45º 50 mm	3,00	UN	
	40 UNID	**120,00**		
13.2.10	JOELHO 90º 100 mm	1,00	UN	
	40 UNID	**40,00**		
13.2.11	JOELHO 90º 50 mm	6,00	UN	
	40 UNID	**240,00**		
13.2.13	JOELHO 90º 40 mm	2,00	UN	
	40 UNID	**80,00**		
13.2.13	JUNÇÃO SIMPLES 100 mm - 50 mm	1,00	UN	
	40 UNID	**40,00**		
13.2.14	JUNÇÃO SIMPLES 50 mm - 50 mm	1,00	UN	
	40 UNID	**40,00**		
13.2.15	JUNÇÃO SIMPLES 75 mm - 50 mm	1,00	UN	
	40 UNID	**40,00**		
13.2.16	LUVA SIMPLES 100 mm	6,00	UN	
	40 UNID	**240,00**		
13.2.17	LUVA SIMPLES 50 mm	5,00	UN	
	40 UNID	**200,00**		
13.2.18	LUVA SIMPLES 75 mm	1,00	UN	
	40 UNID	**40,00**		
13.2.19	REDUÇÃO 75 - 50 mm	1,00	UN	
	40 UNID	**40,00**		

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

13.2.20	TÊ SANITÁRIO 50 mm	2,00	UN
	40 UNID	**80,00**	
13.2.21	FOSSA SÉPTICA	1,00	UN
	40 UNID	**40,00**	
13.2.22	CAIXA DE GORDURA	1,00	UN
	40 UNID	**40,00**	
13.2.23	CAIXA DE INSPEÇÃO	1,00	UN
	40 UNID	**40,00**	
14	CALÇADA ENTORNO		
14.1	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020		
	Total =	8,67	M²
	40 UNID	**346,80**	
14.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022		
	Total =	8,67	M²
	40 UNID	**346,80**	
15	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
15.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019		
	Total =	54,55	M²
	40 UNID	**2.182,00**	
15.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM CHAPA METÁLICA (40*60)cm		
	Total =	1,00	UNID
15.3	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		
	Total =	8,00	UNID
15.4	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		
	Total =	2,00	UNID

Documento assinado digitalmente

gov.br

CHARLES SIDNEY LIMA DA SILVA
Data: 01/04/2026 13:23:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CHARLES S. LIMA DA SILVA
ASSESSOR TÉCNICO DE OBRAS E PROJETOS
CREA 14786D RO

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	040799/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS / CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	70,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	6,16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	**20,50%**

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 70%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

NOVA MAMORÉ
Local

quinta-feira, 5 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: CHARLES SIDNEY LIMA DA SILVA
CREA/CAU: 14786D RO
ART/RRT: 2320268500462568

gov.br
Documento assinado digitalmente
CHARLES SIDNEY LIMA DA SILVA
Data: 01/04/2026 13:23:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

QCI - Quadro de Composição do Investimento

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	VALORES CONTRATADOS (R$):		
0	040799/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	NOVA MAMORÉ	REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO			**RECURSO**	5.656.000,00	210.384,86	5.866.384,86
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS			(SELECIONAR)			

Saldo a Reprogramar	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
	-	-

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R$)	Contrapartida Financeira (R$)	Outros (R$)	Investimento (R$)
1.	Unidades habitacionais	Construção	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Em Análise	1,00	un	LOTE 1	76.555,12	2.847,60	-	79.402,72
2.	Unidades habitacionais	Construção	SERVIÇOS TÉCNICOS	Em Análise	1,00	un	LOTE 1	10.579,64	393,53	-	10.973,17
3.	Unidades habitacionais	Construção	SERVIÇOS PRELIMINARES	Em Análise	1,00	un	LOTE 1	135.764,87	5.050,01	-	140.814,88
4.	Unidades habitacionais	Construção	INFRAESTRUTURA	Em Análise	1,00	un	LOTE 1	536.186,79	19.944,41	-	556.131,20
5.	Unidades habitacionais	Construção	SUPERESTRUTURA	Em Análise	1,00	un	LOTE 1	631.490,60	23.489,40	-	654.980,00
6.	Unidades habitacionais	Construção	ALVENARIA	Em Análise	1,00	un	LOTE 1	1.221.039,84	45.418,72	-	1.266.458,56
7.	Unidades habitacionais	Construção	ESQUADRIAS	Em Análise	1,00	un	LOTE 1	599.822,16	22.311,44	-	622.133,60
8.	Unidades habitacionais	Construção	COBERTURA	Em Análise	1,00	un	LOTE 1	632.805,83	23.538,33	-	656.344,16
9.	Unidades habitacionais	Construção	PISOS	Em Análise	1,00	un	LOTE 1	436.613,86	16.240,62	-	452.854,48
10.	Unidades habitacionais	Construção	FORRO	Em Análise	1,00	un	LOTE 1	187.995,81	6.992,83	-	194.988,64
11.	Unidades habitacionais	Construção	PINTURA	Em Análise	1,00	un	LOTE 1	265.809,62	9.887,26	-	275.696,88
12.	Unidades habitacionais	Construção	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Em Análise	1,00	un	LOTE 1	489.792,97	18.218,71	-	508.011,68
13.	Unidades habitacionais	Construção	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	Em Análise	1,00	un	LOTE 1	386.849,80	14.389,56	-	401.239,36
14.	Unidades habitacionais	Construção	CALÇADA ENTORNO	Em Análise	1,00	un	LOTE 1	30.584,13	1.137,63	-	31.721,76
15.	Unidades habitacionais	Construção	SERVIÇOS DIVERSOS	Em Análise	1,00	un	LOTE 1	14.108,96	524,81	-	14.633,77
							TOTAL	**5.656.000,00** (96,41%)	**210.384,86** (3,59%)	**-** (0,00%)	**5.866.384,86** (100,00%)

Observações:

NOVA MAMORÉ
Local

Representante Tomador

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

QCI - Quadro de Composição do Investimento

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	VALORES CONTRATADOS (R$):		
0	040799/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	NOVA MAMORÉ	REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO			**RECURSO**			
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS			(SELECIONAR)	5.656.000,00	210.384,86	5.866.384,86

Saldo a Reprogramar	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
	-	-

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R$)	Contrapartida Financeira (R$)	Outros (R$)	Investimento (R$)

quinta-feira, 5 de março de 2026
Data

Nome: MARCÉLIO RODRIGUES UCHOA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

MARCELIO RODRIGUES UCHOA:38994305220

Assinado de forma digital por MARCELIO RODRIGUES UCHOA:38994305220
Dados: 2026.03.06 11:10:07 -04'00'

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	040799/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA	CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS	CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
1.	**ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE**	**79.402,72**	% Período:	14,87%	12,13%	12,13%	12,13%	12,13%	12,13%	12,13%	12,38%				
1.1.	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	79.402,72	% Período:	14,87%	12,13%	12,13%	12,13%	12,13%	12,13%	12,13%	12,38%				
2.	**SERVIÇOS TÉCNICOS**	**10.973,17**	% Período:	100,00%											
2.1.	SERVIÇOS TÉCNICOS	10.973,17	% Período:	100,00%											
3.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**140.814,88**	% Período:	100,00%											
3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	140.814,88	% Período:	100,00%											
4.	**INFRAESTRUTURA**	**556.131,20**	% Período:	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
4.1.	SAPATAS	242.996,48	% Período:	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
4.2.	BALDRAME	313.134,72	% Período:	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
5.	**SUPERESTRUTURA**	**654.980,00**	% Período:	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
5.1.	SUPERESTRUTURA	654.980,00	% Período:	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
6.	**ALVENARIA**	**1.266.458,56**	% Período:	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
6.1.	ALVENARIA	1.266.458,56	% Período:	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
7.	**ESQUADRIAS**	**622.133,60**	% Período:	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
7.1.	ESQUADRIAS	622.133,60	% Período:	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
8.	**COBERTURA**	**656.344,16**	% Período:	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
8.1.	COBERTURA	656.344,16	% Período:	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
9.	**PISOS**	**452.854,48**	% Período:	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
9.1.	PISOS	452.854,48	% Período:	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
10.	**FORRO**	**194.988,64**	% Período:	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
10.1.	FORRO	194.988,64	% Período:	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
11.	**PINTURA**	**275.696,88**	% Período:	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
11.1.	PINTURA	275.696,88	% Período:	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
12.	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**	**508.011,68**	% Período:	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
12.1.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	508.011,68	% Período:	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
13.	**INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA**	**401.239,36**	% Período:	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
13.1.	ÁGUA FRIA	202.903,52	% Período:	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
13.2.	ESGOTO	198.335,84	% Período:	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
14.	**CALÇADA ENTORNO**	**31.721,76**	% Período:	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
14.1.	CALÇADA ENTORNO	31.721,76	% Período:	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
15.	**SERVIÇOS DIVERSOS**	**14.633,77**	% Período:	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	70,12%				
15.1.	SERVIÇOS DIVERSOS	14.633,77	% Período:	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	70,12%				
Total:	**R$ 5.866.384,86**		%:	14,78%	12,15%	12,15%	12,15%	12,15%	12,15%	12,15%	12,32%				
		Período:	Repasse:	835.708,20	687.258,44	687.258,43	687.258,44	687.258,43	687.258,44	687.258,43	696.741,19				
			Contrapartida:	31.085,64	25.563,78	25.563,79	25.563,78	25.563,79	25.563,78	25.563,79	25.916,51				
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Investimento:	**866.793,84**	**712.822,22**	**712.822,22**	**712.822,22**	**712.822,22**	**712.822,22**	**712.822,22**	**722.657,70**				
			%:	14,78%	26,93%	39,08%	51,23%	63,38%	75,53%	87,68%	100,00%				
		Acumulado:	Repasse:	835.708,20	1.522.966,64	2.210.225,07	2.897.483,51	3.584.741,94	4.272.000,38	4.959.258,81	5.656.000,00				
			Contrapartida:	31.085,64	56.649,42	82.213,21	107.776,99	133.340,78	158.904,56	184.468,35	210.384,86				
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Investimento:	**866.793,84**	**1.579.616,06**	**2.292.438,28**	**3.005.260,50**	**3.718.082,72**	**4.430.904,94**	**5.143.727,16**	**5.866.384,86**				
			Administração Local:	**14,87%**	**27,00%**	**39,12%**	**51,25%**	63,37%	75,50%	87,62%	100,00%				

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

NOVA MAMORÉ

PMv3.16

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	040799/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA	CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS	CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27

Local

quinta-feira, 5 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: CHARLES SIDNEY LIMA DA SILVA
CREA/CAU: 14786D RO
ART/RRT: 2320268500462568

Documento assinado digitalmente
gov.br
CHARLES SIDNEY LIMA DA SILVA
Data: 06/03/2026 12:05:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	0	040799/2025	CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	CANTEIRO DE OBRAS	CASAS 1 A 5	CASAS 2 A 10	CASAS 11 A 15	CASAS 16 A 20	CASAS 21 A 25	CASAS 26 A 30	CASAS 31 A 35	CASAS 36 A 40	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6	7	8	9																
1	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		1	2	3	4	5	6	7	8																
2	SERVIÇOS TÉCNICOS	1																								
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
4	SAPATAS		1	2	3	4	5	6	7	8																
5	BALDRAME		1	2	3	4	5	6	7	8																
6	SUPERESTRUTURA		1	2	3	4	5	6	7	8																
7	ALVENARIA		1	2	3	4	5	6	7	8																
8	ESQUADRIAS		1	2	3	4	5	6	7	8																
9	COBERTURA		1	2	3	4	5	6	7	8																
10	PISOS		1	2	3	4	5	6	7	8																
11	FORRO		1	2	3	4	5	6	7	8																
12	PINTURA		1	2	3	4	5	6	7	8																
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		1	2	3	4	5	6	7	8																
14	ÁGUA FRIA		1	2	3	4	5	6	7	8																
15	ESGOTO		1	2	3	4	5	6	7	8																
16	CALÇADA ENTORNO		1	2	3	4	5	6	7	8																
17	SERVIÇOS DIVERSOS		1	2	3	4	5	6	7	8																

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08				
Parcela	%	14,78%	12,15%	12,15%	12,15%	12,15%	12,15%	12,15%	12,32%				
	R$	866.793,84	712.822,22	712.822,22	712.822,22	712.822,22	712.822,22	712.822,22	722.657,70				
Acumulado	%	14,78%	26,93%	39,08%	51,23%	63,38%	75,53%	87,68%	100,00%				
	R$	866.793,84	1.579.616,06	2.292.438,28	3.005.260,50	3.718.082,72	4.430.904,94	5.143.727,16	5.866.384,86				
Administração Local	%	**14,87%**	**27,00%**	**39,12%**	**51,25%**	63,37%	75,50%	87,62%	100,00%				

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

NOVA MA

Local

quinta-feira, 5 de março de 2026

Data

Responsável Técnico
Nome: CHARLES SIDNEY LIMA DA SILVA
CREA/CAU: 14786D RO
ART/RRT: 2320268500462568

Documento assinado digitalmente
gov.br
CHARLES SIDNEY LIMA DA SILVA
Data: 06/03/2026 12:05:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS	040799/2025	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo		Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA: CANTEIRO DE OBRAS	CASAS 1 A 5
							1	2
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS						**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**151.788,05**	**715.005,79**
1.	**ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE**		-					
1.1.	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		-					
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - (ENGENHEIRO E ENCARREGADO)	MÊS	8,00		M	*ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE*		1,19
2.	**SERVIÇOS TÉCNICOS**		-					
2.1.	SERVIÇOS TÉCNICOS		-	4				
2.1.1.	Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA E PCMAT) - Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18.	UN	1,00		M	*SERVIÇOS TÉCNICOS*	1,00	
2.1.2.	Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO - Deve atender a NR 7	UN	1,00		M	*SERVIÇOS TÉCNICOS*	1,00	
2.1.3.	TAXAS ART	UN	1,00		M	*SERVIÇOS TÉCNICOS*	1,00	
3.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		-					
3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-					
3.1.1.	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	941,80		M	*SERVIÇOS PRELIMINARES*	941,80	
3.1.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48		M	*SERVIÇOS PRELIMINARES*	6,48	
3.1.3.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	10,00		M	*SERVIÇOS PRELIMINARES*	10,00	
3.1.4.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_01/2024_PE	M2	3,00		M	*SERVIÇOS PRELIMINARES*	3,00	
3.1.5.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE	M2	10,00		M	*SERVIÇOS PRELIMINARES*	10,00	
3.1.6.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	UN	1,00		M	*SERVIÇOS PRELIMINARES*	1,00	
3.1.7.	ESTRUTURA PARA CAIXA D'ÁGUA E CAIXA D'ÁGUA CANTEIRO	UN	1,00		M	*SERVIÇOS PRELIMINARES*	1,00	
3.1.8.	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00		M	*SERVIÇOS PRELIMINARES*	1,00	
4.	**INFRAESTRUTURA**		-					
4.1.	SAPATAS		-					
4.1.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	165,28		M	*SAPATAS*		20,66
4.1.2.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	165,28		M	*SAPATAS*		20,66
4.1.3.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	165,28		M	*SAPATAS*		20,66
4.1.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	466,00		M	*SAPATAS*		58,25

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS	040799/2025	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo		Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA: CANTEIRO DE OBRAS	CASAS 1 A 5
							1	2
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS						**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**151.788,05**	**715.005,79**
4.1.5.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.484,00		M	*SAPATAS*		185,50
4.1.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.636,00		M	*SAPATAS*		204,50
4.1.7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	376,00		M	*SAPATAS*		47,00
4.1.8.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	51,60		M	*SAPATAS*		6,45
4.1.9.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	51,60		M	*SAPATAS*		6,45
4.1.10.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	113,68		M	*SAPATAS*		14,21
4.2.	BALDRAME		-					
4.2.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	95,36		M	*BALDRAME*		11,92
4.2.2.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	190,72		M	*BALDRAME*		23,84
4.2.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	932,80		M	*BALDRAME*		116,60
4.2.4.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	2.424,00		M	*BALDRAME*		303,00
4.2.5.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	552,00		M	*BALDRAME*		69,00
4.2.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.208,00		M	*BALDRAME*		151,00
4.2.7.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	46,40		M	*BALDRAME*		5,80
4.2.8.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	46,40		M	*BALDRAME*		5,80
4.2.9.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	932,80		M	*BALDRAME*		116,60
5.	**SUPERESTRUTURA**		-					
5.1.	SUPERESTRUTURA		-					
5.1.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	774,48		M	*SUPERESTRUTURA*		96,81

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS	040799/2025	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo		Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA: CANTEIRO DE OBRAS	CASAS 1 A 5
							1	2
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS						**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**151.788,05**	**715.005,79**
5.1.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	955,76		M	*SUPERESTRUTURA*		119,47
5.1.3.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022	M2	156,00		M	*SUPERESTRUTURA*		19,50
5.1.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.576,00		M	*SUPERESTRUTURA*		572,00
5.1.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.688,00		M	*SUPERESTRUTURA*		586,00
5.1.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3.496,00		M	*SUPERESTRUTURA*		437,00
5.1.7.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	177,60		M	*SUPERESTRUTURA*		22,20
5.1.8.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	177,60		M	*SUPERESTRUTURA*		22,20
6.	**ALVENARIA**		**-**					
6.1.	ALVENARIA		-					
6.1.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	4.351,52		M	*ALVENARIA*		543,94
6.1.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	10.052,56		M	*ALVENARIA*		1.256,57
6.1.3.	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	129,60		M	*ALVENARIA*		16,20
6.1.4.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	9.922,96		M	*ALVENARIA*		1.240,37
6.1.5.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	129,60		M	*ALVENARIA*		16,20
6.1.6.	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	304,80		M	*ALVENARIA*		38,10
6.1.7.	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	540,00		M	*ALVENARIA*		67,50
7.	**ESQUADRIAS**		**-**					
7.1.	ESQUADRIAS		-					

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS	040799/2025	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo		Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA: CANTEIRO DE OBRAS	CASAS 1 A 5
							1	2
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS						**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**151.788,05**	**715.005,79**
7.1.1.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	120,00		M	*ESQUADRIAS*		15,00
7.1.2.	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	403,20		M	*ESQUADRIAS*		50,40
7.1.3.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	403,20		M	*ESQUADRIAS*		50,40
7.1.4.	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	80,00		M	*ESQUADRIAS*		10,00
7.1.5.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	201,60		M	*ESQUADRIAS*		25,20
8.	**COBERTURA**		**-**					
8.1.	COBERTURA		-					
8.1.1.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 75x40# 14 BANZOS 68x30# 14 DIAGONAIS/MONTANTES	UN	80,00		M	*COBERTURA*		10,00
8.1.2.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 70x40x17#14 E = 2 mm	M2	1.291,60		M	*COBERTURA*		161,45
8.1.3.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	1.291,60		M	*COBERTURA*		161,45
8.1.4.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.291,60		M	*COBERTURA*		161,45
8.1.5.	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	168,00		M	*COBERTURA*		21,00
8.1.6.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	1.066,00		M	*COBERTURA*		133,25
8.1.7.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	712,00		M	*COBERTURA*		89,00
8.1.8.	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	1.484,00		M	*COBERTURA*		185,50

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS	040799/2025	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo		Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA: CANTEIRO DE OBRAS	CASAS 1 A 5
							1	2
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS						**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**151.788,05**	**715.005,79**
8.1.9.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	640,00		M	*COBERTURA*		80,00
8.1.10.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	400,00		M	*COBERTURA*		50,00
8.1.11.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80,00		M	*COBERTURA*		10,00
9.	**PISOS**		**-**					
9.1.	PISOS		-					
9.1.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	1.631,20		M	*PISOS*		203,90
9.1.2.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	1.631,20		M	*PISOS*		203,90
9.1.3.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	1.631,20		M	*PISOS*		203,90
9.1.4.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AC II	M2	1.631,20		M	*PISOS*		203,90
9.1.5.	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	2.624,00		M	*PISOS*		328,00
10.	**FORRO**		**-**					
10.1.	FORRO		-					
10.1.1.	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	2.624,00		M	*FORRO*		328,00
10.1.2.	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	1.558,00		M	*FORRO*		194,75
11.	**PINTURA**		**-**					
11.1.	PINTURA		-					
11.1.1.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	10.462,88		M	*PINTURA*		1.307,86
11.1.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	10.462,88		M	*PINTURA*		1.307,86
12.	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		**-**					
12.1.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		-					
12.1.1.	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	280,00		M	*INSTALAÇÃO ELÉTRICA*		35,00
12.1.2.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	480,00		M	*INSTALAÇÃO ELÉTRICA*		60,00

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS	040799/2025	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA: CANTEIRO DE OBRAS	CASAS 1 A 5
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**151.788,05**	**715.005,79**
						1	**2**
12.1.3.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	240,00		*INSTALAÇÃO ELÉTRICA*		30,00
12.1.4.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	120,00		*INSTALAÇÃO ELÉTRICA*		15,00
12.1.5.	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	80,00		*INSTALAÇÃO ELÉTRICA*		10,00
12.1.6.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	480,00		*INSTALAÇÃO ELÉTRICA*		60,00
12.1.7.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00		*INSTALAÇÃO ELÉTRICA*		5,00
12.1.8.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	240,00		*INSTALAÇÃO ELÉTRICA*		30,00
12.1.9.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	280,00		*INSTALAÇÃO ELÉTRICA*		35,00
12.1.10.	ARANDELA 2 FACHOS SLIM BRANCA + LED G9 5W 3000K EXT/INTERNA	UN	80,00		*INSTALAÇÃO ELÉTRICA*		10,00
12.1.11.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	211,60		*INSTALAÇÃO ELÉTRICA*		26,45
12.1.12.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	126,00		*INSTALAÇÃO ELÉTRICA*		15,75
12.1.13.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.213,20		*INSTALAÇÃO ELÉTRICA*		151,65
12.1.14.	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	1.459,20		*INSTALAÇÃO ELÉTRICA*		182,40
12.1.15.	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	1.459,20		*INSTALAÇÃO ELÉTRICA*		182,40
12.1.16.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.587,20		*INSTALAÇÃO ELÉTRICA*		323,40
12.1.17.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.256,80		*INSTALAÇÃO ELÉTRICA*		282,10
12.1.18.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12.188,00		*INSTALAÇÃO ELÉTRICA*		1.523,50
12.1.19.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	240,00		*INSTALAÇÃO ELÉTRICA*		30,00
12.1.20.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	40,00		*INSTALAÇÃO ELÉTRICA*		5,00

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS	040799/2025	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo		Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA: CANTEIRO DE OBRAS	CASAS 1 A 5
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS						**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**151.788,05**	**715.005,79**
							1	**2**
12.1.21.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	40,00		M	*INSTALAÇÃO ELÉTRICA*		5,00
12.1.22.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE TUBULAR DE AÇO)	UN	40,00		M	*INSTALAÇÃO ELÉTRICA*		5,00
12.1.23.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00		M	*INSTALAÇÃO ELÉTRICA*		5,00
12.1.24.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120,00		M	*INSTALAÇÃO ELÉTRICA*		15,00
12.1.25.	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	40,00		M	*INSTALAÇÃO ELÉTRICA*		5,00
13.	**INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA**		**-**					
13.1.	ÁGUA FRIA		-					
13.1.1.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	396,00		M	*ÁGUA FRIA*		49,50
13.1.2.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	666,40		M	*ÁGUA FRIA*		83,30
13.1.3.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	88,40		M	*ÁGUA FRIA*		11,05
13.1.4.	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	365,20		M	*ÁGUA FRIA*		45,65
13.1.5.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	105,20		M	*ÁGUA FRIA*		13,15
13.1.6.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	200,00		M	*ÁGUA FRIA*		25,00
13.1.7.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40,00		M	*ÁGUA FRIA*		5,00
13.1.8.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	80,00		M	*ÁGUA FRIA*		10,00
13.1.9.	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00		M	*ÁGUA FRIA*		5,00
13.1.10.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	160,00		M	*ÁGUA FRIA*		20,00
13.1.11.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	240,00		M	*ÁGUA FRIA*		30,00
13.1.12.	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	80,00		M	*ÁGUA FRIA*		10,00

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS	040799/2025	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo		Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA: CANTEIRO DE OBRAS	CASAS 1 A 5
							1	2
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS						**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**151.788,05**	**715.005,79**
13.1.13.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00		M	*ÁGUA FRIA*		5,00
13.1.14.	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00		M	*ÁGUA FRIA*		5,00
13.1.15.	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	40,00		M	*ÁGUA FRIA*		5,00
13.1.16.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00		M	*ÁGUA FRIA*		5,00
13.1.17.	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	40,00		M	*ÁGUA FRIA*		5,00
13.1.18.	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	40,00		M	*ÁGUA FRIA*		5,00
13.1.19.	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_06/2021	UN	40,00		M	*ÁGUA FRIA*		5,00
13.1.20.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	40,00		M	*ÁGUA FRIA*		5,00
13.1.21.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	40,00		M	*ÁGUA FRIA*		5,00
13.1.22.	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40,00		M	*ÁGUA FRIA*		5,00
13.1.23.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40,00		M	*ÁGUA FRIA*		5,00
13.1.24.	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80,00		M	*ÁGUA FRIA*		10,00
13.1.25.	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	40,00		M	*ÁGUA FRIA*		5,00
13.1.26.	JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40,00		M	*ÁGUA FRIA*		5,00
13.1.27.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80,00		M	*ÁGUA FRIA*		10,00
13.1.28.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	40,00		M	*ÁGUA FRIA*		5,00
13.1.29.	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80,00		M	*ÁGUA FRIA*		10,00
13.1.30.	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00		M	*ÁGUA FRIA*		5,00

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS	040799/2025	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA: CANTEIRO DE OBRAS	CASAS 1 A 5
						1	2
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**151.788,05**	**715.005,79**
13.1.31.	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00		*ÁGUA FRIA*		5,00
13.1.32.	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00		*ÁGUA FRIA*		5,00
13.1.33.	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	40,00		*ÁGUA FRIA*		5,00
13.2.	ESGOTO		-				
13.2.1.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	687,60		*ESGOTO*		85,95
13.2.2.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	164,00		*ESGOTO*		20,50
13.2.3.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	78,00		*ESGOTO*		9,75
13.2.4.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	32,80		*ESGOTO*		4,10
13.2.5.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	148,40		*ESGOTO*		18,55
13.2.6.	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00		*ESGOTO*		5,00
13.2.7.	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	80,00		*ESGOTO*		10,00
13.2.8.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	80,00		*ESGOTO*		10,00
13.2.9.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	120,00		*ESGOTO*		15,00
13.2.10.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00		*ESGOTO*		5,00

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS	040799/2025	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA: CANTEIRO DE OBRAS	CASAS 1 A 5
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**151.788,05**	**715.005,79**
						1	**2**
13.2.11.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	240,00		*ESGOTO*		30,00
13.2.12.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	80,00		*ESGOTO*		10,00
13.2.13.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00		*ESGOTO*		5,00
13.2.14.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	40,00		*ESGOTO*		5,00
13.2.15.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00		*ESGOTO*		5,00
13.2.16.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	240,00		*ESGOTO*		30,00
13.2.17.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	200,00		*ESGOTO*		25,00
13.2.18.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00		*ESGOTO*		5,00
13.2.19.	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	40,00		*ESGOTO*		5,00
13.2.20.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	80,00		*ESGOTO*		10,00
13.2.21.	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	40,00		*ESGOTO*		5,00
13.2.22.	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	40,00		*ESGOTO*		5,00
13.2.23.	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	40,00		*ESGOTO*		5,00
14.	**CALÇADA ENTORNO**		**-**				
14.1.	CALÇADA ENTORNO		-				

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS	040799/2025	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA: 1 CANTEIRO DE OBRAS	2 CASAS 1 A 5
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**151.788,05**	**715.005,79**
14.1.1.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	346,80		*CALÇADA ENTORNO*		43,35
14.1.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M2	346,80		*CALÇADA ENTORNO*		43,35
15.	**SERVIÇOS DIVERSOS**		**-**				
15.1.	SERVIÇOS DIVERSOS		-				
15.1.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	2.182,00		*SERVIÇOS DIVERSOS*		272,75
15.1.2.	PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00		*SERVIÇOS DIVERSOS*		
15.1.3.	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00		*SERVIÇOS DIVERSOS*		
15.1.4.	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00		*SERVIÇOS DIVERSOS*		

NOVA MAMORÉ
Local

quinta-feira, 5 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: CHARLES SIDNEY LIMA DA SILVA
CREA/CAU: 14786D RO
ART/RRT: 2320268500462568

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS	040799/2025	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	CASAS 2 A 10	CASAS 11 A 15	CASAS 16 A 20	CASAS 21 A 25	CASAS 26 A 30	CASAS 31 A 35	CASAS 36 A 40	
				3	4	5	6	7	8	9	10
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS				**712.822,22**	**712.822,22**	**712.822,22**	**712.822,22**	**712.822,22**	**712.822,22**	**722.657,70**	
1.	**ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE**		**-**								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		-								
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - (ENGENHEIRO E ENCARREGADO)	MÊS	8,00	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,99	
2.	**SERVIÇOS TÉCNICOS**		**-**								
2.1.	SERVIÇOS TÉCNICOS		-								
2.1.1.	Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA E PCMAT) - Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18.	UN	1,00								
2.1.2.	Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO - Deve atender a NR 7	UN	1,00								
2.1.3.	TAXAS ART	UN	1,00								
3.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**-**								
3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
3.1.1.	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	941,80								
3.1.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48								
3.1.3.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	10,00								
3.1.4.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_01/2024_PE	M2	3,00								
3.1.5.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE	M2	10,00								
3.1.6.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	UN	1,00								
3.1.7.	ESTRUTURA PARA CAIXA D'ÁGUA E CAIXA D'ÁGUA CANTEIRO	UN	1,00								
3.1.8.	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00								
4.	**INFRAESTRUTURA**		**-**								
4.1.	SAPATAS		-								
4.1.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	165,28	20,66	20,66	20,66	20,66	20,66	20,66	20,66	
4.1.2.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	165,28	20,66	20,66	20,66	20,66	20,66	20,66	20,66	
4.1.3.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	165,28	20,66	20,66	20,66	20,66	20,66	20,66	20,66	
4.1.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	466,00	58,25	58,25	58,25	58,25	58,25	58,25	58,25	

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS	040799/2025	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	CASAS 2 A 10	CASAS 11 A 15	CASAS 16 A 20	CASAS 21 A 25	CASAS 26 A 30	CASAS 31 A 35	CASAS 36 A 40	
				3	4	5	6	7	8	9	10
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS				**712.822,22**	**712.822,22**	**712.822,22**	**712.822,22**	**712.822,22**	**712.822,22**	**722.657,70**	
4.1.5.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.484,00	185,50	185,50	185,50	185,50	185,50	185,50	185,50	
4.1.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.636,00	204,50	204,50	204,50	204,50	204,50	204,50	204,50	
4.1.7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	376,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	
4.1.8.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	51,60	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	
4.1.9.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	51,60	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	
4.1.10.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	113,68	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	
4.2.	BALDRAME		-								
4.2.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	95,36	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92	
4.2.2.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	190,72	23,84	23,84	23,84	23,84	23,84	23,84	23,84	
4.2.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	932,80	116,60	116,60	116,60	116,60	116,60	116,60	116,60	
4.2.4.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	2.424,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	
4.2.5.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	552,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	
4.2.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.208,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	
4.2.7.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	46,40	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	
4.2.8.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	46,40	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	
4.2.9.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	932,80	116,60	116,60	116,60	116,60	116,60	116,60	116,60	
5.	**SUPERESTRUTURA**		**-**								
5.1.	SUPERESTRUTURA		-								
5.1.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	774,48	96,81	96,81	96,81	96,81	96,81	96,81	96,81	

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS	040799/2025	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	CASAS 2 A 10	CASAS 11 A 15	CASAS 16 A 20	CASAS 21 A 25	CASAS 26 A 30	CASAS 31 A 35	CASAS 36 A 40	
				3	4	5	6	7	8	9	10
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS				**712.822,22**	**712.822,22**	**712.822,22**	**712.822,22**	**712.822,22**	**712.822,22**	**722.657,70**	
5.1.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	955,76	119,47	119,47	119,47	119,47	119,47	119,47	119,47	
5.1.3.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022	M2	156,00	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	
5.1.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.576,00	572,00	572,00	572,00	572,00	572,00	572,00	572,00	
5.1.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.688,00	586,00	586,00	586,00	586,00	586,00	586,00	586,00	
5.1.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3.496,00	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	
5.1.7.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	177,60	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20	
5.1.8.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	177,60	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20	
6.	**ALVENARIA**		**-**								
6.1.	ALVENARIA		-								
6.1.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	4.351,52	543,94	543,94	543,94	543,94	543,94	543,94	543,94	
6.1.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	10.052,56	1.256,57	1.256,57	1.256,57	1.256,57	1.256,57	1.256,57	1.256,57	
6.1.3.	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	129,60	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	
6.1.4.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	9.922,96	1.240,37	1.240,37	1.240,37	1.240,37	1.240,37	1.240,37	1.240,37	
6.1.5.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	129,60	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	
6.1.6.	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	304,80	38,10	38,10	38,10	38,10	38,10	38,10	38,10	
6.1.7.	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	540,00	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	
7.	**ESQUADRIAS**		**-**								
7.1.	ESQUADRIAS		-								

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS	040799/2025	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	CASAS 2 A 10	CASAS 11 A 15	CASAS 16 A 20	CASAS 21 A 25	CASAS 26 A 30	CASAS 31 A 35	CASAS 36 A 40	
				3	4	5	6	7	8	9	10
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS				**712.822,22**	**712.822,22**	**712.822,22**	**712.822,22**	**712.822,22**	**712.822,22**	**722.657,70**	
7.1.1.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	120,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
7.1.2.	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	403,20	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	
7.1.3.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	403,20	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	
7.1.4.	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	80,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
7.1.5.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	201,60	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	
8.	**COBERTURA**		**-**								
8.1.	COBERTURA		-								
8.1.1.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 75x40# 14 BANZOS 68x30# 14 DIAGONAIS/MONTANTES	UN	80,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
8.1.2.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 70x40x17#14 E = 2 mm	M2	1.291,60	161,45	161,45	161,45	161,45	161,45	161,45	161,45	
8.1.3.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	1.291,60	161,45	161,45	161,45	161,45	161,45	161,45	161,45	
8.1.4.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.291,60	161,45	161,45	161,45	161,45	161,45	161,45	161,45	
8.1.5.	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	168,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	
8.1.6.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	1.066,00	133,25	133,25	133,25	133,25	133,25	133,25	133,25	
8.1.7.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	712,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	
8.1.8.	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	1.484,00	185,50	185,50	185,50	185,50	185,50	185,50	185,50	

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS	040799/2025	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	CASAS 2 A 10	CASAS 11 A 15	CASAS 16 A 20	CASAS 21 A 25	CASAS 26 A 30	CASAS 31 A 35	CASAS 36 A 40	
				3	4	5	6	7	8	9	10
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS				**712.822,22**	**712.822,22**	**712.822,22**	**712.822,22**	**712.822,22**	**712.822,22**	**722.657,70**	
8.1.9.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	640,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
8.1.10.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	400,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
8.1.11.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
9.	**PISOS**		**-**								
9.1.	PISOS		-								
9.1.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	1.631,20	203,90	203,90	203,90	203,90	203,90	203,90	203,90	
9.1.2.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	1.631,20	203,90	203,90	203,90	203,90	203,90	203,90	203,90	
9.1.3.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	1.631,20	203,90	203,90	203,90	203,90	203,90	203,90	203,90	
9.1.4.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AC II	M2	1.631,20	203,90	203,90	203,90	203,90	203,90	203,90	203,90	
9.1.5.	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	2.624,00	328,00	328,00	328,00	328,00	328,00	328,00	328,00	
10.	**FORRO**		**-**								
10.1.	FORRO		-								
10.1.1.	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	2.624,00	328,00	328,00	328,00	328,00	328,00	328,00	328,00	
10.1.2.	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	1.558,00	194,75	194,75	194,75	194,75	194,75	194,75	194,75	
11.	**PINTURA**		**-**								
11.1.	PINTURA		-								
11.1.1.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	10.462,88	1.307,86	1.307,86	1.307,86	1.307,86	1.307,86	1.307,86	1.307,86	
11.1.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	10.462,88	1.307,86	1.307,86	1.307,86	1.307,86	1.307,86	1.307,86	1.307,86	
12.	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		**-**								
12.1.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		-								
12.1.1.	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	280,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	
12.1.2.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	480,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS	040799/2025	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	CASAS 2 A 10	CASAS 11 A 15	CASAS 16 A 20	CASAS 21 A 25	CASAS 26 A 30	CASAS 31 A 35	CASAS 36 A 40	
				3	4	5	6	7	8	9	10
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS				**712.822,22**	**712.822,22**	**712.822,22**	**712.822,22**	**712.822,22**	**712.822,22**	**722.657,70**	
12.1.3.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	240,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
12.1.4.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	120,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
12.1.5.	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	80,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
12.1.6.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	480,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
12.1.7.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
12.1.8.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	240,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
12.1.9.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	280,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	
12.1.10.	ARANDELA 2 FACHOS SLIM BRANCA + LED G9 5W 3000K EXT/INTERNA	UN	80,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
12.1.11.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	211,60	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	
12.1.12.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	126,00	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	
12.1.13.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.213,20	151,65	151,65	151,65	151,65	151,65	151,65	151,65	
12.1.14.	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	1.459,20	182,40	182,40	182,40	182,40	182,40	182,40	182,40	
12.1.15.	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	1.459,20	182,40	182,40	182,40	182,40	182,40	182,40	182,40	
12.1.16.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.587,20	323,40	323,40	323,40	323,40	323,40	323,40	323,40	
12.1.17.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.256,80	282,10	282,10	282,10	282,10	282,10	282,10	282,10	
12.1.18.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12.188,00	1.523,50	1.523,50	1.523,50	1.523,50	1.523,50	1.523,50	1.523,50	
12.1.19.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	240,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
12.1.20.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	40,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS	040799/2025	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	CASAS 2 A 10	CASAS 11 A 15	CASAS 16 A 20	CASAS 21 A 25	CASAS 26 A 30	CASAS 31 A 35	CASAS 36 A 40	
				3	4	5	6	7	8	9	10
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS				**712.822,22**	**712.822,22**	**712.822,22**	**712.822,22**	**712.822,22**	**712.822,22**	**722.657,70**	
12.1.21.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	40,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
12.1.22.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE TUBULAR DE AÇO)	UN	40,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
12.1.23.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
12.1.24.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
12.1.25.	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	40,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
13.	**INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA**		**-**								
13.1.	ÁGUA FRIA		-								
13.1.1.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	396,00	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	
13.1.2.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	666,40	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	
13.1.3.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	88,40	11,05	11,05	11,05	11,05	11,05	11,05	11,05	
13.1.4.	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	365,20	45,65	45,65	45,65	45,65	45,65	45,65	45,65	
13.1.5.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	105,20	13,15	13,15	13,15	13,15	13,15	13,15	13,15	
13.1.6.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	200,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
13.1.7.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
13.1.8.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	80,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
13.1.9.	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
13.1.10.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	160,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
13.1.11.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	240,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
13.1.12.	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	80,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS	040799/2025	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	CASAS 2 A 10	CASAS 11 A 15	CASAS 16 A 20	CASAS 21 A 25	CASAS 26 A 30	CASAS 31 A 35	CASAS 36 A 40	
				3	4	5	6	7	8	9	10
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS				**712.822,22**	**712.822,22**	**712.822,22**	**712.822,22**	**712.822,22**	**712.822,22**	**722.657,70**	
13.1.13.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
13.1.14.	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
13.1.15.	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	40,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
13.1.16.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
13.1.17.	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	40,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
13.1.18.	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	40,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
13.1.19.	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_06/2021	UN	40,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
13.1.20.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	40,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
13.1.21.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	40,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
13.1.22.	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
13.1.23.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
13.1.24.	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
13.1.25.	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	40,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
13.1.26.	JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
13.1.27.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
13.1.28.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	40,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
13.1.29.	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
13.1.30.	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS	040799/2025	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	CASAS 2 A 10	CASAS 11 A 15	CASAS 16 A 20	CASAS 21 A 25	CASAS 26 A 30	CASAS 31 A 35	CASAS 36 A 40	
				3	4	5	6	7	8	9	10
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS				**712.822,22**	**712.822,22**	**712.822,22**	**712.822,22**	**712.822,22**	**712.822,22**	**722.657,70**	
13.1.31.	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
13.1.32.	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
13.1.33.	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	40,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
13.2.	ESGOTO		-								
13.2.1.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	687,60	85,95	85,95	85,95	85,95	85,95	85,95	85,95	
13.2.2.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	164,00	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	
13.2.3.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	78,00	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	
13.2.4.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	32,80	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	
13.2.5.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	148,40	18,55	18,55	18,55	18,55	18,55	18,55	18,55	
13.2.6.	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
13.2.7.	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	80,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
13.2.8.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	80,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
13.2.9.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	120,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
13.2.10.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS	040799/2025	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	CASAS 2 A 10	CASAS 11 A 15	CASAS 16 A 20	CASAS 21 A 25	CASAS 26 A 30	CASAS 31 A 35	CASAS 36 A 40	
				3	4	5	6	7	8	9	10
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS				**712.822,22**	**712.822,22**	**712.822,22**	**712.822,22**	**712.822,22**	**712.822,22**	**722.657,70**	
13.2.11.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	240,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
13.2.12.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	80,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
13.2.13.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
13.2.14.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	40,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
13.2.15.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
13.2.16.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	240,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
13.2.17.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	200,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
13.2.18.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
13.2.19.	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	40,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
13.2.20.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	80,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
13.2.21.	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	40,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
13.2.22.	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	40,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
13.2.23.	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	40,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
14.	**CALÇADA ENTORNO**		**-**								
14.1.	CALÇADA ENTORNO		-								

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS	040799/2025	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	CASAS 2 A 10	CASAS 11 A 15	CASAS 16 A 20	CASAS 21 A 25	CASAS 26 A 30	CASAS 31 A 35	CASAS 36 A 40	
				3	4	5	6	7	8	9	10
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS				**712.822,22**	**712.822,22**	**712.822,22**	**712.822,22**	**712.822,22**	**712.822,22**	**722.657,70**	
14.1.1.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	346,80	43,35	43,35	43,35	43,35	43,35	43,35	43,35	
14.1.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M2	346,80	43,35	43,35	43,35	43,35	43,35	43,35	43,35	
15.	**SERVIÇOS DIVERSOS**		**-**								
15.1.	SERVIÇOS DIVERSOS		-								
15.1.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	2.182,00	272,75	272,75	272,75	272,75	272,75	272,75	272,75	
15.1.2.	PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00							1,00	
15.1.3.	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00							8,00	
15.1.4.	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00							2,00	

NOVA MAMORÉ
Local

quinta-feira, 5 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: CHARLES SIDNEY LIMA DA SILVA
CREA/CAU: 14786D RO
ART/RRT: 2320268500462568

Documento assinado digitalmente
gov.br
CHARLES SIDNEY LIMA DA SILVA
Data: 06/03/2026 12:05:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	040799/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO VELHO	01-26 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS	NOVA MAMORÉ	20,50%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS									**5.866.384,86**	
1.			**ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE**					**-**	**79.402,72**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE**					**-**	**79.402,72**	
1.1.1.	Composição	PMNM 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - (ENGENHEIRO E ENCARREGADO)	MÊS	8,00	8.236,80	BDI 1	9.925,34	79.402,72	RA
2.			**SERVIÇOS TÉCNICOS**					**-**	**10.973,17**	
2.1.			**SERVIÇOS TÉCNICOS**					**-**	**10.973,17**	
2.1.1.	Composição	PMNM-0138	Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA E PCMAT) - Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18.	UN	1,00	5.419,52	BDI 1	6.530,52	6.530,52	RA
2.1.2.	Composição	DER RO	Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO - Deve atender a NR 7	UN	1,00	3.432,26	BDI 1	4.135,87	4.135,87	RA
2.1.3.	Cotação	PMNM-0150	TAXAS ART	UN	1,00	254,59	BDI 1	306,78	306,78	RA
3.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**140.814,88**	
3.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**140.814,88**	
3.1.1.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	941,80	90,93	BDI 1	109,57	103.193,03	RA
3.1.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	466,72	BDI 1	562,40	3.644,35	RA
3.1.3.	Composição	93584_ADP-01	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	10,00	1.045,00	BDI 1	1.259,23	12.592,30	RA
3.1.4.	Composição	104897_ADP-01	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_01/2024_PE	M2	3,00	1.094,51	BDI 1	1.318,88	3.956,64	RA
3.1.5.	Composição	104896_ADP-01	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE	M2	10,00	831,52	BDI 1	1.001,98	10.019,80	RA
3.1.6.	Composição	PMNM.SM-0185	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	UN	1,00	3.759,03	BDI 1	4.529,63	4.529,63	RA
3.1.7.	Composição	PMNM 0247	ESTRUTURA PARA CAIXA D'ÁGUA E CAIXA D'ÁGUA CANTEIRO	UN	1,00	2.153,43	BDI 1	2.594,88	2.594,88	RA
3.1.8.	SINAPI	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	235,89	BDI 1	284,25	284,25	RA
4.			**INFRAESTRUTURA**					**-**	**556.131,20**	
4.1.			**SAPATAS**					**-**	**242.996,48**	
4.1.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	165,28	43,53	BDI 1	52,45	8.668,96	RA
4.1.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	165,28	8,88	BDI 1	10,70	1.768,48	RA

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	040799/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO VELHO	01-26 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS	NOVA MAMORÉ	20,50%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS									**5.866.384,86**	
4.1.3.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	165,28	57,33	BDI 1	69,08	11.417,52	RA
4.1.4.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	466,00	142,19	BDI 1	171,34	79.844,48	RA
4.1.5.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.484,00	17,23	BDI 1	20,76	30.807,84	RA
4.1.6.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.636,00	13,43	BDI 1	16,18	26.470,48	RA
4.1.7.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	376,00	16,78	BDI 1	20,22	7.602,72	RA
4.1.8.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	51,60	807,06	BDI 1	972,51	50.181,52	RA
4.1.9.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	51,60	351,35	BDI 1	423,38	21.846,40	RA
4.1.10.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	113,68	32,03	BDI 1	38,60	4.388,08	RA
4.2.			**BALDRAME**					**-**	**313.134,72**	
4.2.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	95,36	125,25	BDI 1	150,93	14.392,72	RA
4.2.2.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	190,72	57,33	BDI 1	69,08	13.174,96	RA
4.2.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	932,80	70,16	BDI 1	84,54	78.858,88	RA
4.2.4.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	2.424,00	17,23	BDI 1	20,76	50.322,24	RA
4.2.5.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	552,00	15,39	BDI 1	18,54	10.234,08	RA
4.2.6.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.208,00	16,78	BDI 1	20,22	24.425,76	RA
4.2.7.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	46,40	807,06	BDI 1	972,51	45.124,48	RA

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	040799/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO VELHO	01-26 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS	NOVA MAMORÉ	20,50%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS									**5.866.384,86**	
4.2.8.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	46,40	351,35	BDI 1	423,38	19.644,80	RA
4.2.9.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	932,80	50,67	BDI 1	61,06	56.956,80	RA
5.			**SUPERESTRUTURA**					**-**	**654.980,00**	
5.1.			**SUPERESTRUTURA**					**-**	**654.980,00**	
5.1.1.	SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	774,48	81,40	BDI 1	98,09	75.968,72	RA
5.1.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	955,76	70,16	BDI 1	84,54	80.799,92	RA
5.1.3.	SINAPI	103761	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022	M2	156,00	99,19	BDI 1	119,52	18.645,12	RA
5.1.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.576,00	16,78	BDI 1	20,22	92.526,72	RA
5.1.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.688,00	13,43	BDI 1	16,18	75.851,84	RA
5.1.6.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3.496,00	15,02	BDI 1	18,10	63.277,60	RA
5.1.7.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	177,60	807,06	BDI 1	972,51	172.717,76	RA
5.1.8.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	177,60	351,35	BDI 1	423,38	75.192,32	RA
6.			**ALVENARIA**					**-**	**1.266.458,56**	
6.1.			**ALVENARIA**					**-**	**1.266.458,56**	
6.1.1.	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	4.351,52	135,81	BDI 1	163,65	712.126,24	RA
6.1.2.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	10.052,56	9,81	BDI 1	11,82	118.821,28	RA

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	040799/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO VELHO	01-26 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS	NOVA MAMORÉ	20,50%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS									**5.866.384,86**	
6.1.3.	SINAPI	87527	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	129,60	48,87	BDI 1	58,89	7.632,16	RA
6.1.4.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	9.922,96	32,38	BDI 1	39,02	387.193,92	RA
6.1.5.	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	129,60	93,98	BDI 1	113,25	14.677,20	RA
6.1.6.	SINAPI	105028	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	304,80	25,34	BDI 1	30,53	9.305,52	RA
6.1.7.	SINAPI	105022	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	540,00	25,67	BDI 1	30,93	16.702,24	RA
7.			**ESQUADRIAS**					**-**	**622.133,60**	
7.1.			**ESQUADRIAS**					**-**	**622.133,60**	
7.1.1.	SINAPI	91316	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	120,00	1.348,95	BDI 1	1.625,48	195.057,60	RA
7.1.2.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	403,20	2,25	BDI 1	2,71	1.092,64	RA
7.1.3.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	403,20	18,91	BDI 1	22,79	9.188,96	RA
7.1.4.	SINAPI	102184	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	80,00	1.979,74	BDI 1	2.385,59	190.847,20	RA
7.1.5.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	201,60	930,10	BDI 1	1.120,77	225.947,20	RA
8.			**COBERTURA**					**-**	**656.344,16**	
8.1.			**COBERTURA**					**-**	**656.344,16**	
8.1.1.	Composição	92608_ADP-01	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 75x40# 14 BANZOS 68x30# 14 DIAGONAIS/MONTANTES	UN	80,00	1.857,71	BDI 1	2.238,54	179.083,20	RA

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	040799/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO VELHO	01-26 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS	NOVA MAMORÉ	20,50%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS									**5.866.384,86**	
8.1.2.	Composição	92580_ADP-01	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 70x40x17#14 E = 2 mm	M2	1.291,60	37,17	BDI 1	44,79	57.850,80	RA
8.1.3.	SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	1.291,60	28,09	BDI 1	33,85	43.720,64	RA
8.1.4.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.291,60	51,79	BDI 1	62,41	80.608,72	RA
8.1.5.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	168,00	86,38	BDI 1	104,09	17.487,12	RA
8.1.6.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	1.066,00	58,38	BDI 1	70,35	74.993,12	RA
8.1.7.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	712,00	70,97	BDI 1	85,52	60.890,24	RA
8.1.8.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	1.484,00	51,60	BDI 1	62,18	92.275,12	RA
8.1.9.	SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	640,00	29,85	BDI 1	35,97	23.020,80	RA
8.1.10.	SINAPI	89581	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	400,00	37,81	BDI 1	45,56	18.224,00	RA
8.1.11.	SINAPI	89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80,00	84,96	BDI 1	102,38	8.190,40	RA
9.			**PISOS**					**-**	**452.854,48**	
9.1.			**PISOS**					**-**	**452.854,48**	
9.1.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	1.631,20	0,83	BDI 1	1,00	1.631,20	RA
9.1.2.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	1.631,20	53,87	BDI 1	64,91	105.881,20	RA
9.1.3.	SINAPI	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	1.631,20	67,67	BDI 1	81,54	133.008,08	RA

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	040799/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO VELHO	01-26 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS	NOVA MAMORÉ	20,50%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS									**5.866.384,86**	
9.1.4.	Composição	87250_ADP-01	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AC II	M2	1.631,20	89,71	BDI 1	108,10	176.332,72	RA
9.1.5.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	2.624,00	11,39	BDI 1	13,72	36.001,28	RA
10.			**FORRO**					**-**	**194.988,64**	
10.1.			**FORRO**					**-**	**194.988,64**	
10.1.1.	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	2.624,00	13,87	BDI 1	16,71	43.847,04	RA
10.1.2.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	1.558,00	80,51	BDI 1	97,01	151.141,60	RA
11.			**PINTURA**					**-**	**275.696,88**	
11.1.			**PINTURA**					**-**	**275.696,88**	
11.1.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	10.462,88	4,09	BDI 1	4,93	51.582,00	RA
11.1.2.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	10.462,88	17,78	BDI 1	21,42	224.114,88	RA
12.			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**					**-**	**508.011,68**	
12.1.			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**					**-**	**508.011,68**	
12.1.1.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	280,00	19,36	BDI 1	23,33	6.532,40	RA
12.1.2.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	480,00	13,18	BDI 1	15,88	7.622,40	RA
12.1.3.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	240,00	21,03	BDI 1	25,34	6.081,60	RA
12.1.4.	SINAPI	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	120,00	76,55	BDI 1	92,24	11.068,80	RA
12.1.5.	SINAPI	92033	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	80,00	91,55	BDI 1	110,32	8.825,60	RA
12.1.6.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	480,00	55,62	BDI 1	67,02	32.169,60	RA
12.1.7.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	64,94	BDI 1	78,25	3.130,00	RA
12.1.8.	SINAPI	92012	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	240,00	89,11	BDI 1	107,38	25.771,20	RA

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	040799/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO VELHO	01-26 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS	NOVA MAMORÉ	20,50%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS									**5.866.384,86**	
12.1.9.	Composição	103784_ADP-01	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	280,00	42,22	BDI 1	50,88	14.246,40	RA
12.1.10.	Composição	060491_ADP	ARANDELA 2 FACHOS SLIM BRANCA + LED G9 5W 3000K EXT/INTERNA	UN	80,00	46,43	BDI 1	55,95	4.476,00	RA
12.1.11.	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	211,60	25,28	BDI 1	30,46	6.445,36	RA
12.1.12.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	126,00	14,13	BDI 1	17,03	2.145,76	RA
12.1.13.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.213,20	11,13	BDI 1	13,41	16.269,04	RA
12.1.14.	SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	1.459,20	9,60	BDI 1	11,57	16.882,96	RA
12.1.15.	SINAPI	104766	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	1.459,20	19,39	BDI 1	23,36	34.086,88	RA
12.1.16.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.587,20	22,21	BDI 1	26,76	69.233,44	RA
12.1.17.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.256,80	19,75	BDI 1	23,80	53.711,84	RA
12.1.18.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12.188,00	5,12	BDI 1	6,17	75.200,00	RA
12.1.19.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	240,00	11,80	BDI 1	14,22	3.412,80	RA
12.1.20.	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	40,00	25,83	BDI 1	31,13	1.245,20	RA
12.1.21.	Composição	101873_ADP-01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	40,00	347,99	BDI 1	419,33	16.773,20	RA
12.1.22.	Composição	PMNM6	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE TUBULAR DE AÇO)	UN	40,00	1.814,05	BDI 1	2.185,93	87.437,20	RA
12.1.23.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	13,18	BDI 1	15,88	635,20	RA
12.1.24.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120,00	11,13	BDI 1	13,41	1.609,20	RA

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	040799/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO VELHO	01-26 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS	NOVA MAMORÉ	20,50%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS									**5.866.384,86**	
12.1.25.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	40,00	62,23	BDI 1	74,99	2.999,60	RA
13.			**INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA**					**-**	**401.239,36**	
13.1.			**ÁGUA FRIA**					**-**	**202.903,52**	
13.1.1.	SINAPI	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	396,00	23,46	BDI 1	28,27	11.194,96	RA
13.1.2.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	666,40	27,06	BDI 1	32,61	21.731,28	RA
13.1.3.	SINAPI	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	88,40	11,35	BDI 1	13,68	1.209,28	RA
13.1.4.	SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	365,20	9,60	BDI 1	11,57	4.225,36	RA
13.1.5.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	105,20	19,19	BDI 1	23,12	2.432,24	RA
13.1.6.	SINAPI	89404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	200,00	8,42	BDI 1	10,15	2.030,00	RA
13.1.7.	SINAPI	89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40,00	70,37	BDI 1	84,80	3.392,00	RA
13.1.8.	SINAPI	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	80,00	68,67	BDI 1	82,75	6.620,00	RA
13.1.9.	SINAPI	89428	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	15,07	BDI 1	18,16	726,40	RA
13.1.10.	SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	160,00	8,66	BDI 1	10,44	1.670,40	RA
13.1.11.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	240,00	14,49	BDI 1	17,46	4.190,40	RA
13.1.12.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	80,00	74,86	BDI 1	90,21	7.216,80	RA
13.1.13.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	635,35	BDI 1	765,60	30.624,00	RA
13.1.14.	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	11,81	BDI 1	14,23	569,20	RA
13.1.15.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	40,00	47,40	BDI 1	57,12	2.284,80	RA

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	040799/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO VELHO	01-26 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS	NOVA MAMORÉ	20,50%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS									**5.866.384,86**	
13.1.16.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	186,54	BDI 1	224,78	8.991,20	RA
13.1.17.	SINAPI	102605	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	40,00	330,51	BDI 1	398,26	15.930,40	RA
13.1.18.	SINAPI	102591	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	40,00	5,01	BDI 1	6,04	241,60	RA
13.1.19.	SINAPI	102597	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_06/2021	UN	40,00	7,31	BDI 1	8,81	352,40	RA
13.1.20.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	40,00	21,50	BDI 1	25,91	1.036,40	RA
13.1.21.	SINAPI	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	40,00	38,05	BDI 1	45,85	1.834,00	RA
13.1.22.	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40,00	37,05	BDI 1	44,65	1.786,00	RA
13.1.23.	SINAPI	103039	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40,00	71,39	BDI 1	86,02	3.440,80	RA
13.1.24.	SINAPI	103976	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80,00	27,74	BDI 1	33,43	2.674,40	RA
13.1.25.	SINAPI	105228	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	40,00	12,71	BDI 1	15,32	612,80	RA
13.1.26.	Composição	72574_ADP-01	JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40,00	12,66	BDI 1	15,26	610,40	RA
13.1.27.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80,00	10,01	BDI 1	12,06	964,80	RA
13.1.28.	SINAPI	94674	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	40,00	8,65	BDI 1	10,42	416,80	RA
13.1.29.	SINAPI	103974	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80,00	11,54	BDI 1	13,91	1.112,80	RA
13.1.30.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	108,14	BDI 1	130,31	5.212,40	RA

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	040799/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO VELHO	01-26 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS	NOVA MAMORÉ	20,50%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS									**5.866.384,86**	
13.1.31.	SINAPI	86934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	558,01	BDI 1	672,40	26.896,00	RA
13.1.32.	SINAPI	86930	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	400,48	BDI 1	482,58	19.303,20	RA
13.1.33.	SINAPI	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	40,00	235,89	BDI 1	284,25	11.370,00	RA
13.2.			**ESGOTO**					**-**	**198.335,84**	
13.2.1.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	687,60	43,67	BDI 1	52,62	36.181,52	RA
13.2.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	164,00	31,38	BDI 1	37,81	6.200,88	RA
13.2.3.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	78,00	15,19	BDI 1	18,30	1.427,44	RA
13.2.4.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	32,80	39,04	BDI 1	47,04	1.542,88	RA
13.2.5.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	148,40	24,87	BDI 1	29,97	4.447,52	RA
13.2.6.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	48,15	BDI 1	58,02	2.320,80	RA
13.2.7.	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	80,00	15,12	BDI 1	18,22	1.457,60	RA
13.2.8.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	80,00	12,11	BDI 1	14,59	1.167,20	RA
13.2.9.	Composição	89732_ADP-01	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	120,00	32,20	BDI 1	38,80	4.656,00	RA

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	040799/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO VELHO	01-26 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS	NOVA MAMORÉ	20,50%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS									**5.866.384,86**	
13.2.10.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	31,33	BDI 1	37,75	1.510,00	RA
13.2.11.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	240,00	17,07	BDI 1	20,57	4.936,80	RA
13.2.12.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	80,00	11,86	BDI 1	14,29	1.143,20	RA
13.2.13.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	58,07	BDI 1	69,97	2.798,80	RA
13.2.14.	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	40,00	22,10	BDI 1	26,63	1.065,20	RA
13.2.15.	SINAPI	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	46,25	BDI 1	55,73	2.229,20	RA
13.2.16.	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	240,00	20,22	BDI 1	24,37	5.848,80	RA
13.2.17.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	200,00	10,68	BDI 1	12,87	2.574,00	RA
13.2.18.	SINAPI	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	17,61	BDI 1	21,22	848,80	RA
13.2.19.	SINAPI	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	40,00	21,27	BDI 1	25,63	1.025,20	RA
13.2.20.	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	80,00	27,56	BDI 1	33,21	2.656,80	RA
13.2.21.	Composição	95463_ADP-01	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	40,00	1.951,77	BDI 1	2.351,88	94.075,20	RA

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	040799/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO VELHO	01-26 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS	NOVA MAMORÉ	20,50%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS									**5.866.384,86**	
13.2.22.	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	40,00	163,25	BDI 1	196,72	7.868,80	RA
13.2.23.	Composição	74104_ADP-01	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	40,00	214,80	BDI 1	258,83	10.353,20	RA
14.			**CALÇADA ENTORNO**					**-**	**31.721,76**	
14.1.			**CALÇADA ENTORNO**					**-**	**31.721,76**	
14.1.1.	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	346,80	4,04	BDI 1	4,87	1.688,88	RA
14.1.2.	Composição	95000_ADP-01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M2	346,80	71,87	BDI 1	86,60	30.032,88	RA
15.			**SERVIÇOS DIVERSOS**					**-**	**14.633,77**	
15.1.			**SERVIÇOS DIVERSOS**					**-**	**14.633,77**	
15.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	2.182,00	1,90	BDI 1	2,29	4.996,80	RA
15.1.2.	Composição	84122_ADP-01	PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	1.252,72	BDI 1	1.509,53	1.509,53	RA
15.1.3.	SINAPI	100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	576,45	BDI 1	694,62	5.556,96	RA
15.1.4.	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	1.066,59	BDI 1	1.285,24	2.570,48	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	040799/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ	CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
PORTO VELHO	01-26 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS	NOVA MAMORÉ	20,50%	0,00%	0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS									**5.866.384,86**

NOVA MAMORÉ
Local

quinta-feira, 5 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: CHARLES SIDNEY LIMA DA SILVA
CREA/CAU: 14786D RO
ART/RRT: 2320268500462568

Documento assinado digitalmente
gov.br
CHARLES SIDNEY LIMA DA SILVA
Data: 06/03/2026 12:05:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Planilha	**Orçamentária**	**27/07/2026**

ID: **402594**
CRC: **E8D0A6F7**
Processo: **1-2539/2026**
Usuário: **BEATRIZ DOS SANTOS NOGUEIRA**
Criação: **27/07/2026 10:09:00** Finalização: **27/07/2026 10:09:39**

Processo

Documento

MD5: **8E71BFFE0340026780D1B72004460578**

SHA256: **186FB6DE3F8E0BFDE9288C8FF49A479D5625874DB26B7E50A62631C5296CF0BA**

Súmula/Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE COMPROMISSO TRANSFEREGOV.BR Nº 7AAATT/2026/MCIDADES/CAIXA, CUJO OBJETO CONSISTE NA PROVISÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ–RO.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Nova Mamoré	RO	27/07/2026 10:09:00

ASSUNTOS

ABERTURA DE PROCESSO	27/07/2026 10:09:00

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 402594 e o CRC E8D0A6F7.