

V1
ESC 1:50



SEÇÃO A-A
ESC 1:25

17 N1 ø5.0 C=65


V2
ESC 1:50



SEÇÃO A-A
ESC 1:25

17 N1 ø5.0 C=65


V3
ESC 1:50



SEÇÃO A-A
ESC 1:25

16 N1 ø5.0 C=65

V4
ESC 1:50



SEÇÃO A-A
ESC 1:25

18 N1 ø5.0 C=65

RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V3
V4


AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	68	65	4420
CA50	2	8.0	2	234	468
	3	8.0	2	251	502
	4	8.0	2	226	452
	5	8.0	2	250	500
	6	8.0	2	235	470
	7	8.0	2	267	534
	8	8.0	2	239	478
	9	10.0	2	256	512

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	8.0	34	14.8
	10.0	5.1	3.5
CA60	5.0	44.2	7.5


PESO TOTAL (kg)	
CA50	18.2
CA60	7.5

Volume de concreto (C-20) = 0.27 m³
Área de forma = 4.39 m²



ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO PLATIBANDA (EIXO X)

Escala 1:50



ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO PLATIBANDA (EIXO Y)

Escala 1:50

RELAÇÃO DO AÇO

Positivos X Positivos Y

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	13	218	2834
	2	5.0	13	223	2899

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA60	5.0	57.3	9.7

PESO TOTAL (kg)	
CA60	9.7

Volume de concreto (C-20) = 0.31 m³
Área de forma = 3.92 m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

OBRA:
EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

ÁREA EXISTENTE:
0,00 m²

ÁREA A CONSTRUIR:
45,88 m²

LOCAL
AV. MANOEL DIAS DE ABREU, BAIRRO AMBRÓSIO, S/N - NOVA MAMORÉ - RONDÔNIA

EQUIPE TÉCNICA:

PROPRIETARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ
CPF: 22.855.183/0001-60

RESP. TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL
gov.br Documento assinado digitalmente
CHARLES SIDNEY LIMA DA SILVA
Data: 05/03/2026 11:51:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
CHARLES S. LIMA DA SILVA
CREA/RO: 14786/D

CONTEÚDO:
VIGAS BALDRAME 2 E PILARES

PROJETO
PROJETO ESTRUTURAL

ESCALA	DESENHISTA	DATA	FOLHA
INDICADA	CHARLES S. LIMA DA SILVA	FEV/2026	05/ 05

ID: 402613 e CRC: CAEF05ED

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Projeto	**Estrutural**	**27/07/2026**

ID: **402613**
CRC: **CAEF05ED**
Processo: **1-2539/2026**
Usuário: **BEATRIZ DOS SANTOS NOGUEIRA**
Criação: **27/07/2026 10:13:43** Finalização: **27/07/2026 10:13:43**

Processo

Documento

MD5: **9F9D52A2D4DBA9E1C06ADCF1D515FB5D**

SHA256: **C7617690ACD24976C9A8F608713E1E1EF3B6D77C00A653E9880F3118C76443DE**

Súmula/Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE COMPROMISSO TRANSFEREGOV.BR Nº 7AAATT/2026/MCIDADES/CAIXA, CUJO OBJETO CONSISTE NA PROVISÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ–RO.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Nova Mamoré	RO	27/07/2026 10:13:43

ASSUNTOS

ABERTURA DE PROCESSO	27/07/2026 10:13:43

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 402613 e o CRC CAEF05ED.