ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

JOTA BARROS
PROJETOS E ASSESSORIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ -RO
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNÍCIPIO DE NOVA MAMORÉ -RO
LOCAL:	NOVA MAMORÉ - RO

DATA : 18/08/2025 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	CE
SICRO NOVO	2026/01	-	-	RO
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%	RO
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	null

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	Material	KG	140.990,99	R$ 1,22	**R$ 172.009,01**	**4,68%**	**4,68%**	A
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	8.859,63	R$ 18,72	**R$ 165.852,30**	**4,52%**	**9,20%**	A
00034391	VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO	SINAPI	Serviço	M2	91,23	R$ 1.675,62	**R$ 152.866,81**	**4,16%**	**13,36%**	A
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	6.077,96	R$ 22,99	**R$ 139.732,23**	**3,80%**	**17,17%**	A
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	30.962,89	R$ 3,76	**R$ 116.420,48**	**3,17%**	**20,33%**	A
00004914	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	Material	M2	109,17	R$ 926,59	**R$ 101.155,83**	**2,75%**	**23,09%**	A
00040740	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	SINAPI	Material	M2	553,64	R$ 172,01	**R$ 95.232,31**	**2,59%**	**25,68%**	A
00040813	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	3,84	R$ 24.682,37	**R$ 94.780,30**	**2,58%**	**28,26%**	A
00043055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	9.007,65	R$ 8,14	**R$ 73.322,27**	**2,00%**	**30,26%**	A
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	3.101,72	R$ 22,99	**R$ 71.308,55**	**1,94%**	**32,20%**	A
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	450,62	R$ 152,00	**R$ 68.494,17**	**1,86%**	**34,06%**	A
00042424	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	Equipamento	UN	27,00	R$ 2.270,42	**R$ 61.301,34**	**1,67%**	**35,73%**	A
I14006	Isolamento acústico com placa de espuma de poliuretano poliester Modelo Pyramid Cor Natural 25/30 (sonex Illtec / OWA) ou similar)	ORSE	Serviço	m²	298,32	R$ 200,00	**R$ 59.664,00**	**1,62%**	**37,36%**	A
00007268	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)	SINAPI	Material	UN	36.824,24	R$ 1,53	**R$ 56.341,09**	**1,53%**	**38,89%**	A
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	Material	M	770,98	R$ 71,62	**R$ 55.217,53**	**1,50%**	**40,40%**	A
00036170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	SINAPI	Material	M2	517,25	R$ 101,00	**R$ 52.242,46**	**1,42%**	**41,82%**	A
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	SINAPI	Material	M2	250,35	R$ 188,80	**R$ 47.266,19**	**1,29%**	**43,10%**	A
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	30.962,89	R$ 1,52	**R$ 47.063,60**	**1,28%**	**44,39%**	A
00045190	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	SINAPI	Material	M2	586,56	R$ 79,90	**R$ 46.866,17**	**1,28%**	**45,66%**	A
00034364	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	Material	UN	27,36	R$ 1.654,69	**R$ 45.264,38**	**1,23%**	**46,89%**	A
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	Mão de Obra	H	1.778,59	R$ 25,28	**R$ 44.962,75**	**1,22%**	**48,12%**	A

MARIA LUANA AMARAL NUNES:07622991341

Assinado de forma digital por MARIA LUANA AMARAL NUNES:07622991341
Dados: 2026.06.02 14:06:10 -03'00'

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

JOTA BARROS
PROJETOS E ASSESSORIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ -RO
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNÍCIPIO DE NOVA MAMORÉ -RO
LOCAL:	NOVA MAMORÉ - RO

DATA : 18/08/2025 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	CE
SICRO NOVO	2026/01	-	-	RO
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%	RO
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	null

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.859,47	R$ 24,13	**R$ 44.869,01**	**1,22%**	**49,34%**	A
I13999	Plataforma elevatória para PNE, semi cabinada, modelo unilateral (UN140/1 entrada)/adjace.(ADJ140/2 entrada) dim.cabine 1110x1400x1100mm, Aço carbono pintado, fechamento Aluminio Comp.(ACM) 02 paradas perc.3m cx.corrida alvenaria, da Aptus ou Similar	ORSE	Serviço	un	1,00	R$ 40.575,00	**R$ 40.575,00**	**1,10%**	**50,45%**	B
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	Material	M3	41,67	R$ 952,36	**R$ 39.681,60**	**1,08%**	**51,53%**	B
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	8,40	R$ 4.553,96	**R$ 38.253,26**	**1,04%**	**52,57%**	B
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	Material	KG	24.834,70	R$ 1,50	**R$ 37.252,05**	**1,01%**	**53,58%**	B
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	141,52	R$ 245,21	**R$ 34.701,89**	**0,94%**	**54,53%**	B
00003741	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,5 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	Material	M2	699,55	R$ 47,62	**R$ 33.312,57**	**0,91%**	**55,43%**	B
00010515	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	SINAPI	Material	M2	515,79	R$ 63,97	**R$ 32.995,09**	**0,90%**	**56,33%**	B
00043189	AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	Equipamento	UN	3,00	R$ 10.433,62	**R$ 31.300,86**	**0,85%**	**57,18%**	B
00039635	CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM (INSTALADO)	SINAPI	Serviço	M2	217,53	R$ 138,40	**R$ 30.105,94**	**0,82%**	**58,00%**	B
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.414,38	R$ 20,53	**R$ 29.037,13**	**0,79%**	**58,79%**	B
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.241,43	R$ 22,99	**R$ 28.540,48**	**0,78%**	**59,57%**	B
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	1.646,60	R$ 16,94	**R$ 27.893,35**	**0,76%**	**60,33%**	B
00004825	PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO	SINAPI	Material	M	117,55	R$ 228,46	**R$ 26.855,75**	**0,73%**	**61,06%**	B
00039413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	Material	M2	783,52	R$ 34,17	**R$ 26.772,75**	**0,73%**	**61,79%**	B
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.137,85	R$ 22,99	**R$ 26.159,26**	**0,71%**	**62,50%**	B
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	2.908,28	R$ 8,89	**R$ 25.854,58**	**0,70%**	**63,21%**	B
00021012	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	392,92	R$ 64,84	**R$ 25.477,25**	**0,69%**	**63,90%**	B
I03375	Granito preto, e=2cm, com polimento dos 2 lados	ORSE	Material	m2	28,35	R$ 892,70	**R$ 25.308,04**	**0,69%**	**64,59%**	B
00007614	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 24.241,23	**R$ 24.241,23**	**0,66%**	**65,25%**	B
I04230	Execução de poço artesiano com tubos de pvc soldável de 60mm (externo) e 32 mm (interno)	ORSE	Serviço	m	175,00	R$ 131,12	**R$ 22.946,00**	**0,62%**	**65,87%**	B
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.150,34	R$ 19,69	**R$ 22.650,16**	**0,62%**	**66,49%**	B

ID: 409428 e CRC: 17DC340B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

JOTA BARROS
PROJETOS E ASSESSORIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ -RO
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNÍCIPIO DE NOVA MAMORÉ -RO
LOCAL:	NOVA MAMORÉ - RO

DATA : 18/08/2025 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	CE
SICRO NOVO	2026/01	-	-	RO
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%	RO
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	null

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00039598	CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	SINAPI	Material	M	5.366,71	R$ 4,17	**R$ 22.379,16**	**0,61%**	**67,10%**	B
00042417	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	Equipamento	UN	2,00	R$ 10.972,60	**R$ 21.945,20**	**0,60%**	**67,70%**	B
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	2.970,72	R$ 6,93	**R$ 20.587,11**	**0,56%**	**68,26%**	B
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	Material	M	6.968,77	R$ 2,89	**R$ 20.139,75**	**0,55%**	**68,81%**	B
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	2.127,03	R$ 9,40	**R$ 19.994,07**	**0,54%**	**69,35%**	B
INS.380	SWITCH, 48 PORTAS	PRÓPRIA	Material	UN	12,00	R$ 1.660,00	**R$ 19.920,00**	**0,54%**	**69,89%**	B
I02810	Rodapé cerâmico 9 x 45 cm, porcelanato, linha Colori, cristal natural, Cecrisa/Portinari ou similar	ORSE	Material	pç	1.259,07	R$ 15,70	**R$ 19.767,45**	**0,54%**	**70,43%**	B
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	Material	M2	24,30	R$ 784,90	**R$ 19.070,72**	**0,52%**	**70,95%**	B
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	1.907,82	R$ 9,97	**R$ 19.020,92**	**0,52%**	**71,47%**	B
M3231	Chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm	SICRO	Material	m²	152,70	R$ 121,87	**R$ 18.609,79**	**0,51%**	**71,97%**	B
00036238	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	Material	M2	622,30	R$ 29,22	**R$ 18.183,55**	**0,50%**	**72,47%**	B
I1873	SOLDA 70X30	SEINFRA	Material	KG	138,82	R$ 128,12	**R$ 17.785,62**	**0,48%**	**72,95%**	B
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	Material	M	2.165,44	R$ 7,99	**R$ 17.301,89**	**0,47%**	**73,43%**	B
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	833,83	R$ 20,53	**R$ 17.118,56**	**0,47%**	**73,89%**	B
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	Material	KG	5.048,15	R$ 3,29	**R$ 16.608,42**	**0,45%**	**74,34%**	B
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	684,68	R$ 24,22	**R$ 16.583,07**	**0,45%**	**74,79%**	B
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	Material	UN	22,47	R$ 719,26	**R$ 16.162,26**	**0,44%**	**75,23%**	B
00042422	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	Equipamento	UN	4,00	R$ 3.774,00	**R$ 15.096,00**	**0,41%**	**75,65%**	B
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	8.819,62	R$ 1,63	**R$ 14.375,97**	**0,39%**	**76,04%**	B
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	9.189,78	R$ 1,56	**R$ 14.336,06**	**0,39%**	**76,43%**	B
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	538,31	R$ 25,36	**R$ 13.651,42**	**0,37%**	**76,80%**	B
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	1.367,41	R$ 9,91	**R$ 13.551,02**	**0,37%**	**77,17%**	B
00039422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	Material	M	1.084,09	R$ 12,32	**R$ 13.355,96**	**0,36%**	**77,53%**	B

ID: 409428 e CRC: 17DC340B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

JOTA BARROS
PROJETOS E ASSESSORIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ -RO
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNÍCIPIO DE NOVA MAMORÉ -RO
LOCAL:	NOVA MAMORÉ - RO

DATA : 18/08/2025 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	CE
SICRO NOVO	2026/01	-	-	RO
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%	RO
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	null

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00034747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	SINAPI	Material	M	83,30	R$ 153,50	**R$ 12.787,16**	**0,35%**	**77,88%**	B
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	531,55	R$ 22,99	**R$ 12.220,30**	**0,33%**	**78,21%**	B
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	523,41	R$ 23,27	**R$ 12.179,86**	**0,33%**	**78,54%**	B
00039664	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	Material	M	377,41	R$ 31,70	**R$ 11.963,79**	**0,33%**	**78,87%**	B
I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	Material	UN	16.557,66	R$ 0,71	**R$ 11.755,94**	**0,32%**	**79,19%**	B
00039741	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	Material	M	377,41	R$ 30,56	**R$ 11.533,55**	**0,31%**	**79,50%**	B
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	Material	UN	21,75	R$ 528,98	**R$ 11.503,83**	**0,31%**	**79,82%**	B
00043448	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	Material	UN	12,00	R$ 922,76	**R$ 11.073,12**	**0,30%**	**80,12%**	C
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	Material	KG	390,16	R$ 27,96	**R$ 10.908,90**	**0,30%**	**80,42%**	C
I1144	EXAUSTOR ELETROMECANICO INDUST. D=400MM	SEINFRA	Material	UN	9,00	R$ 1.203,90	**R$ 10.835,10**	**0,29%**	**80,71%**	C
INS.503	CAIXA D'ÁGUA 7.500L POLIETILENO	PRÓPRIA	Material	UN	2,00	R$ 5.299,00	**R$ 10.598,00**	**0,29%**	**81,00%**	C
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	Material	KG	1.295,67	R$ 8,05	**R$ 10.430,14**	**0,28%**	**81,28%**	C
I03814	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 25mm², 1kv / 90º C	ORSE	Material	m	359,56	R$ 28,90	**R$ 10.391,29**	**0,28%**	**81,57%**	C
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	333,92	R$ 30,04	**R$ 10.031,03**	**0,27%**	**81,84%**	C
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	SINAPI	Material	KG	483,21	R$ 19,61	**R$ 9.475,75**	**0,26%**	**82,10%**	C
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	411,66	R$ 22,99	**R$ 9.464,17**	**0,26%**	**82,36%**	C
00043981	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 9.284,23	**R$ 9.284,23**	**0,25%**	**82,61%**	C
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	Material	KG	2.371,85	R$ 3,70	**R$ 8.775,86**	**0,24%**	**82,85%**	C
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	415,32	R$ 20,53	**R$ 8.526,43**	**0,23%**	**83,08%**	C
00039662	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	Material	M	413,40	R$ 20,61	**R$ 8.520,10**	**0,23%**	**83,31%**	C
00001017	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2	SINAPI	Material	M	54,61	R$ 153,78	**R$ 8.397,20**	**0,23%**	**83,54%**	C
00000135	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	SINAPI	Material	KG	1.974,07	R$ 4,23	**R$ 8.350,31**	**0,23%**	**83,77%**	C
I0824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO	SEINFRA	Material	KG	885,32	R$ 9,43	**R$ 8.348,53**	**0,23%**	**83,99%**	C

ID: 409428 e CRC: 17DC340B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

JOTA BARROS
PROJETOS E ASSESSORIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ -RO
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNÍCIPIO DE NOVA MAMORÉ -RO
LOCAL:	NOVA MAMORÉ - RO

DATA : 18/08/2025 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	CE
SICRO NOVO	2026/01	-	-	RO
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%	RO
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	null

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I09889	Forro acústico em placas de fibra mineral dim.1200x600x16mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,79, marca Armstrong, ref. Clean Room, ou similar, resist. fogo: classe A. Inclusive perfís metálicos	ORSE	Serviço	m2	87,66	R$ 95,00	**R$ 8.328,13**	**0,23%**	**84,22%**	C
00001022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	Material	M	2.405,19	R$ 3,43	**R$ 8.249,80**	**0,22%**	**84,45%**	C
00002686	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	221,12	R$ 36,86	**R$ 8.150,56**	**0,22%**	**84,67%**	C
I11748	Motobomba submersa, marca schneider ou similar, modelo SUB20-50S4E26, motor 5 cv, trifásico 220V, 26 estágios, recalque 1 1/4", hm = 110 a 280 m, q = 1,9 a 6,4m3/h	ORSE	Material	un	1,00	R$ 8.101,56	**R$ 8.101,56**	**0,22%**	**84,89%**	C
00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	Material	M	113,37	R$ 68,07	**R$ 7.716,99**	**0,21%**	**85,10%**	C
00006160	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	319,77	R$ 24,13	**R$ 7.715,95**	**0,21%**	**85,31%**	C
00040862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	MES	12,24	R$ 617,70	**R$ 7.560,65**	**0,21%**	**85,51%**	C
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	Material	L	524,43	R$ 14,06	**R$ 7.373,46**	**0,20%**	**85,71%**	C
00021029	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	SINAPI	Material	UN	16,00	R$ 450,00	**R$ 7.200,00**	**0,20%**	**85,91%**	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	9.189,78	R$ 0,74	**R$ 6.800,44**	**0,19%**	**86,10%**	C
00007701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	56,75	R$ 116,16	**R$ 6.592,09**	**0,18%**	**86,28%**	C
00004922	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	Material	M2	11,02	R$ 593,57	**R$ 6.544,11**	**0,18%**	**86,45%**	C
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	Material	M2	121,04	R$ 51,43	**R$ 6.225,09**	**0,17%**	**86,62%**	C
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	3.967,10	R$ 1,53	**R$ 6.069,67**	**0,17%**	**86,79%**	C
00007694	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	37,52	R$ 156,31	**R$ 5.864,09**	**0,16%**	**86,95%**	C
I7925	CLARABÓIA ARTIFICIAL 60X200CM COM DIFUSOR APOIADO NO FORRO E LUMINÁRIA MAIS REATOR ELETRÔNICO APLICADOS NA LAJE PARA 2 FLUORESCENTES 32W COR QUENTE	SEINFRA	Material	UN	48,00	R$ 120,86	**R$ 5.801,28**	**0,16%**	**87,11%**	C
I04908	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 56 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	ORSE	Material	un	4,00	R$ 1.434,95	**R$ 5.739,80**	**0,16%**	**87,26%**	C
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	272,02	R$ 20,83	**R$ 5.666,17**	**0,15%**	**87,42%**	C
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	Material	UN	8.341,90	R$ 0,67	**R$ 5.589,07**	**0,15%**	**87,57%**	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	8.819,62	R$ 0,63	**R$ 5.556,36**	**0,15%**	**87,72%**	C
00002673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	1.256,73	R$ 4,33	**R$ 5.441,63**	**0,15%**	**87,87%**	C

ID: 409428 e CRC: 17DC340B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

JOTA BARROS
PROJETOS E ASSESSORIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ -RO
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNÍCIPIO DE NOVA MAMORÉ -RO
LOCAL:	NOVA MAMORÉ - RO

DATA : 18/08/2025 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	CE
SICRO NOVO	2026/01	-	-	RO
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%	RO
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	null

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	438,97	R$ 11,99	**R$ 5.263,30**	**0,14%**	**88,01%**	C
00039472	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	SINAPI	Material	UN	32,00	R$ 161,70	**R$ 5.174,40**	**0,14%**	**88,15%**	C
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	Material	M2	131,54	R$ 38,74	**R$ 5.095,69**	**0,14%**	**88,29%**	C
00039738	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	Material	M	413,40	R$ 12,15	**R$ 5.022,77**	**0,14%**	**88,43%**	C
00004472	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	155,07	R$ 31,68	**R$ 4.912,69**	**0,13%**	**88,56%**	C
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	Material	310ML	110,14	R$ 44,26	**R$ 4.874,86**	**0,13%**	**88,69%**	C
I14465	Luminária em led 40W sobrepor, 120 x 7,2 cm, 6500K branco frio, com difusor de proteção	ORSE	Material	un	121,00	R$ 40,10	**R$ 4.852,10**	**0,13%**	**88,83%**	C
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	235,96	R$ 20,53	**R$ 4.844,32**	**0,13%**	**88,96%**	C
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	3.245,14	R$ 1,46	**R$ 4.737,91**	**0,13%**	**89,09%**	C
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	Material	KG	4.411,55	R$ 1,07	**R$ 4.720,35**	**0,13%**	**89,22%**	C
00009841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	145,57	R$ 31,47	**R$ 4.581,20**	**0,12%**	**89,34%**	C
00002674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	837,16	R$ 5,39	**R$ 4.512,31**	**0,12%**	**89,46%**	C
00038189	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR	SINAPI	Material	UN	21,00	R$ 202,34	**R$ 4.249,14**	**0,12%**	**89,58%**	C
00043657	CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS	SINAPI	Material	M	217,00	R$ 18,79	**R$ 4.077,43**	**0,11%**	**89,69%**	C
00003322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	Material	M2	225,41	R$ 18,00	**R$ 4.057,38**	**0,11%**	**89,80%**	C
I8437	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Material	M2	6,30	R$ 630,91	**R$ 3.974,73**	**0,11%**	**89,91%**	C
00004759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	188,93	R$ 20,81	**R$ 3.931,69**	**0,11%**	**90,02%**	C
00004730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	Material	M3	16,67	R$ 230,48	**R$ 3.841,64**	**0,10%**	**90,12%**	C
00039665	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	Material	M	70,16	R$ 53,49	**R$ 3.752,81**	**0,10%**	**90,22%**	C
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	Material	UN	3,83	R$ 976,71	**R$ 3.743,34**	**0,10%**	**90,32%**	C
00009870	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	35,38	R$ 105,45	**R$ 3.731,07**	**0,10%**	**90,43%**	C

ID: 409428 e CRC: 17DC340B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

JOTA BARROS
PROJETOS E ASSESSORIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ -RO
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNÍCIPIO DE NOVA MAMORÉ -RO
LOCAL:	NOVA MAMORÉ - RO

DATA : 18/08/2025 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	CE
SICRO NOVO	2026/01	-	-	RO
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%	RO
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	null

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00039419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	Material	M	339,19	R$ 10,86	**R$ 3.683,59**	**0,10%**	**90,53%**	C
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	Equipamento	UNXMES	130,59	R$ 28,00	**R$ 3.656,52**	**0,10%**	**90,63%**	C
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	1.466,26	R$ 2,42	**R$ 3.548,34**	**0,10%**	**90,72%**	C
00034794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	146,20	R$ 24,13	**R$ 3.527,73**	**0,10%**	**90,82%**	C
I0247	BOMBA CENTRIFUGA PRESSURISAÇÃO HIDRANTE P=15CV	SEINFRA	Material	UN	1,00	R$ 3.516,42	**R$ 3.516,42**	**0,10%**	**90,91%**	C
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	Material	M	210,76	R$ 15,86	**R$ 3.342,65**	**0,09%**	**91,01%**	C
00010924	HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA LONGA E CAIXA, DN 75 MM	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 3.332,79	**R$ 3.332,79**	**0,09%**	**91,10%**	C
00025067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	SINAPI	Material	UN	419,59	R$ 7,85	**R$ 3.293,76**	**0,09%**	**91,19%**	C
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	133,42	R$ 24,43	**R$ 3.259,54**	**0,09%**	**91,27%**	C
I9109	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4"x2" C/ SUPORTE + 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 4"X2")	SEINFRA	Material	UN	72,00	R$ 45,20	**R$ 3.254,40**	**0,09%**	**91,36%**	C
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	Material	M2	46,33	R$ 70,24	**R$ 3.253,97**	**0,09%**	**91,45%**	C
00041209	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 3.249,48	**R$ 3.249,48**	**0,09%**	**91,54%**	C
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	SINAPI	Material	CJ	2.004,91	R$ 1,62	**R$ 3.247,95**	**0,09%**	**91,63%**	C
00007219	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	SINAPI	Material	UN	52,72	R$ 61,16	**R$ 3.224,09**	**0,09%**	**91,72%**	C
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	3.271,55	R$ 0,98	**R$ 3.206,12**	**0,09%**	**91,80%**	C
00010521	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	SINAPI	Material	UN	8,00	R$ 394,69	**R$ 3.157,52**	**0,09%**	**91,89%**	C
I8825	CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 240MM2	SEINFRA	Material	M	109,18	R$ 28,59	**R$ 3.121,46**	**0,08%**	**91,97%**	C
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	302,62	R$ 10,31	**R$ 3.119,98**	**0,08%**	**92,06%**	C
I6792	VIGA DE MADEIRA EM MASSARANDUBA 10"x 4"	SEINFRA	Material	M	33,04	R$ 93,22	**R$ 3.079,99**	**0,08%**	**92,14%**	C
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	MES	12,24	R$ 250,14	**R$ 3.061,71**	**0,08%**	**92,23%**	C
00011154	PORTA CORTA-FOGO SIMPLES PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 1 FOLHA DE ABRIR, 5 CM, ACABAMENTO NATURAL / SEM PINTURA, COM FECHADURA TIPO TRINCO, DOBRADICAS E BATENTE, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742)	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 1.491,86	**R$ 2.983,72**	**0,08%**	**92,31%**	C
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	3.245,14	R$ 0,90	**R$ 2.920,63**	**0,08%**	**92,39%**	C

ID: 409428 e CRC: 17DC340B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

JOTA BARROS
PROJETOS E ASSESSORIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ -RO
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNÍCIPIO DE NOVA MAMORÉ -RO
LOCAL:	NOVA MAMORÉ - RO

DATA : 18/08/2025 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	CE
SICRO NOVO	2026/01	-	-	RO
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%	RO
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	null

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00010505	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO	SINAPI	Material	M2	11,02	R$ 261,86	**R$ 2.887,01**	**0,08%**	**92,47%**	C
00021009	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	94,24	R$ 29,98	**R$ 2.825,26**	**0,08%**	**92,54%**	C
00039853	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	Material	M	70,16	R$ 40,14	**R$ 2.816,19**	**0,08%**	**92,62%**	C
00000599	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	SINAPI	Material	M2	1,58	R$ 1.781,31	**R$ 2.805,56**	**0,08%**	**92,70%**	C
I11595	Exaustor comercial 30 cm, 1/4 CV, 1695 RPM, 1200m³/h, 127/220V Venti-Delta ou similar	ORSE	Material	un	9,00	R$ 310,35	**R$ 2.793,15**	**0,08%**	**92,77%**	C
00036178	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	SINAPI	Material	UN	125,21	R$ 22,28	**R$ 2.789,66**	**0,08%**	**92,85%**	C
00010749	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	Equipamento	UNXMES	89,68	R$ 31,06	**R$ 2.785,60**	**0,08%**	**92,92%**	C
00043836	RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 2.729,59	**R$ 2.729,59**	**0,07%**	**93,00%**	C
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	Equipamento	MES	260,85	R$ 10,31	**R$ 2.689,34**	**0,07%**	**93,07%**	C
00020269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	SINAPI	Material	UN	20,00	R$ 133,14	**R$ 2.662,80**	**0,07%**	**93,14%**	C
00001109	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	SINAPI	Material	M	78,44	R$ 33,30	**R$ 2.612,05**	**0,07%**	**93,22%**	C
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	Material	UN	88,73	R$ 29,25	**R$ 2.595,30**	**0,07%**	**93,29%**	C
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	Material	M2	6,00	R$ 432,00	**R$ 2.592,00**	**0,07%**	**93,36%**	C
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	Material	UN	11.737,00	R$ 0,22	**R$ 2.582,14**	**0,07%**	**93,43%**	C
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.223,37	R$ 2,09	**R$ 2.556,85**	**0,07%**	**93,50%**	C
00042425	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	Equipamento	UN	1,00	R$ 2.542,21	**R$ 2.542,21**	**0,07%**	**93,57%**	C
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	30.962,89	R$ 0,08	**R$ 2.477,03**	**0,07%**	**93,63%**	C
I08358	Disjuntor tripolar 315 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens ou Similar	ORSE	Material	un	2,00	R$ 1.235,35	**R$ 2.470,70**	**0,07%**	**93,70%**	C
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.223,37	R$ 1,98	**R$ 2.422,28**	**0,07%**	**93,77%**	C
00006194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	488,59	R$ 4,95	**R$ 2.418,53**	**0,07%**	**93,83%**	C
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	Material	KG	408,43	R$ 5,92	**R$ 2.417,88**	**0,07%**	**93,90%**	C

ID: 409428 e CRC: 17DC340B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

JOTA BARROS
PROJETOS E ASSESSORIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ -RO
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNÍCIPIO DE NOVA MAMORÉ -RO
LOCAL:	NOVA MAMORÉ - RO

DATA : 18/08/2025 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	CE
SICRO NOVO	2026/01	-	-	RO
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%	RO
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	null

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00020232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	SINAPI	Material	M	21,35	R$ 109,55	**R$ 2.338,89**	**0,06%**	**93,96%**	C
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	15,17	R$ 153,98	**R$ 2.336,09**	**0,06%**	**94,03%**	C
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	Material	KG	126,04	R$ 18,13	**R$ 2.285,07**	**0,06%**	**94,09%**	C
I12975	Central de alarme de incendio com sistema de 04 laços para até 396 dispositivos, marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou similar	ORSE	Material	un	1,00	R$ 2.277,34	**R$ 2.277,34**	**0,06%**	**94,15%**	C
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	Material	M	819,62	R$ 2,76	**R$ 2.262,14**	**0,06%**	**94,21%**	C
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	135,14	R$ 16,71	**R$ 2.258,22**	**0,06%**	**94,27%**	C
I04925	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 50mm², 1kv / 90º C	ORSE	Material	m	42,06	R$ 53,67	**R$ 2.257,62**	**0,06%**	**94,33%**	C
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	Material	UN	748,90	R$ 3,01	**R$ 2.254,19**	**0,06%**	**94,40%**	C
00034586	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	SINAPI	Material	UN	914,58	R$ 2,42	**R$ 2.213,28**	**0,06%**	**94,46%**	C
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	Equipamento	UN	0,00087037977	R$ 2.491.030,28	**R$ 2.168,14**	**0,06%**	**94,51%**	C
00037555	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	SINAPI	Material	UN	8,00	R$ 268,57	**R$ 2.148,56**	**0,06%**	**94,57%**	C
00043446	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	Material	UN	4,00	R$ 536,71	**R$ 2.146,84**	**0,06%**	**94,63%**	C
00002685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	253,83	R$ 8,42	**R$ 2.137,27**	**0,06%**	**94,69%**	C
00010432	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	SINAPI	Material	UN	4,30	R$ 492,72	**R$ 2.119,14**	**0,06%**	**94,75%**	C
00042243	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	Material	UN	8,00	R$ 264,67	**R$ 2.117,36**	**0,06%**	**94,81%**	C
00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	Material	UN	8,00	R$ 260,00	**R$ 2.080,00**	**0,06%**	**94,86%**	C
00004030	VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO	SINAPI	Material	M2	219,15	R$ 9,19	**R$ 2.014,02**	**0,05%**	**94,92%**	C
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	Material	M2	69,61	R$ 28,92	**R$ 2.013,22**	**0,05%**	**94,97%**	C
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	88,76	R$ 22,37	**R$ 1.985,48**	**0,05%**	**95,03%**	C
00000368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	25,32	R$ 76,00	**R$ 1.924,29**	**0,05%**	**95,08%**	C
I11961	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, exclusive estrutura metálica - fornecimento e montagem	ORSE	Serviço	m2	7,34	R$ 260,11	**R$ 1.908,43**	**0,05%**	**95,13%**	C
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	Material	L	120,11	R$ 15,88	**R$ 1.907,37**	**0,05%**	**95,18%**	C
00043499	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	MES	8,40	R$ 222,84	**R$ 1.871,86**	**0,05%**	**95,23%**	C

ID: 409428 e CRC: 17DC340B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

JOTA BARROS
PROJETOS E ASSESSORIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ -RO
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNÍCIPIO DE NOVA MAMORÉ -RO
LOCAL:	NOVA MAMORÉ - RO

DATA : 18/08/2025 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	CE
SICRO NOVO	2026/01	-	-	RO
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%	RO
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	null

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	162,32	R$ 11,50	**R$ 1.866,68**	**0,05%**	**95,28%**	C
I03815	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 70mm², 1kv / 90º C	ORSE	Material	m	21,12	R$ 83,54	**R$ 1.764,72**	**0,05%**	**95,33%**	C
00039029	PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22	SINAPI	Material	M	77,52	R$ 22,70	**R$ 1.759,65**	**0,05%**	**95,38%**	C
00025070	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	SINAPI	Material	UN	280,03	R$ 6,28	**R$ 1.758,60**	**0,05%**	**95,43%**	C
I00402	Cabo FTP - 4 pares-categoria 5, blindado (p/cabeam.estruturado)	ORSE	Material	m	612,00	R$ 2,86	**R$ 1.750,32**	**0,05%**	**95,47%**	C
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	Equipamento	UNXMES	65,13	R$ 26,79	**R$ 1.744,80**	**0,05%**	**95,52%**	C
00039660	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	Material	M	40,07	R$ 43,00	**R$ 1.723,03**	**0,05%**	**95,57%**	C
I03813	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 16mm², 1kv / 90º C	ORSE	Material	m	87,78	R$ 19,51	**R$ 1.712,61**	**0,05%**	**95,62%**	C
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	Material	M3	7,16	R$ 231,62	**R$ 1.658,09**	**0,05%**	**95,66%**	C
00021016	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM (4"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	8,40	R$ 197,14	**R$ 1.655,98**	**0,05%**	**95,71%**	C
00044396	COLA BRANCA BASE PVA	SINAPI	Material	KG	51,79	R$ 31,81	**R$ 1.647,52**	**0,04%**	**95,75%**	C
00000977	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2	SINAPI	Material	M	18,10	R$ 90,57	**R$ 1.639,11**	**0,04%**	**95,80%**	C
00034616	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	Material	UN	34,83	R$ 46,34	**R$ 1.613,96**	**0,04%**	**95,84%**	C
00005044	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 1.603,34	**R$ 1.603,34**	**0,04%**	**95,88%**	C
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	SINAPI	Material	UN	1.102,98	R$ 1,43	**R$ 1.577,26**	**0,04%**	**95,93%**	C
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	191,76	R$ 8,08	**R$ 1.549,40**	**0,04%**	**95,97%**	C
00010904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	SINAPI	Material	UN	8,00	R$ 188,00	**R$ 1.504,00**	**0,04%**	**96,01%**	C
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	Material	L	201,08	R$ 7,41	**R$ 1.489,97**	**0,04%**	**96,05%**	C
00006005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	SINAPI	Material	UN	23,00	R$ 64,04	**R$ 1.472,92**	**0,04%**	**96,09%**	C
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	Especiais	KWH	927,99	R$ 1,58	**R$ 1.466,22**	**0,04%**	**96,13%**	C
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	Material	KG	50,70	R$ 28,71	**R$ 1.455,71**	**0,04%**	**96,17%**	C
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	Material	UN	70,79	R$ 20,27	**R$ 1.434,92**	**0,04%**	**96,21%**	C
00012388	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M	SINAPI	Material	UN	5,00	R$ 283,59	**R$ 1.417,95**	**0,04%**	**96,25%**	C

ID: 409428 e CRC: 17DC340B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

JOTA BARROS
PROJETOS E ASSESSORIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ -RO
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNÍCIPIO DE NOVA MAMORÉ -RO
LOCAL:	NOVA MAMORÉ - RO

DATA : 18/08/2025 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	CE
SICRO NOVO	2026/01	-	-	RO
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%	RO
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	null

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	Material	M3	1,43	R$ 981,66	**R$ 1.404,76**	**0,04%**	**96,29%**	C
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	Material	M	294,84	R$ 4,73	**R$ 1.394,60**	**0,04%**	**96,32%**	C
I13765	Rack de Parede 19" x 12 U"s x 570mm	ORSE	Material	un	2,00	R$ 683,00	**R$ 1.366,00**	**0,04%**	**96,36%**	C
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	Material	M2	12,23	R$ 111,49	**R$ 1.363,78**	**0,04%**	**96,40%**	C
00039737	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	Material	M	40,07	R$ 33,59	**R$ 1.345,97**	**0,04%**	**96,43%**	C
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	4,75	R$ 283,10	**R$ 1.345,92**	**0,04%**	**96,47%**	C
I13647	Luminária de embutir redonda para lâmpada flourescente ou LED compacta sistema draw back, modelo ref: 1140 da marca BONIN ou similar.	ORSE	Material	un	21,00	R$ 63,85	**R$ 1.340,85**	**0,04%**	**96,51%**	C
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	209,63	R$ 6,28	**R$ 1.316,48**	**0,04%**	**96,54%**	C
00036791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	SINAPI	Material	UN	8,00	R$ 163,79	**R$ 1.310,32**	**0,04%**	**96,58%**	C
00037588	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	SINAPI	Material	UN	20,00	R$ 64,81	**R$ 1.296,20**	**0,04%**	**96,61%**	C
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	56,96	R$ 22,71	**R$ 1.293,46**	**0,04%**	**96,65%**	C
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	3.967,10	R$ 0,32	**R$ 1.269,47**	**0,03%**	**96,68%**	C
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	262,53	R$ 4,78	**R$ 1.254,91**	**0,03%**	**96,72%**	C
00009840	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	18,71	R$ 66,47	**R$ 1.243,51**	**0,03%**	**96,75%**	C
I1374	LUMINARIA PAREDE, TIPO ARANDELA	SEINFRA	Material	UN	33,00	R$ 37,56	**R$ 1.239,48**	**0,03%**	**96,79%**	C
00021010	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	30,51	R$ 40,26	**R$ 1.228,21**	**0,03%**	**96,82%**	C
I03991	Tampa de encaixe 200 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	Material	m	77,20	R$ 15,77	**R$ 1.217,52**	**0,03%**	**96,85%**	C
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	927,73	R$ 1,31	**R$ 1.215,33**	**0,03%**	**96,89%**	C
00001113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	SINAPI	Material	M	35,23	R$ 33,30	**R$ 1.173,08**	**0,03%**	**96,92%**	C
I03458	Eletrocalha metálica perfurada 150 x 100 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou similar)	ORSE	Material	un	13,00	R$ 89,90	**R$ 1.168,70**	**0,03%**	**96,95%**	C
00000408	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM	SINAPI	Material	UN	1.174,65	R$ 0,99	**R$ 1.162,90**	**0,03%**	**96,98%**	C
00002379	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 1.134,16	**R$ 1.134,16**	**0,03%**	**97,01%**	C

ID: 409428 e CRC: 17DC340B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

JOTA BARROS
PROJETOS E ASSESSORIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ -RO
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNÍCIPIO DE NOVA MAMORÉ -RO
LOCAL:	NOVA MAMORÉ - RO

DATA : 18/08/2025 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	CE
SICRO NOVO	2026/01	-	-	RO
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%	RO
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	null

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	45,54	R$ 24,73	**R$ 1.126,23**	**0,03%**	**97,04%**	C
00000428	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	SINAPI	Material	UN	32,00	R$ 34,97	**R$ 1.119,04**	**0,03%**	**97,07%**	C
INS.19	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4"	PRÓPRIA	Material	M	30,55	R$ 35,81	**R$ 1.094,00**	**0,03%**	**97,10%**	C
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	Material	M	172,43	R$ 6,29	**R$ 1.084,56**	**0,03%**	**97,13%**	C
00009875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	60,42	R$ 17,77	**R$ 1.073,64**	**0,03%**	**97,16%**	C
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	Material	KG	59,07	R$ 18,13	**R$ 1.070,95**	**0,03%**	**97,19%**	C
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	Material	UN	43,49	R$ 24,41	**R$ 1.061,70**	**0,03%**	**97,22%**	C
00040552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	Material	CENTO	20,71	R$ 50,86	**R$ 1.053,41**	**0,03%**	**97,25%**	C
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	49,57	R$ 20,53	**R$ 1.017,68**	**0,03%**	**97,28%**	C
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	Material	M2	32,45	R$ 31,16	**R$ 1.011,08**	**0,03%**	**97,30%**	C
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	Material	UN	54,54	R$ 18,10	**R$ 987,18**	**0,03%**	**97,33%**	C
00003378	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	Material	UN	11,00	R$ 89,11	**R$ 980,21**	**0,03%**	**97,36%**	C
00039692	CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 976,83	**R$ 976,83**	**0,03%**	**97,38%**	C
I07611	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/incendio	ORSE	Material	un	7,00	R$ 137,05	**R$ 959,35**	**0,03%**	**97,41%**	C
00039245	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	Material	M	114,81	R$ 8,31	**R$ 954,10**	**0,03%**	**97,44%**	C
00043100	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 472,12	**R$ 944,24**	**0,03%**	**97,46%**	C
00021112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	SINAPI	Material	UN	4,30	R$ 217,35	**R$ 934,80**	**0,03%**	**97,49%**	C
00001062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	Material	UN	3,00	R$ 309,57	**R$ 928,71**	**0,03%**	**97,51%**	C
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	Material	KG	6,61	R$ 139,71	**R$ 923,12**	**0,03%**	**97,54%**	C
I12729	Piso tátil alerta pinado- Elementos em em ABS revestido de inox (100 peças/m)	ORSE	Material	m	7,64	R$ 120,75	**R$ 922,53**	**0,03%**	**97,56%**	C
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	Material	UN	279,80	R$ 3,28	**R$ 917,75**	**0,02%**	**97,59%**	C
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	38,78	R$ 23,44	**R$ 908,89**	**0,02%**	**97,61%**	C
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	Material	M	19,00	R$ 47,78	**R$ 907,82**	**0,02%**	**97,64%**	C

ID: 409428 e CRC: 17DC340B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

JOTA BARROS
PROJETOS E ASSESSORIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ -RO
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNÍCIPIO DE NOVA MAMORÉ -RO
LOCAL:	NOVA MAMORÉ - RO

DATA : 18/08/2025 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	CE
SICRO NOVO	2026/01	-	-	RO
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%	RO
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	null

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I1046	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (25X50)MM	SEINFRA	Material	M	100,04	R$ 9,06	**R$ 906,41**	**0,02%**	**97,66%**	C
00000131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	SINAPI	Material	KG	15,03	R$ 58,50	**R$ 878,99**	**0,02%**	**97,69%**	C
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	Material	UN	249,30	R$ 3,50	**R$ 872,54**	**0,02%**	**97,71%**	C
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	Material	UN	1.253,88	R$ 0,69	**R$ 865,18**	**0,02%**	**97,73%**	C
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,035728418695 0978	R$ 23.999,99	**R$ 857,48**	**0,02%**	**97,76%**	C
I03989	Tampa de encaixe 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	Material	un	59,05	R$ 14,20	**R$ 838,51**	**0,02%**	**97,78%**	C
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	Material	UN	7.510,30	R$ 0,11	**R$ 826,13**	**0,02%**	**97,80%**	C
00021011	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	13,96	R$ 58,68	**R$ 819,25**	**0,02%**	**97,82%**	C
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	Material	UN	365,70	R$ 2,22	**R$ 811,86**	**0,02%**	**97,85%**	C
00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	Material	UN	200,73	R$ 3,97	**R$ 796,90**	**0,02%**	**97,87%**	C
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	Material	UN	264,43	R$ 3,01	**R$ 795,93**	**0,02%**	**97,89%**	C
00000980	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	Material	M	60,00	R$ 13,16	**R$ 789,60**	**0,02%**	**97,91%**	C
00003470	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	SINAPI	Material	UN	8,00	R$ 95,74	**R$ 765,92**	**0,02%**	**97,93%**	C
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	Material	UN	8,65	R$ 88,22	**R$ 763,41**	**0,02%**	**97,95%**	C
I13685	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar	ORSE	Material	un	21,00	R$ 35,93	**R$ 754,53**	**0,02%**	**97,97%**	C
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	Material	UN	112,85	R$ 6,67	**R$ 752,71**	**0,02%**	**97,99%**	C
00043492	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	316,12	R$ 2,38	**R$ 752,36**	**0,02%**	**98,01%**	C
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	Material	UN	23,39	R$ 32,13	**R$ 751,66**	**0,02%**	**98,03%**	C
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	Material	KG	22,59	R$ 32,48	**R$ 733,67**	**0,02%**	**98,05%**	C
00004276	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA	SINAPI	Material	UN	3,00	R$ 237,87	**R$ 713,61**	**0,02%**	**98,07%**	C
00011976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	Material	UN	548,52	R$ 1,30	**R$ 713,07**	**0,02%**	**98,09%**	C
00012296	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS	SINAPI	Material	UN	142,00	R$ 4,97	**R$ 705,74**	**0,02%**	**98,11%**	C
I14484	Planta - Palmeira rabo de raposa (Wodyetia bifurcata)	ORSE	Material	un	5,00	R$ 140,00	**R$ 700,00**	**0,02%**	**98,13%**	C
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	Material	KG	98,31	R$ 7,10	**R$ 698,02**	**0,02%**	**98,15%**	C

ID: 409428 e CRC: 17DC340B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

JOTA BARROS
PROJETOS E ASSESSORIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ -RO
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNÍCIPIO DE NOVA MAMORÉ -RO
LOCAL:	NOVA MAMORÉ - RO

DATA : 18/08/2025 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	CE
SICRO NOVO	2026/01	-	-	RO
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%	RO
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	null

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I03818	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE), 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C	ORSE	Material	m	90,37	R$ 7,58	**R$ 685,02**	**0,02%**	**98,17%**	C
00040270	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	SINAPI	Material	M	4,97	R$ 133,03	**R$ 661,47**	**0,02%**	**98,19%**	C
00042408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	SINAPI	Material	M2	297,73	R$ 2,22	**R$ 660,95**	**0,02%**	**98,21%**	C
00010899	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	SINAPI	Material	UN	8,00	R$ 82,36	**R$ 658,88**	**0,02%**	**98,22%**	C
00035275	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	6,72	R$ 96,86	**R$ 651,09**	**0,02%**	**98,24%**	C
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	Material	UN	11,39	R$ 56,77	**R$ 646,76**	**0,02%**	**98,26%**	C
00002391	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 309,68	**R$ 619,36**	**0,02%**	**98,28%**	C
00039457	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	SINAPI	Material	UN	4,00	R$ 154,72	**R$ 618,88**	**0,02%**	**98,29%**	C
00043498	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	MES	3,84	R$ 160,46	**R$ 616,17**	**0,02%**	**98,31%**	C
I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	Mão de Obra	H	25,91	R$ 23,71	**R$ 614,28**	**0,02%**	**98,33%**	C
I03374	Argamassa industrializada Votomassa AC-III, ou similar	ORSE	Material	kg	214,38	R$ 2,86	**R$ 613,13**	**0,02%**	**98,34%**	C
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	Material	UN	486,41	R$ 1,25	**R$ 608,01**	**0,02%**	**98,36%**	C
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	Material	UN	961,09	R$ 0,61	**R$ 586,26**	**0,02%**	**98,37%**	C
00038774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	Material	UN	55,99	R$ 10,47	**R$ 586,23**	**0,02%**	**98,39%**	C
I03980	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	Material	un	96,00	R$ 6,08	**R$ 583,68**	**0,02%**	**98,41%**	C
00034636	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 567,93	**R$ 567,93**	**0,02%**	**98,42%**	C
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	28,81	R$ 19,69	**R$ 567,35**	**0,02%**	**98,44%**	C
00039140	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4"	SINAPI	Material	UN	241,52	R$ 2,25	**R$ 543,41**	**0,01%**	**98,45%**	C
00010423	TANQUE DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO, *20* L	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 542,03	**R$ 542,03**	**0,01%**	**98,47%**	C
00001021	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	Material	M	102,37	R$ 5,26	**R$ 538,46**	**0,01%**	**98,48%**	C
M109600118	CHAVE SECCIONADORA FUSIVEL MONOPOLAR, TIPO DISTRIBUICAO, 15KV,100A, 10KA	EMBASA	Material	UN	3,00	R$ 179,15	**R$ 537,45**	**0,01%**	**98,50%**	C
00042244	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	Material	UN	5,00	R$ 107,46	**R$ 537,30**	**0,01%**	**98,51%**	C
00037586	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	SINAPI	Material	CENTO	11,01	R$ 48,76	**R$ 536,96**	**0,01%**	**98,53%**	C
00000660	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	Material	UN	109,99	R$ 4,87	**R$ 535,64**	**0,01%**	**98,54%**	C

ID: 409428 e CRC: 17DC340B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

JOTA BARROS
PROJETOS E ASSESSORIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ -RO
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNÍCIPIO DE NOVA MAMORÉ -RO
LOCAL:	NOVA MAMORÉ - RO

DATA : 18/08/2025 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	CE
SICRO NOVO	2026/01	-	-	RO
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%	RO
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	null

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	44,21	R$ 12,06	**R$ 533,15**	**0,01%**	**98,55%**	C
I12807	Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr	ORSE	Material	m2	2,10	R$ 250,00	**R$ 525,00**	**0,01%**	**98,57%**	C
I00861	Eletrocalha metálica perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	ORSE	Material	m	16,95	R$ 30,72	**R$ 520,70**	**0,01%**	**98,58%**	C
00001896	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	36,00	R$ 14,37	**R$ 517,32**	**0,01%**	**98,60%**	C
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	Material	UN	63,95	R$ 8,08	**R$ 516,69**	**0,01%**	**98,61%**	C
00034643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	SINAPI	Material	UN	12,00	R$ 42,78	**R$ 513,36**	**0,01%**	**98,63%**	C
00011975	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	SINAPI	Material	UN	20,00	R$ 25,52	**R$ 510,40**	**0,01%**	**98,64%**	C
00004930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	SINAPI	Material	M2	0,80	R$ 631,90	**R$ 505,52**	**0,01%**	**98,65%**	C
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	23,09	R$ 21,63	**R$ 499,53**	**0,01%**	**98,67%**	C
00039431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	Material	M	931,10	R$ 0,53	**R$ 493,49**	**0,01%**	**98,68%**	C
00010891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	SINAPI	Material	UN	2,23	R$ 219,99	**R$ 491,61**	**0,01%**	**98,69%**	C
I12925	Lâmpada PAR 20 Led 7w bivolt am/br/neu	ORSE	Material	un	33,00	R$ 14,40	**R$ 475,20**	**0,01%**	**98,71%**	C
00010535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,078874582491063120608	R$ 5.900,00	**R$ 465,36**	**0,01%**	**98,72%**	C
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	65,47	R$ 7,10	**R$ 464,87**	**0,01%**	**98,73%**	C
00038083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	Material	UN	12,52	R$ 36,95	**R$ 462,58**	**0,01%**	**98,74%**	C
00002683	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	7,90	R$ 58,09	**R$ 458,79**	**0,01%**	**98,76%**	C
00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	Material	UN	4,00	R$ 114,43	**R$ 457,72**	**0,01%**	**98,77%**	C
00007288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	SINAPI	Material	L	11,04	R$ 41,42	**R$ 457,38**	**0,01%**	**98,78%**	C
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	69,98	R$ 6,52	**R$ 456,29**	**0,01%**	**98,79%**	C
00010492	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	Material	M2	1,28	R$ 350,00	**R$ 448,00**	**0,01%**	**98,81%**	C
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	Material	UN	19,02	R$ 23,51	**R$ 447,17**	**0,01%**	**98,82%**	C
00043468	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	316,12	R$ 1,39	**R$ 439,40**	**0,01%**	**98,83%**	C
00036225	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	Material	M2	10,36	R$ 40,70	**R$ 421,77**	**0,01%**	**98,84%**	C
I1377	LUMINARIA SPOT DIRECIONAL C/BRACO	SEINFRA	Material	UN	8,00	R$ 52,32	**R$ 418,56**	**0,01%**	**98,85%**	C

ID: 409428 e CRC: 17DC340B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

JOTA BARROS
PROJETOS E ASSESSORIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ -RO
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNÍCIPIO DE NOVA MAMORÉ -RO
LOCAL:	NOVA MAMORÉ - RO

DATA : 18/08/2025 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	CE
SICRO NOVO	2026/01	-	-	RO
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%	RO
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	null

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	Material	CENTO	9,86	R$ 41,93	**R$ 413,61**	**0,01%**	**98,86%**	C
00039507	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	Material	M2	24,41	R$ 16,92	**R$ 412,98**	**0,01%**	**98,88%**	C
00006314	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2"	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 206,49	**R$ 412,98**	**0,01%**	**98,89%**	C
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	Material	UN	264,43	R$ 1,56	**R$ 412,51**	**0,01%**	**98,90%**	C
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	0,102981106874264	R$ 3.969,61	**R$ 408,79**	**0,01%**	**98,91%**	C
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	927,73	R$ 0,44	**R$ 408,20**	**0,01%**	**98,92%**	C
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	Material	M	292,78	R$ 1,39	**R$ 406,96**	**0,01%**	**98,93%**	C
00010567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	51,70	R$ 7,84	**R$ 405,33**	**0,01%**	**98,94%**	C
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	Material	UN	1.553,71	R$ 0,26	**R$ 403,96**	**0,01%**	**98,95%**	C
00003670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	15,00	R$ 26,93	**R$ 403,95**	**0,01%**	**98,96%**	C
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	Equipamento	UN	0,00086282436561868	R$ 466.463,38	**R$ 402,48**	**0,01%**	**98,98%**	C
00002373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	SINAPI	Material	UN	4,00	R$ 99,02	**R$ 396,08**	**0,01%**	**98,99%**	C
M0032	Adesivo de contato para laminado elastoplástico	SICRO	Material	kg	7,98	R$ 49,53	**R$ 395,00**	**0,01%**	**99,00%**	C
00020147	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	63,00	R$ 6,16	**R$ 388,08**	**0,01%**	**99,01%**	C
00010555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	Material	UN	1,34	R$ 289,05	**R$ 386,46**	**0,01%**	**99,02%**	C
00010425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	SINAPI	Material	UN	2,97	R$ 128,12	**R$ 380,44**	**0,01%**	**99,03%**	C
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	14,58	R$ 25,82	**R$ 376,35**	**0,01%**	**99,04%**	C
00020157	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	17,00	R$ 21,76	**R$ 369,92**	**0,01%**	**99,05%**	C
00003873	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	26,00	R$ 14,20	**R$ 369,20**	**0,01%**	**99,06%**	C
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	Material	UN	1.112,44	R$ 0,33	**R$ 367,11**	**0,01%**	**99,07%**	C
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	Material	UN	4,69	R$ 77,86	**R$ 365,26**	**0,01%**	**99,08%**	C
I8822	CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 120MM2	SEINFRA	Material	M	25,10	R$ 14,53	**R$ 364,70**	**0,01%**	**99,09%**	C
00006013	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1"	SINAPI	Material	UN	4,64	R$ 78,39	**R$ 363,56**	**0,01%**	**99,10%**	C

ID: 409428 e CRC: 17DC340B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

JOTA BARROS
PROJETOS E ASSESSORIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ -RO
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNÍCIPIO DE NOVA MAMORÉ -RO
LOCAL:	NOVA MAMORÉ - RO

DATA : 18/08/2025 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	CE
SICRO NOVO	2026/01	-	-	RO
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%	RO
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	null

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I1049	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)MM	SEINFRA	Material	M	23,94	R$ 15,05	**R$ 360,30**	**0,01%**	**99,11%**	C
00006322	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3"	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 177,88	**R$ 355,76**	**0,01%**	**99,12%**	C
00001018	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	SINAPI	Material	M	5,48	R$ 64,74	**R$ 354,84**	**0,01%**	**99,13%**	C
00037552	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO	SINAPI	Material	KG	100,51	R$ 3,51	**R$ 352,78**	**0,01%**	**99,14%**	C
00001020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	Material	M	27,60	R$ 12,55	**R$ 346,42**	**0,01%**	**99,15%**	C
I2367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	Material	M	10,00	R$ 34,54	**R$ 345,40**	**0,01%**	**99,16%**	C
00038783	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	Material	UN	302,92	R$ 1,12	**R$ 339,27**	**0,01%**	**99,17%**	C
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	46,47	R$ 7,30	**R$ 339,23**	**0,01%**	**99,17%**	C
00034353	ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	Material	KG	167,66	R$ 1,99	**R$ 333,64**	**0,01%**	**99,18%**	C
00011655	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	17,40	R$ 19,07	**R$ 331,84**	**0,01%**	**99,19%**	C
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	Material	KG	18,16	R$ 17,82	**R$ 323,57**	**0,01%**	**99,20%**	C
00034641	CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA	SINAPI	Material	UN	3,00	R$ 104,50	**R$ 313,50**	**0,01%**	**99,21%**	C
00009837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	19,81	R$ 15,82	**R$ 313,44**	**0,01%**	**99,22%**	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	30.962,89	R$ 0,01	**R$ 309,63**	**0,01%**	**99,23%**	C
00003528	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	30,00	R$ 10,25	**R$ 307,50**	**0,01%**	**99,24%**	C
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	Material	L	32,64	R$ 9,23	**R$ 301,26**	**0,01%**	**99,24%**	C
00000857	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	Material	M	13,23	R$ 22,76	**R$ 301,11**	**0,01%**	**99,25%**	C
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	Material	L	40,56	R$ 7,27	**R$ 294,90**	**0,01%**	**99,26%**	C
00002681	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	14,63	R$ 20,15	**R$ 294,79**	**0,01%**	**99,27%**	C
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	1,19	R$ 246,50	**R$ 293,34**	**0,01%**	**99,28%**	C
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	Material	KG	16,03	R$ 18,26	**R$ 292,75**	**0,01%**	**99,28%**	C
00039458	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 288,72	**R$ 288,72**	**0,01%**	**99,29%**	C
00039806	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 278,65	**R$ 278,65**	**0,01%**	**99,30%**	C
00020165	LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	10,00	R$ 27,47	**R$ 274,70**	**0,01%**	**99,31%**	C

ID: 409428 e CRC: 17DC340B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

JOTA BARROS
PROJETOS E ASSESSORIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ -RO
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNÍCIPIO DE NOVA MAMORÉ -RO
LOCAL:	NOVA MAMORÉ - RO

DATA : 18/08/2025 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	CE
SICRO NOVO	2026/01	-	-	RO
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%	RO
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	null

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	Geral	H	273,59	R$ 1,00	**R$ 273,59**	**0,01%**	**99,31%**	C
I2413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	SEINFRA	Material	UN	1,00	R$ 272,40	**R$ 272,40**	**0,01%**	**99,32%**	C
00003590	TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 272,11	**R$ 272,11**	**0,01%**	**99,33%**	C
I14640	Planta - ágave palito, porte da muda = pequeno	ORSE	Material	un	3,00	R$ 90,00	**R$ 270,00**	**0,01%**	**99,34%**	C
00006299	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 132,81	**R$ 265,62**	**0,01%**	**99,34%**	C
I07167S	Tela de arame galvanizada quadrangular / losangular, fio 2,11 mm (14 bwg), malha 5 x 5 cm, h = 2 m	ORSE	Material	m2	10,20	R$ 26,02	**R$ 265,48**	**0,01%**	**99,35%**	C
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	Material	KG	7,25	R$ 36,33	**R$ 263,54**	**0,01%**	**99,36%**	C
I2543	SERVENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	12,97	R$ 20,26	**R$ 262,80**	**0,01%**	**99,37%**	C
I8629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	SEINFRA	Material	M2	2,59	R$ 100,66	**R$ 261,06**	**0,01%**	**99,37%**	C
B010000058	ELETRICISTA	EMBASA	Mão de Obra	H	9,00	R$ 28,53	**R$ 256,77**	**0,01%**	**99,38%**	C
I14868	Barra de apoio para lavatório, constituída de barra lateral tipo "U", em aço polido, l=40cm	ORSE	Material	un	2,00	R$ 128,36	**R$ 256,72**	**0,01%**	**99,39%**	C
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	Material	L	7,57	R$ 33,72	**R$ 255,23**	**0,01%**	**99,39%**	C
00003520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	27,00	R$ 9,32	**R$ 251,64**	**0,01%**	**99,40%**	C
00010554	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	Material	UN	0,9479	R$ 265,06	**R$ 251,25**	**0,01%**	**99,41%**	C
I00804	Curva 45 longa pvc sanitario d= 75mm	ORSE	Material	un	5,00	R$ 49,89	**R$ 249,45**	**0,01%**	**99,41%**	C
00013415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	Material	UN	2,97	R$ 83,79	**R$ 248,81**	**0,01%**	**99,42%**	C
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	Material	UN	21,75	R$ 11,32	**R$ 246,18**	**0,01%**	**99,43%**	C
00044061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	Equipamento	UN	0,000292448	R$ 841.189,21	**R$ 246,00**	**0,01%**	**99,43%**	C
I12480	Disjuntor tripolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	ORSE	Material	un	2,00	R$ 123,00	**R$ 246,00**	**0,01%**	**99,44%**	C
I1244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	SEINFRA	Material	UN	3,00	R$ 82,00	**R$ 246,00**	**0,01%**	**99,45%**	C
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	Material	UN	6,85	R$ 35,29	**R$ 241,90**	**0,01%**	**99,45%**	C
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	9,24	R$ 26,18	**R$ 241,88**	**0,01%**	**99,46%**	C
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	Material	UN	82,05	R$ 2,91	**R$ 238,76**	**0,01%**	**99,47%**	C
I13306	Tampa de encaixe para tê horizontal 150 x 150mm, galvanizada à fogo (ref. Mopa ou similar)	ORSE	Material	un	4,00	R$ 59,31	**R$ 237,24**	**0,01%**	**99,47%**	C

ID: 409428 e CRC: 17DC340B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

JOTA BARROS
PROJETOS E ASSESSORIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ -RO
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNÍCIPIO DE NOVA MAMORÉ -RO
LOCAL:	NOVA MAMORÉ - RO

DATA : 18/08/2025 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	CE
SICRO NOVO	2026/01	-	-	RO
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%	RO
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	null

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00044945	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	Material	UN	24,36	R$ 9,50	**R$ 231,46**	**0,01%**	**99,48%**	C
00038591	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	SINAPI	Material	UN	40,07	R$ 5,74	**R$ 229,99**	**0,01%**	**99,49%**	C
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	56,00	R$ 4,10	**R$ 229,60**	**0,01%**	**99,49%**	C
00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	Equipamento	UN	0,000256303928102	R$ 886.990,97	**R$ 227,34**	**0,01%**	**99,50%**	C
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	Material	CENTO	7,51	R$ 29,67	**R$ 222,80**	**0,01%**	**99,50%**	C
00001743	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 216,21	**R$ 216,21**	**0,01%**	**99,51%**	C
M1328	Ripa de madeira - E = 4,0 cm e L = 1,5 cm	SICRO	Material	m	171,00	R$ 1,26	**R$ 215,46**	**0,01%**	**99,52%**	C
00036205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 107,32	**R$ 214,64**	**0,01%**	**99,52%**	C
00003659	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	10,00	R$ 20,98	**R$ 209,80**	**0,01%**	**99,53%**	C
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	Material	UN	104,84	R$ 1,98	**R$ 207,58**	**0,01%**	**99,53%**	C
I02626	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 35mm², 1kv / 90º C	ORSE	Material	m	5,28	R$ 39,00	**R$ 206,06**	**0,01%**	**99,54%**	C
00000592	CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M	SINAPI	Material	KG	5,66	R$ 36,29	**R$ 205,57**	**0,01%**	**99,54%**	C
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	Material	M2	5,68	R$ 36,03	**R$ 204,70**	**0,01%**	**99,55%**	C
00000780	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2"	SINAPI	Material	UN	3,00	R$ 67,87	**R$ 203,61**	**0,01%**	**99,56%**	C
00011714	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA	SINAPI	Material	UN	3,00	R$ 67,38	**R$ 202,14**	**0,01%**	**99,56%**	C
00011656	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	9,20	R$ 21,89	**R$ 201,40**	**0,01%**	**99,57%**	C
00011236	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM	SINAPI	Material	UN	0,8346	R$ 230,52	**R$ 192,39**	**0,01%**	**99,57%**	C
I00803	Curva 45 longa pvc sanitario d= 50mm	ORSE	Material	un	13,00	R$ 14,69	**R$ 190,97**	**0,01%**	**99,58%**	C
00038597	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	SINAPI	Material	UN	26,62	R$ 7,07	**R$ 188,20**	**0,01%**	**99,58%**	C
I03353	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm	ORSE	Material	Un	9,00	R$ 20,78	**R$ 187,02**	**0,01%**	**99,59%**	C
11531	ELO FUSIVEL, TIPO K, DE 100A-15KV	EMOP	Material	UN	3,00	R$ 61,94	**R$ 185,82**	**0,01%**	**99,59%**	C
00043475	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	MES	8,40	R$ 21,98	**R$ 184,63**	**0,01%**	**99,60%**	C
B010000016	AJUDANTE DE ELETRICISTA	EMBASA	Mão de Obra	H	9,00	R$ 20,37	**R$ 183,33**	**0,00%**	**99,60%**	C
00005062	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9)	SINAPI	Material	KG	9,91	R$ 18,37	**R$ 182,08**	**0,00%**	**99,61%**	C

ID: 409428 e CRC: 17DC340B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

JOTA BARROS
PROJETOS E ASSESSORIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ -RO
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNÍCIPIO DE NOVA MAMORÉ -RO
LOCAL:	NOVA MAMORÉ - RO

DATA : 18/08/2025 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	CE
SICRO NOVO	2026/01	-	-	RO
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%	RO
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	null

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00038168	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 180,56	**R$ 180,56**	**0,00%**	**99,61%**	C
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	Material	UN	142,04	R$ 1,25	**R$ 177,54**	**0,00%**	**99,62%**	C
00009861	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	M	6,00	R$ 28,32	**R$ 169,92**	**0,00%**	**99,62%**	C
00003519	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	19,10	R$ 8,89	**R$ 169,80**	**0,00%**	**99,63%**	C
00002684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	14,89	R$ 11,22	**R$ 167,05**	**0,00%**	**99,63%**	C
00002682	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	5,68	R$ 29,39	**R$ 167,03**	**0,00%**	**99,64%**	C
00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	Equipamento	UN	0,000120068215 6667	R$ 1.375.085,50	**R$ 165,10**	**0,00%**	**99,64%**	C
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	Material	L	7,20	R$ 22,61	**R$ 162,89**	**0,00%**	**99,64%**	C
INS.20	TUBO DE BORRACHA ELASTROMERICA FLEXÍVEL D=3/4"	PRÓPRIA	Material	M	30,55	R$ 5,31	**R$ 162,22**	**0,00%**	**99,65%**	C
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	Equipamento	UN	0,000228031337 31	R$ 703.783,76	**R$ 160,48**	**0,00%**	**99,65%**	C
00011681	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	SINAPI	Material	UN	21,75	R$ 7,25	**R$ 157,67**	**0,00%**	**99,66%**	C
00014511	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	SINAPI	Equipamento	UN	0,000164273962 0963	R$ 943.688,07	**R$ 155,02**	**0,00%**	**99,66%**	C
00001933	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	27,00	R$ 5,63	**R$ 152,01**	**0,00%**	**99,67%**	C
00012039	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	Material	UN	0,2452	R$ 609,27	**R$ 149,39**	**0,00%**	**99,67%**	C
00002641	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4")	SINAPI	Material	UN	6,00	R$ 24,53	**R$ 147,18**	**0,00%**	**99,67%**	C
00039995	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO	SINAPI	Material	M3	0,32999175	R$ 439,92	**R$ 145,17**	**0,00%**	**99,68%**	C
00007572	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	SINAPI	Material	UN	15,73	R$ 9,21	**R$ 144,91**	**0,00%**	**99,68%**	C
00038589	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	SINAPI	Material	UN	40,07	R$ 3,59	**R$ 143,84**	**0,00%**	**99,69%**	C
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	5,49	R$ 26,18	**R$ 143,78**	**0,00%**	**99,69%**	C
00013395	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	Material	UN	0,2477	R$ 579,77	**R$ 143,61**	**0,00%**	**99,69%**	C
00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	Material	UN	17,97	R$ 7,99	**R$ 143,55**	**0,00%**	**99,70%**	C
00020971	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	SINAPI	Material	UN	8,00	R$ 17,90	**R$ 143,20**	**0,00%**	**99,70%**	C
00042407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	SINAPI	Material	M	20,02	R$ 7,11	**R$ 142,31**	**0,00%**	**99,71%**	C
00039456	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 141,92	**R$ 141,92**	**0,00%**	**99,71%**	C

ID: 409428 e CRC: 17DC340B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

JOTA BARROS
PROJETOS E ASSESSORIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ -RO
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNÍCIPIO DE NOVA MAMORÉ -RO
LOCAL:	NOVA MAMORÉ - RO

DATA : 18/08/2025 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	CE
SICRO NOVO	2026/01	-	-	RO
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%	RO
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	null

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00039455	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 141,82	**R$ 141,82**	**0,00%**	**99,71%**	C
I00908	Espelho 4" x 2" para 2 rj-45	ORSE	Material	un	38,00	R$ 3,70	**R$ 140,60**	**0,00%**	**99,72%**	C
00004400	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	7,34	R$ 19,08	**R$ 140,09**	**0,00%**	**99,72%**	C
00002621	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4")	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 139,36	**R$ 139,36**	**0,00%**	**99,72%**	C
00013416	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	Material	UN	1,40	R$ 97,91	**R$ 136,60**	**0,00%**	**99,73%**	C
00044475	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4	SINAPI	Equipamento	UN	0,000105418631766927	R$ 1.295.335,74	**R$ 136,55**	**0,00%**	**99,73%**	C
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	6,65	R$ 20,45	**R$ 136,03**	**0,00%**	**99,74%**	C
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	8,70	R$ 15,59	**R$ 135,71**	**0,00%**	**99,74%**	C
00003459	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 135,05	**R$ 135,05**	**0,00%**	**99,74%**	C
00021142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	SINAPI	Material	UN	4,98	R$ 27,10	**R$ 134,98**	**0,00%**	**99,75%**	C
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	Material	M	30,88	R$ 4,32	**R$ 133,39**	**0,00%**	**99,75%**	C
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	Material	UN	664,65	R$ 0,20	**R$ 132,93**	**0,00%**	**99,75%**	C
00013348	ARRUELA EM ACO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO (IMERSAO A QUENTE), DIAMETRO EXTERNO = 35 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM	SINAPI	Material	UN	80,40	R$ 1,63	**R$ 131,05**	**0,00%**	**99,76%**	C
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	6,73	R$ 19,45	**R$ 130,86**	**0,00%**	**99,76%**	C
00011033	SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO	SINAPI	Material	UN	21,29	R$ 6,02	**R$ 128,19**	**0,00%**	**99,76%**	C
00007576	SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 124,53	**R$ 124,53**	**0,00%**	**99,77%**	C
00038056	GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2	SINAPI	Material	UN	4,00	R$ 30,72	**R$ 122,88**	**0,00%**	**99,77%**	C
00038095	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	Material	UN	23,00	R$ 5,30	**R$ 121,90**	**0,00%**	**99,77%**	C
I14704	Lâmpada bulbo led 9w, bivolt, 3000k, fluxo luminoso 750lm, ref. STL21265/30 da Stella ou similar	ORSE	Material	un	8,00	R$ 14,90	**R$ 119,20**	**0,00%**	**99,78%**	C
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	Material	UN	588,82	R$ 0,20	**R$ 117,76**	**0,00%**	**99,78%**	C
00003406	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV	SINAPI	Material	UN	3,00	R$ 37,78	**R$ 113,34**	**0,00%**	**99,78%**	C
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	Material	L	13,80	R$ 8,17	**R$ 112,78**	**0,00%**	**99,79%**	C
00000432	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	SINAPI	Material	UN	7,00	R$ 15,91	**R$ 111,37**	**0,00%**	**99,79%**	C

ID: 409428 e CRC: 17DC340B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ -RO
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNÍCIPIO DE NOVA MAMORÉ -RO
LOCAL:	NOVA MAMORÉ - RO

DATA : 18/08/2025 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	CE
SICRO NOVO	2026/01	-	-	RO
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%	RO
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	null

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I03990	Tampa de encaixe 100 X3000 - Z para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	Material	m	13,00	R$ 8,52	**R$ 110,76**	**0,00%**	**99,79%**	C
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	Material	KG	5,98	R$ 18,47	**R$ 110,45**	**0,00%**	**99,80%**	C
00009874	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	6,69	R$ 16,20	**R$ 108,39**	**0,00%**	**99,80%**	C
I04097	Tê horizontal 150 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	Material	un	3,00	R$ 35,90	**R$ 107,70**	**0,00%**	**99,80%**	C
00040861	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	MES	8,40	R$ 12,70	**R$ 106,68**	**0,00%**	**99,81%**	C
I09866	Tala plana perfurada 38mm	ORSE	Material	un	84,00	R$ 1,25	**R$ 105,00**	**0,00%**	**99,81%**	C
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	Material	L	20,98	R$ 4,99	**R$ 104,70**	**0,00%**	**99,81%**	C
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	Material	KG	27,50	R$ 3,77	**R$ 103,67**	**0,00%**	**99,81%**	C
I09704	Tala plana perfurada 100mm	ORSE	Material	un	44,00	R$ 2,35	**R$ 103,40**	**0,00%**	**99,82%**	C
00003914	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 101,92	**R$ 101,92**	**0,00%**	**99,82%**	C
00001873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	Material	UN	23,00	R$ 4,41	**R$ 101,43**	**0,00%**	**99,82%**	C
I8370	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X300)MM	SEINFRA	Material	M	1,10	R$ 91,99	**R$ 101,19**	**0,00%**	**99,82%**	C
00038021	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	4,00	R$ 25,22	**R$ 100,88**	**0,00%**	**99,83%**	C
I0403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	SEINFRA	Material	UN	1,00	R$ 100,79	**R$ 100,79**	**0,00%**	**99,83%**	C
00002438	ELETROTECNICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	3,56	R$ 27,71	**R$ 98,70**	**0,00%**	**99,83%**	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	3.271,55	R$ 0,03	**R$ 98,15**	**0,00%**	**99,84%**	C
I02212	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	ORSE	Material	un	122,40	R$ 0,80	**R$ 97,92**	**0,00%**	**99,84%**	C
00000541	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM	SINAPI	Material	UN	0,3952	R$ 246,00	**R$ 97,22**	**0,00%**	**99,84%**	C
00039145	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4"	SINAPI	Material	UN	9,88	R$ 9,84	**R$ 97,19**	**0,00%**	**99,84%**	C
00000098	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	Material	UN	3,00	R$ 31,94	**R$ 95,82**	**0,00%**	**99,85%**	C
00012815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	SINAPI	Material	UN	6,70	R$ 14,01	**R$ 93,89**	**0,00%**	**99,85%**	C
00003516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	35,82	R$ 2,62	**R$ 93,86**	**0,00%**	**99,85%**	C
00003518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	21,62	R$ 4,25	**R$ 91,88**	**0,00%**	**99,85%**	C
00010233	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POCO	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 89,59	**R$ 89,59**	**0,00%**	**99,86%**	C
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	9,54	R$ 9,25	**R$ 88,22**	**0,00%**	**99,86%**	C
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	Material	L	9,60	R$ 8,87	**R$ 85,15**	**0,00%**	**99,86%**	C

ID: 409428 e CRC: 17DC340B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

JOTA BARROS
PROJETOS E ASSESSORIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ -RO
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNÍCIPIO DE NOVA MAMORÉ -RO
LOCAL:	NOVA MAMORÉ - RO

DATA : 18/08/2025 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	CE
SICRO NOVO	2026/01	-	-	RO
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%	RO
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	null

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00000993	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	Material	M	34,29	R$ 2,46	**R$ 84,35**	**0,00%**	**99,86%**	C
I2077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	Material	M3	0,615	R$ 136,69	**R$ 84,06**	**0,00%**	**99,87%**	C
00003658	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	4,00	R$ 20,94	**R$ 83,76**	**0,00%**	**99,87%**	C
00043677	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM	SINAPI	Material	M2	0,60297468	R$ 138,32	**R$ 83,40**	**0,00%**	**99,87%**	C
00039808	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 82,63	**R$ 82,63**	**0,00%**	**99,87%**	C
I0125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	SEINFRA	Material	UN	1,00	R$ 81,86	**R$ 81,86**	**0,00%**	**99,87%**	C
I1277	JARDINEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	3,54	R$ 23,03	**R$ 81,53**	**0,00%**	**99,88%**	C
00011447	DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 40,58	**R$ 81,16**	**0,00%**	**99,88%**	C
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	0,004335214817 1935	R$ 18.648,91	**R$ 80,85**	**0,00%**	**99,88%**	C
00002678	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM	SINAPI	Material	M	24,86	R$ 3,15	**R$ 78,31**	**0,00%**	**99,88%**	C
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2,64	R$ 29,35	**R$ 77,62**	**0,00%**	**99,89%**	C
00007139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	Material	UN	56,21	R$ 1,38	**R$ 77,57**	**0,00%**	**99,89%**	C
00011051	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)	SINAPI	Material	KG	5,19	R$ 14,95	**R$ 77,55**	**0,00%**	**99,89%**	C
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	91,58	R$ 0,84	**R$ 76,93**	**0,00%**	**99,89%**	C
I12158	Tê horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	Material	un	1,00	R$ 76,72	**R$ 76,72**	**0,00%**	**99,89%**	C
00013246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SINAPI	Material	UN	156,00	R$ 0,49	**R$ 76,44**	**0,00%**	**99,90%**	C
I2369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA	Material	M	5,00	R$ 15,18	**R$ 75,90**	**0,00%**	**99,90%**	C
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	Material	UN	31,80	R$ 2,32	**R$ 73,77**	**0,00%**	**99,90%**	C
00003090	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	SINAPI	Material	CJ	1,29	R$ 56,76	**R$ 73,44**	**0,00%**	**99,90%**	C
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	Material	KG	103,40	R$ 0,71	**R$ 73,41**	**0,00%**	**99,90%**	C
00002557	CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA	SINAPI	Material	UN	19,00	R$ 3,86	**R$ 73,34**	**0,00%**	**99,91%**	C
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	Geral	H	72,67	R$ 1,00	**R$ 72,67**	**0,00%**	**99,91%**	C
I2395	PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	2,64	R$ 26,86	**R$ 70,80**	**0,00%**	**99,91%**	C
00006157	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2"	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 70,35	**R$ 70,35**	**0,00%**	**99,91%**	C

ID: 409428 e CRC: 17DC340B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

JOTA BARROS
PROJETOS E ASSESSORIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ -RO
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNÍCIPIO DE NOVA MAMORÉ -RO
LOCAL:	NOVA MAMORÉ - RO

DATA : 18/08/2025 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	CE
SICRO NOVO	2026/01	-	-	RO
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%	RO
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	null

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00001051	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4"	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 69,94	**R$ 69,94**	**0,00%**	**99,91%**	C
00007137	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	6,00	R$ 11,52	**R$ 69,12**	**0,00%**	**99,92%**	C
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	0,520779519	R$ 132,33	**R$ 68,91**	**0,00%**	**99,92%**	C
I2702	JUROS	SEINFRA	Geral	H	67,80	R$ 1,00	**R$ 67,80**	**0,00%**	**99,92%**	C
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	19,25	R$ 3,52	**R$ 67,76**	**0,00%**	**99,92%**	C
00001368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	SINAPI	Material	UN	0,7022	R$ 95,80	**R$ 67,27**	**0,00%**	**99,92%**	C
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2,52	R$ 26,16	**R$ 65,99**	**0,00%**	**99,92%**	C
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	Material	UN	39,79	R$ 1,62	**R$ 64,46**	**0,00%**	**99,93%**	C
00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2,04	R$ 31,57	**R$ 64,33**	**0,00%**	**99,93%**	C
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	Material	M	10,00	R$ 6,40	**R$ 64,00**	**0,00%**	**99,93%**	C
00000444	PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM	SINAPI	Material	UN	3,00	R$ 21,15	**R$ 63,45**	**0,00%**	**99,93%**	C
00000421	PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM	SINAPI	Material	UN	3,00	R$ 21,12	**R$ 63,36**	**0,00%**	**99,93%**	C
00003080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	Material	CJ	0,991	R$ 63,59	**R$ 63,02**	**0,00%**	**99,94%**	C
I03243	Manilha sapatilha preformada	ORSE	Material	Un	3,00	R$ 21,00	**R$ 63,00**	**0,00%**	**99,94%**	C
00003509	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	8,00	R$ 7,80	**R$ 62,40**	**0,00%**	**99,94%**	C
00003380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 62,38	**R$ 62,38**	**0,00%**	**99,94%**	C
00039389	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W	SINAPI	Material	UN	6,00	R$ 10,39	**R$ 62,34**	**0,00%**	**99,94%**	C
00003526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	18,02	R$ 3,43	**R$ 61,80**	**0,00%**	**99,94%**	C
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	Equipamento	UN	0,0047926212904	R$ 12.634,36	**R$ 60,55**	**0,00%**	**99,95%**	C
00003379	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 60,22	**R$ 60,22**	**0,00%**	**99,95%**	C
00001574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	Material	UN	28,25	R$ 2,09	**R$ 59,05**	**0,00%**	**99,95%**	C
00020178	TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 58,82	**R$ 58,82**	**0,00%**	**99,95%**	C

ID: 409428 e CRC: 17DC340B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

JOTA BARROS
PROJETOS E ASSESSORIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ -RO
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNÍCIPIO DE NOVA MAMORÉ -RO
LOCAL:	NOVA MAMORÉ - RO

DATA : 18/08/2025 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	CE
SICRO NOVO	2026/01	-	-	RO
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%	RO
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	null

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	Material	CJ	279,80	R$ 0,21	**R$ 58,76**	**0,00%**	**99,95%**	C
00000996	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	SINAPI	Material	M	1,83	R$ 30,98	**R$ 56,60**	**0,00%**	**99,95%**	C
00006017	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4"	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 56,47	**R$ 56,47**	**0,00%**	**99,96%**	C
00000994	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	Material	M	7,22	R$ 7,66	**R$ 55,28**	**0,00%**	**99,96%**	C
00000065	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	Material	UN	54,00	R$ 1,02	**R$ 55,08**	**0,00%**	**99,96%**	C
00003660	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 27,12	**R$ 54,24**	**0,00%**	**99,96%**	C
00009839	TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	2,07	R$ 26,06	**R$ 53,96**	**0,00%**	**99,96%**	C
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	Material	UN	21,67	R$ 2,49	**R$ 53,95**	**0,00%**	**99,96%**	C
00001891	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	47,00	R$ 1,11	**R$ 52,17**	**0,00%**	**99,96%**	C
00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2,04	R$ 25,58	**R$ 52,12**	**0,00%**	**99,97%**	C
00011830	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 25,76	**R$ 51,52**	**0,00%**	**99,97%**	C
I01188	Joelho 90° pvc rigido com anel p/esgoto secundario, d= 40mm	ORSE	Material	un	24,00	R$ 2,11	**R$ 50,64**	**0,00%**	**99,97%**	C
00001895	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 25,25	**R$ 50,50**	**0,00%**	**99,97%**	C
00013294	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	SINAPI	Material	UN	30,00	R$ 1,63	**R$ 48,90**	**0,00%**	**99,97%**	C
I10644	Suporte tipo "Z" em aço carbono galvanizado a quente - classe de tensão 15KV	ORSE	Material	un	1,00	R$ 48,40	**R$ 48,40**	**0,00%**	**99,97%**	C
I0280	BRITA	SEINFRA	Material	M3	0,453926	R$ 100,50	**R$ 45,62**	**0,00%**	**99,97%**	C
00039869	COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM X 1/2"	SINAPI	Material	UN	3,00	R$ 14,64	**R$ 43,92**	**0,00%**	**99,97%**	C
00001581	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	SINAPI	Material	UN	3,00	R$ 14,53	**R$ 43,59**	**0,00%**	**99,98%**	C
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,00028943794373	R$ 143.750,00	**R$ 41,61**	**0,00%**	**99,98%**	C
00001578	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	SINAPI	Material	UN	6,00	R$ 6,73	**R$ 40,38**	**0,00%**	**99,98%**	C
00002680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	3,25	R$ 12,33	**R$ 40,13**	**0,00%**	**99,98%**	C
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	Mão de Obra	H	1,44	R$ 27,46	**R$ 39,54**	**0,00%**	**99,98%**	C

ID: 409428 e CRC: 17DC340B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

JOTA BARROS
PROJETOS E ASSESSORIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ -RO
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNÍCIPIO DE NOVA MAMORÉ -RO
LOCAL:	NOVA MAMORÉ - RO

DATA : 18/08/2025 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	CE
SICRO NOVO	2026/01	-	-	RO
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%	RO
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	null

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	1,85	R$ 21,10	**R$ 39,07**	**0,00%**	**99,98%**	C
00036525	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,00029523169	R$ 132.228,35	**R$ 39,04**	**0,00%**	**99,98%**	C
00012295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	SINAPI	Material	UN	9,93	R$ 3,84	**R$ 38,14**	**0,00%**	**99,98%**	C
00010481	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	Material	L	0,954316	R$ 39,49	**R$ 37,69**	**0,00%**	**99,98%**	C
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	Material	kg	41,47	R$ 0,90	**R$ 37,32**	**0,00%**	**99,99%**	C
I01089	Guia de cabos fechado 19" 1U	ORSE	Material	un	2,00	R$ 18,60	**R$ 37,20**	**0,00%**	**99,99%**	C
00007306	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE EFEITO PROTETOR DE SUPERFICIE METALICA ALUMINIO	SINAPI	Material	L	0,741	R$ 49,89	**R$ 36,97**	**0,00%**	**99,99%**	C
00000416	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	SINAPI	Material	UN	4,00	R$ 9,21	**R$ 36,84**	**0,00%**	**99,99%**	C
00012713	TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL	SINAPI	Material	M	1,09	R$ 32,64	**R$ 35,71**	**0,00%**	**99,99%**	C
00013115	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL	SINAPI	Material	M	0,859638	R$ 40,74	**R$ 35,02**	**0,00%**	**99,99%**	C
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	Equipamento	UN	0,028126042345036	R$ 1.234,91	**R$ 34,73**	**0,00%**	**99,99%**	C
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	Material	KG	1,26	R$ 27,57	**R$ 34,70**	**0,00%**	**99,99%**	C
00000659	CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	Material	UN	8,50	R$ 4,07	**R$ 34,59**	**0,00%**	**99,99%**	C
I02208	Terra vegetal	ORSE	Material	m3	0,16	R$ 214,28	**R$ 34,28**	**0,00%**	**99,99%**	C
I00052	Eletricista	ORSE	Mão de Obra	h	1,66	R$ 20,45	**R$ 33,97**	**0,00%**	**99,99%**	C
I01106S	Cal hidratada ch-i para argamassas	ORSE	Material	kg	24,25	R$ 1,40	**R$ 33,96**	**0,00%**	**100,00%**	C
00001901	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	45,00	R$ 0,75	**R$ 33,75**	**0,00%**	**100,00%**	C
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	Material	L	1,49	R$ 22,40	**R$ 33,48**	**0,00%**	**100,00%**	C
00004346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	SINAPI	Material	UN	3,00	R$ 11,01	**R$ 33,03**	**0,00%**	**100,00%**	C
00011856	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2	SINAPI	Material	UN	4,00	R$ 8,21	**R$ 32,84**	**0,00%**	**100,00%**	C
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	Equipamento	UN	0,0054986455712	R$ 5.938,43	**R$ 32,65**	**0,00%**	**100,00%**	C
00000402	GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	SINAPI	Material	UN	3,00	R$ 10,68	**R$ 32,04**	**0,00%**	**100,00%**	C
00011964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	SINAPI	Material	UN	12,26	R$ 2,59	**R$ 31,75**	**0,00%**	**100,00%**	C
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	Material	M3	0,36566	R$ 83,58	**R$ 30,56**	**0,00%**	**100,00%**	C

ID: 409428 e CRC: 17DC340B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

JOTA BARROS
PROJETOS E ASSESSORIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ -RO
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNÍCIPIO DE NOVA MAMORÉ -RO
LOCAL:	NOVA MAMORÉ - RO

DATA : 18/08/2025 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	CE
SICRO NOVO	2026/01	-	-	RO
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%	RO
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	null

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,000326526526408	R$ 91.750,00	**R$ 29,96**	**0,00%**	**100,00%**	C
00007136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	3,88	R$ 7,69	**R$ 29,80**	**0,00%**	**100,00%**	C
00003536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	10,60	R$ 2,79	**R$ 29,58**	**0,00%**	**100,01%**	C
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	2,86	R$ 10,34	**R$ 29,56**	**0,00%**	**100,01%**	C
I2383	NOFUSE DE 70 A.	SEINFRA	Material	UN	1,00	R$ 29,15	**R$ 29,15**	**0,00%**	**100,01%**	C
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	Material	L	0,9771	R$ 29,65	**R$ 28,97**	**0,00%**	**100,01%**	C
I0430	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM	SEINFRA	Material	UN	1,00	R$ 28,84	**R$ 28,84**	**0,00%**	**100,01%**	C
00001951	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	1,05	R$ 26,90	**R$ 28,20**	**0,00%**	**100,01%**	C
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	Material	KG	1,39	R$ 20,07	**R$ 27,94**	**0,00%**	**100,01%**	C
00001892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	17,00	R$ 1,56	**R$ 26,52**	**0,00%**	**100,01%**	C
I00247S	Ajudante de eletricista (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	1,66	R$ 15,93	**R$ 26,46**	**0,00%**	**100,01%**	C
00006016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 26,25	**R$ 26,25**	**0,00%**	**100,01%**	C
00006032	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 25,96	**R$ 25,96**	**0,00%**	**100,01%**	C
I0031	ADUBO ORGANICO CURTIDO (ESTERCO)	SEINFRA	Material	M3	0,15	R$ 170,73	**R$ 25,61**	**0,00%**	**100,01%**	C
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,94	R$ 26,86	**R$ 25,25**	**0,00%**	**100,01%**	C
I1737	PRIMER SINTÉTICO	SEINFRA	Material	L	0,988	R$ 25,35	**R$ 25,05**	**0,00%**	**100,02%**	C
00044397	FITA / CINTA AUTOADESIVA ELASTOMERICA PARA VEDACAO, L= 50 MM, E = 3 MM	SINAPI	Material	M	8,88	R$ 2,80	**R$ 24,86**	**0,00%**	**100,02%**	C
I13379	Tampa de encaixe 200mm para Tê horizontal, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	Material	un	1,00	R$ 23,61	**R$ 23,61**	**0,00%**	**100,02%**	C
00000658	CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	Material	UN	8,50	R$ 2,75	**R$ 23,37**	**0,00%**	**100,02%**	C
INS.418	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4""	PRÓPRIA	Material	UN	11,00	R$ 2,04	**R$ 22,44**	**0,00%**	**100,02%**	C
00011658	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	1,20	R$ 18,62	**R$ 22,36**	**0,00%**	**100,02%**	C
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	Encargos	un	1,59	R$ 14,00	**R$ 22,31**	**0,00%**	**100,02%**	C
00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	Material	UN	3,97	R$ 5,58	**R$ 22,15**	**0,00%**	**100,02%**	C
00006014	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4"	SINAPI	Material	UN	0,2006	R$ 108,99	**R$ 21,86**	**0,00%**	**100,02%**	C
00011711	RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 10,83	**R$ 21,66**	**0,00%**	**100,02%**	C

ID: 409428 e CRC: 17DC340B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

JOTA BARROS
PROJETOS E ASSESSORIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ -RO
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNÍCIPIO DE NOVA MAMORÉ -RO
LOCAL:	NOVA MAMORÉ - RO

DATA : 18/08/2025 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	CE
SICRO NOVO	2026/01	-	-	RO
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%	RO
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	null

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00010851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	SINAPI	Material	UN	0,2704	R$ 79,52	**R$ 21,50**	**0,00%**	**100,02%**	C
00000097	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 21,33	**R$ 21,33**	**0,00%**	**100,02%**	C
I02205	Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha perfurada metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou similar)	ORSE	Material	un	9,00	R$ 2,30	**R$ 20,70**	**0,00%**	**100,02%**	C
00006031	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4"	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 20,50	**R$ 20,50**	**0,00%**	**100,02%**	C
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	Material	M	6,93	R$ 2,83	**R$ 19,62**	**0,00%**	**100,02%**	C
00043682	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	SINAPI	Material	M2	0,45325125	R$ 42,40	**R$ 19,22**	**0,00%**	**100,02%**	C
00043474	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	MES	3,84	R$ 4,87	**R$ 18,70**	**0,00%**	**100,02%**	C
M3932	Parafuso de cabeça sextavada em aço inox - D = 8 mm (M8) e C = 20 mm	SICRO	Material	un	14,00	R$ 1,31	**R$ 18,34**	**0,00%**	**100,02%**	C
00006146	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 18,26	**R$ 18,26**	**0,00%**	**100,03%**	C
I09596	Tê horizontal 150 x 50mm para eletrocalha metálica	ORSE	Material	un	1,00	R$ 18,26	**R$ 18,26**	**0,00%**	**100,03%**	C
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	1,09	R$ 16,72	**R$ 18,22**	**0,00%**	**100,03%**	C
00011831	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 18,17	**R$ 18,17**	**0,00%**	**100,03%**	C
00007604	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	Material	UN	0,3009	R$ 58,28	**R$ 17,54**	**0,00%**	**100,03%**	C
00007140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	Material	UN	4,00	R$ 4,34	**R$ 17,36**	**0,00%**	**100,03%**	C
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	SINAPI	Material	UN	2,97	R$ 5,75	**R$ 17,07**	**0,00%**	**100,03%**	C
00001094	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 16,08	**R$ 16,08**	**0,00%**	**100,03%**	C
00034558	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM	SINAPI	Material	M	4,49	R$ 3,54	**R$ 15,91**	**0,00%**	**100,03%**	C
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	Material	KG	0,25	R$ 63,36	**R$ 15,84**	**0,00%**	**100,03%**	C
00001884	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	4,00	R$ 3,90	**R$ 15,60**	**0,00%**	**100,03%**	C
00000156	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	SINAPI	Material	KG	0,226534	R$ 68,41	**R$ 15,50**	**0,00%**	**100,03%**	C
I09705	Tala plana perfurada 50mm	ORSE	Material	un	14,00	R$ 1,10	**R$ 15,40**	**0,00%**	**100,03%**	C
00011272	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	SINAPI	Material	UN	3,00	R$ 5,09	**R$ 15,27**	**0,00%**	**100,03%**	C
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	Material	m3	0,1464246	R$ 101,30	**R$ 14,83**	**0,00%**	**100,03%**	C
00003510	JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 14,51	**R$ 14,51**	**0,00%**	**100,03%**	C
I10492	Cesta Básica	ORSE	Encargos	un	0,07044391125	R$ 205,00	**R$ 14,44**	**0,00%**	**100,03%**	C

ID: 409428 e CRC: 17DC340B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

JOTA BARROS
PROJETOS E ASSESSORIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ -RO
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNÍCIPIO DE NOVA MAMORÉ -RO
LOCAL:	NOVA MAMORÉ - RO

DATA : 18/08/2025 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	CE
SICRO NOVO	2026/01	-	-	RO
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%	RO
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	null

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00000108	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	SINAPI	Material	UN	7,00	R$ 2,06	**R$ 14,42**	**0,00%**	**100,03%**	C
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,00282537464508	R$ 5.086,73	**R$ 14,37**	**0,00%**	**100,03%**	C
I00081	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	ORSE	Material	kg	1,73	R$ 8,30	**R$ 14,36**	**0,00%**	**100,03%**	C
00003535	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 6,79	**R$ 13,58**	**0,00%**	**100,03%**	C
00005074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	Material	KG	0,6673	R$ 20,31	**R$ 13,55**	**0,00%**	**100,03%**	C
00000746	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,0062762455010952	R$ 2.099,90	**R$ 13,18**	**0,00%**	**100,03%**	C
I2011	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 75X50MM	SEINFRA	Material	UN	1,00	R$ 13,15	**R$ 13,15**	**0,00%**	**100,04%**	C
00000298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	4,00	R$ 3,15	**R$ 12,60**	**0,00%**	**100,04%**	C
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	Material	KG	0,179184	R$ 69,02	**R$ 12,37**	**0,00%**	**100,04%**	C
00003517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	SINAPI	Material	UN	5,20	R$ 2,37	**R$ 12,32**	**0,00%**	**100,04%**	C
I43130S	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	Material	kg	0,48586	R$ 25,00	**R$ 12,15**	**0,00%**	**100,04%**	C
00002617	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1"), ESPESSURA DE 1,50 MM	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 6,06	**R$ 12,12**	**0,00%**	**100,04%**	C
00003538	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 5,96	**R$ 11,92**	**0,00%**	**100,04%**	C
00004374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	SINAPI	Material	UN	30,00	R$ 0,37	**R$ 11,10**	**0,00%**	**100,04%**	C
00001414	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 10,88	**R$ 10,88**	**0,00%**	**100,04%**	C
00037730	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,000356174	R$ 30.096,38	**R$ 10,72**	**0,00%**	**100,04%**	C
I0030	ADUBO MINERAL (10-10-10NPK)	SEINFRA	Material	KG	2,40	R$ 4,44	**R$ 10,66**	**0,00%**	**100,04%**	C
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	MES	12,24	R$ 0,87	**R$ 10,65**	**0,00%**	**100,04%**	C
00020086	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	3,00	R$ 3,46	**R$ 10,38**	**0,00%**	**100,04%**	C
I01691	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	ORSE	Material	un	12,00	R$ 0,85	**R$ 10,20**	**0,00%**	**100,04%**	C
I2079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	Material	KG	2,26	R$ 4,47	**R$ 10,09**	**0,00%**	**100,04%**	C
00002679	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM	SINAPI	Material	M	2,07	R$ 4,86	**R$ 10,05**	**0,00%**	**100,04%**	C
I1856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	Material	L	1,38	R$ 7,14	**R$ 9,88**	**0,00%**	**100,04%**	C
I03522S	Joelho pvc, soldavel com rosca, 90 graus, 25 mm x 3/4", cor marrom, para agua fria predial	ORSE	Material	un	4,00	R$ 2,44	**R$ 9,76**	**0,00%**	**100,04%**	C

ID: 409428 e CRC: 17DC340B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

JOTA BARROS
PROJETOS E ASSESSORIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ -RO
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNÍCIPIO DE NOVA MAMORÉ -RO
LOCAL:	NOVA MAMORÉ - RO

DATA : 18/08/2025 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	CE
SICRO NOVO	2026/01	-	-	RO
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%	RO
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	null

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00011719	REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM	SINAPI	Material	UN	0,6019	R$ 15,52	**R$ 9,34**	**0,00%**	**100,04%**	C
00003524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 9,28	**R$ 9,28**	**0,00%**	**100,04%**	C
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	Material	m3	0,09196	R$ 100,00	**R$ 9,20**	**0,00%**	**100,04%**	C
00007097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	1,09	R$ 8,42	**R$ 9,15**	**0,00%**	**100,04%**	C
00006155	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1.1/2", SEM ADAPTADOR	SINAPI	Material	UN	0,3952	R$ 22,85	**R$ 9,03**	**0,00%**	**100,04%**	C
00000109	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 4,26	**R$ 8,52**	**0,00%**	**100,04%**	C
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	Encargos	un	1,59	R$ 5,00	**R$ 7,97**	**0,00%**	**100,04%**	C
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,4246	R$ 18,47	**R$ 7,84**	**0,00%**	**100,04%**	C
00003398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 7,57	**R$ 7,57**	**0,00%**	**100,04%**	C
00010908	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	0,346	R$ 21,39	**R$ 7,40**	**0,00%**	**100,04%**	C
00000379	ARRUELA QUADRADA EM ACO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO (IMERSAO A QUENTE), DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM	SINAPI	Material	UN	5,00	R$ 1,43	**R$ 7,15**	**0,00%**	**100,04%**	C
I04718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	Material	m3	0,050787	R$ 138,48	**R$ 7,03**	**0,00%**	**100,04%**	C
00000829	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	6,00	R$ 1,10	**R$ 6,60**	**0,00%**	**100,04%**	C
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	Material	L	0,13205	R$ 44,07	**R$ 5,82**	**0,00%**	**100,04%**	C
00039276	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 5,77	**R$ 5,77**	**0,00%**	**100,04%**	C
I02378	Vale transporte	ORSE	Encargos	un	1,27	R$ 4,50	**R$ 5,72**	**0,00%**	**100,04%**	C
00040331	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,432693664	R$ 13,22	**R$ 5,72**	**0,00%**	**100,04%**	C
00003669	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	0,3736	R$ 15,29	**R$ 5,71**	**0,00%**	**100,04%**	C
00000425	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 5,71	**R$ 5,71**	**0,00%**	**100,04%**	C
00003501	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	1,10	R$ 4,77	**R$ 5,25**	**0,00%**	**100,04%**	C
00010909	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	0,2006	R$ 24,88	**R$ 4,99**	**0,00%**	**100,04%**	C
00001887	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	0,2222	R$ 22,08	**R$ 4,91**	**0,00%**	**100,04%**	C
I37666S	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	0,2429220452	R$ 19,56	**R$ 4,75**	**0,00%**	**100,04%**	C
00011739	RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	Material	UN	0,5015	R$ 9,26	**R$ 4,64**	**0,00%**	**100,04%**	C

ID: 409428 e CRC: 17DC340B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

JOTA BARROS
PROJETOS E ASSESSORIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ -RO
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNÍCIPIO DE NOVA MAMORÉ -RO
LOCAL:	NOVA MAMORÉ - RO

DATA : 18/08/2025 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	CE
SICRO NOVO	2026/01	-	-	RO
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%	RO
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	null

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	Encargos	un	0,02348130375	R$ 193,04	**R$ 4,53**	**0,00%**	**100,04%**	C
00003662	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	0,3952	R$ 11,05	**R$ 4,37**	**0,00%**	**100,05%**	C
00002638	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1")	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 1,95	**R$ 3,90**	**0,00%**	**100,05%**	C
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	Material	L	0,063	R$ 61,02	**R$ 3,84**	**0,00%**	**100,05%**	C
I8628	ORQUIMOL	SEINFRA	Material	L	0,247	R$ 15,48	**R$ 3,82**	**0,00%**	**100,05%**	C
00039014	FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA	SINAPI	Material	KG	0,2772	R$ 12,87	**R$ 3,57**	**0,00%**	**100,05%**	C
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	0,1742	R$ 20,45	**R$ 3,56**	**0,00%**	**100,05%**	C
I03292	Chumbador parabolt 3/8" x 5"	ORSE	Material	un	1,00	R$ 3,51	**R$ 3,51**	**0,00%**	**100,05%**	C
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	Material	L	0,1921	R$ 18,22	**R$ 3,50**	**0,00%**	**100,05%**	C
00014153	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	SINAPI	Material	UN	0,06	R$ 57,68	**R$ 3,46**	**0,00%**	**100,05%**	C
00039320	TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	0,173	R$ 19,67	**R$ 3,40**	**0,00%**	**100,05%**	C
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	2,47	R$ 1,35	**R$ 3,33**	**0,00%**	**100,05%**	C
00001893	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 3,32	**R$ 3,32**	**0,00%**	**100,05%**	C
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	Material	UN	1,66	R$ 1,94	**R$ 3,23**	**0,00%**	**100,05%**	C
I00378S	Armador (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	0,15298	R$ 20,45	**R$ 3,13**	**0,00%**	**100,05%**	C
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	Material	l	0,044	R$ 69,74	**R$ 3,07**	**0,00%**	**100,05%**	C
00007581	SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8"	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 3,03	**R$ 3,03**	**0,00%**	**100,05%**	C
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	0,6962318	R$ 4,25	**R$ 2,96**	**0,00%**	**100,05%**	C
00011945	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	SINAPI	Material	UN	45,24	R$ 0,06	**R$ 2,71**	**0,00%**	**100,05%**	C
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	Material	UN	45,24	R$ 0,06	**R$ 2,71**	**0,00%**	**100,05%**	C
00039321	TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	0,1003	R$ 24,59	**R$ 2,47**	**0,00%**	**100,05%**	C
00000812	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 2,42	**R$ 2,42**	**0,00%**	**100,05%**	C
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	Material	KG	0,0678	R$ 34,48	**R$ 2,34**	**0,00%**	**100,05%**	C
I04721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	Material	m3	0,016929	R$ 137,75	**R$ 2,33**	**0,00%**	**100,05%**	C
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	Material	kg	0,032	R$ 72,41	**R$ 2,32**	**0,00%**	**100,05%**	C

ID: 409428 e CRC: 17DC340B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ -RO
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNÍCIPIO DE NOVA MAMORÉ -RO
LOCAL:	NOVA MAMORÉ - RO

DATA : 18/08/2025 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	CE
SICRO NOVO	2026/01	-	-	RO
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%	RO
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	null

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00039319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	0,2222	R$ 10,23	**R$ 2,27**	**0,00%**	**100,05%**	C
00007128	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	0,2006	R$ 9,98	**R$ 2,00**	**0,00%**	**100,05%**	C
I8625	TESOURA PNEUMÁTICA	SEINFRA	Material	H	2,47	R$ 0,79	**R$ 1,95**	**0,00%**	**100,05%**	C
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	Encargos	cj	0,006261681	R$ 300,00	**R$ 1,88**	**0,00%**	**100,05%**	C
00012016	CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	SINAPI	Material	UN	0,173	R$ 10,28	**R$ 1,78**	**0,00%**	**100,05%**	C
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	Material	L	0,1356	R$ 12,08	**R$ 1,64**	**0,00%**	**100,05%**	C
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	SINAPI	Material	UN	0,004495317696	R$ 357,42	**R$ 1,61**	**0,00%**	**100,05%**	C
00013803	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,0000113017491	R$ 131.850,00	**R$ 1,49**	**0,00%**	**100,05%**	C
I03800	Adubo mineral NPK (10-10-10)	ORSE	Material	kg	0,37	R$ 3,97	**R$ 1,47**	**0,00%**	**100,05%**	C
00004791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	SINAPI	Material	KG	0,0415	R$ 35,20	**R$ 1,46**	**0,00%**	**100,05%**	C
I00140	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	ORSE	Material	m3	0,025	R$ 57,00	**R$ 1,42**	**0,00%**	**100,05%**	C
00012732	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	SINAPI	Material	UN	0,0042	R$ 308,60	**R$ 1,30**	**0,00%**	**100,05%**	C
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,00008158482528	R$ 15.637,86	**R$ 1,28**	**0,00%**	**100,05%**	C
I00054	Encarregado de turma - SICRO	ORSE	Mão de Obra	h	0,0581	R$ 18,19	**R$ 1,06**	**0,00%**	**100,05%**	C
00011281	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	SINAPI	Equipamento	UN	0,000061967	R$ 15.050,00	**R$ 0,93**	**0,00%**	**100,05%**	C
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	Encargos	par	0,012520446	R$ 73,93	**R$ 0,93**	**0,00%**	**100,05%**	C
I37370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	Encargos	h	0,29868	R$ 2,96	**R$ 0,88**	**0,00%**	**100,05%**	C
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	Encargos	un	0,07044391125	R$ 12,54	**R$ 0,88**	**0,00%**	**100,05%**	C
I43132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	Material	kg	0,0346	R$ 25,00	**R$ 0,86**	**0,00%**	**100,05%**	C
00003500	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	0,4955	R$ 1,73	**R$ 0,86**	**0,00%**	**100,05%**	C
00043617	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	Material	L	0,07300314	R$ 10,22	**R$ 0,75**	**0,00%**	**100,05%**	C
00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	Material	UN	0,024076	R$ 25,41	**R$ 0,61**	**0,00%**	**100,05%**	C
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	0,02916	R$ 20,45	**R$ 0,60**	**0,00%**	**100,05%**	C
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	Encargos	un	0,0281775645	R$ 18,00	**R$ 0,51**	**0,00%**	**100,05%**	C
I36397S	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem carregador	ORSE	Equipamento	un	0,000022921296	R$ 20.698,08	**R$ 0,47**	**0,00%**	**100,05%**	C

ID: 409428 e CRC: 17DC340B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

JOTA BARROS
PROJETOS E ASSESSORIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ -RO
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNÍCIPIO DE NOVA MAMORÉ -RO
LOCAL:	NOVA MAMORÉ - RO

DATA : 18/08/2025 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	CE
SICRO NOVO	2026/01	-	-	RO
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%	RO
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	null

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I8630	BROCA 3/8"	SEINFRA	Material	UN	0,0247	R$ 18,28	**R$ 0,45**	**0,00%**	**100,05%**	C
00003666	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	0,1003	R$ 4,24	**R$ 0,43**	**0,00%**	**100,05%**	C
I37372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	Encargos	h	0,29868	R$ 1,39	**R$ 0,42**	**0,00%**	**100,05%**	C
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	Encargos	par	0,03600466575	R$ 10,87	**R$ 0,39**	**0,00%**	**100,05%**	C
I10596	Protetor auricular	ORSE	Encargos	un	0,07044391125	R$ 4,81	**R$ 0,34**	**0,00%**	**100,05%**	C
I00160	Aluguel de andaime metálico tubular simples - aluguel diário por peça	ORSE	Serviço	pxd	0,50	R$ 0,66	**R$ 0,33**	**0,00%**	**100,05%**	C
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	2,47	R$ 0,13	**R$ 0,32**	**0,00%**	**100,05%**	C
I02711S	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	ORSE	Encargos	un	0,0017291645	R$ 175,45	**R$ 0,30**	**0,00%**	**100,05%**	C
I39315S	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	ORSE	Material	un	0,692	R$ 0,36	**R$ 0,25**	**0,00%**	**100,05%**	C
I11247	Serra mármore	ORSE	Encargos	un	0,000665204	R$ 319,90	**R$ 0,21**	**0,00%**	**100,05%**	C
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	Material	UN	0,2825	R$ 0,70	**R$ 0,20**	**0,00%**	**100,05%**	C
I43488S	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Encargos	h	0,24092	R$ 0,80	**R$ 0,19**	**0,00%**	**100,05%**	C
00037545	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 7,5 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,00001023783	R$ 18.606,95	**R$ 0,19**	**0,00%**	**100,05%**	C
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	Encargos	h	0,29868	R$ 0,63	**R$ 0,19**	**0,00%**	**100,05%**	C
I39017S	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	ORSE	Material	un	0,692	R$ 0,22	**R$ 0,15**	**0,00%**	**100,05%**	C
I12895S	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	Encargos	un	0,0093925215	R$ 13,50	**R$ 0,13**	**0,00%**	**100,05%**	C
I02705S	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	ORSE	Serviço	kwh	0,1406	R$ 0,88	**R$ 0,12**	**0,00%**	**100,05%**	C
I43491S	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Encargos	h	0,05776	R$ 1,34	**R$ 0,08**	**0,00%**	**100,05%**	C
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	Encargos	pr	0,012520446	R$ 6,00	**R$ 0,08**	**0,00%**	**100,05%**	C
I10788	Pá quadrada	ORSE	Encargos	un	0,0017291645	R$ 36,90	**R$ 0,06**	**0,00%**	**100,05%**	C
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	Encargos	un	0,0031308405	R$ 20,11	**R$ 0,06**	**0,00%**	**100,05%**	C
00039897	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	SINAPI	Material	UN	0,00105	R$ 56,57	**R$ 0,06**	**0,00%**	**100,05%**	C
I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	Encargos	un	0,001330408	R$ 44,00	**R$ 0,06**	**0,00%**	**100,05%**	C
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	Encargos	un	0,004656428	R$ 11,60	**R$ 0,05**	**0,00%**	**100,05%**	C
I04722	Colher de pedreiro	ORSE	Encargos	un	0,002660816	R$ 18,80	**R$ 0,05**	**0,00%**	**100,05%**	C
I11265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	Encargos	un	0,002660816	R$ 18,75	**R$ 0,05**	**0,00%**	**100,05%**	C

ID: 409428 e CRC: 17DC340B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ -RO
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNÍCIPIO DE NOVA MAMORÉ -RO
LOCAL:	NOVA MAMORÉ - RO

DATA : 18/08/2025 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	CE
SICRO NOVO	2026/01	-	-	RO
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%	RO
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	null

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	Encargos	un	0,00259374675	R$ 18,58	**R$ 0,05**	**0,00%**	**100,05%**	C
I11246	Escala métrica de bambú	ORSE	Encargos	Un	0,004656428	R$ 10,22	**R$ 0,05**	**0,00%**	**100,05%**	C
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	Encargos	un	0,00332602	R$ 12,90	**R$ 0,04**	**0,00%**	**100,05%**	C
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	Encargos	un	0,00086458225	R$ 39,50	**R$ 0,03**	**0,00%**	**100,05%**	C
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	Encargos	h	0,29868	R$ 0,11	**R$ 0,03**	**0,00%**	**100,05%**	C
I43467S	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Encargos	h	0,05776	R$ 0,49	**R$ 0,03**	**0,00%**	**100,05%**	C
I10789	Nível de bolha de madeira	ORSE	Encargos	un	0,001330408	R$ 15,40	**R$ 0,02**	**0,00%**	**100,05%**	C
I11243	Martelo sem unha	ORSE	Encargos	un	0,000665204	R$ 28,00	**R$ 0,02**	**0,00%**	**100,05%**	C
I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	Encargos	un	0,001330408	R$ 13,52	**R$ 0,02**	**0,00%**	**100,05%**	C
I10790	Prumo de face	ORSE	Encargos	un	0,000665204	R$ 25,95	**R$ 0,02**	**0,00%**	**100,05%**	C
00039828	PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM VOLUME DE 1,50 L, SEM COMPRESSOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,00001141938	R$ 764,96	**R$ 0,01**	**0,00%**	**100,05%**	C
I11253	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	ORSE	Encargos	un	0,00019162	R$ 34,80	**R$ 0,01**	**0,00%**	**100,05%**	C
I11256	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	ORSE	Encargos	un	0,00006968	R$ 92,70	**R$ 0,01**	**0,00%**	**100,05%**	C
I11255	Tarracha para tubos PVC de 1"	ORSE	Encargos	un	0,00010452	R$ 49,00	**R$ 0,01**	**0,00%**	**100,05%**	C
I43464S	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Encargos	h	0,24092	R$ 0,02	**R$ 0,00**	**0,00%**	**100,05%**	C
I11254	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	ORSE	Encargos	un	0,00012194	R$ 27,49	**R$ 0,00**	**0,00%**	**100,05%**	C
I11249	Serra circular eletrica portatil	ORSE	Encargos	un	0,000002916	R$ 979,65	**R$ 0,00**	**0,00%**	**100,05%**	C
I11257	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	ORSE	Encargos	un	0,00006968	R$ 32,30	**R$ 0,00**	**0,00%**	**100,05%**	C
I10586	Torquesa	ORSE	Encargos	un	0,000030596	R$ 45,00	**R$ 0,00**	**0,00%**	**100,05%**	C
I11248	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	ORSE	Encargos	un	0,000002916	R$ 246,00	**R$ 0,00**	**0,00%**	**100,05%**	C
I10592	Lima chata 12"	ORSE	Encargos	un	0,00001742	R$ 37,93	**R$ 0,00**	**0,00%**	**100,05%**	C
I10585	Arco de serra	ORSE	Encargos	un	0,000030596	R$ 19,95	**R$ 0,00**	**0,00%**	**100,05%**	C
I10593	Praio simples 30cm	ORSE	Encargos	un	0,00001742	R$ 19,57	**R$ 0,00**	**0,00%**	**100,05%**	C
I11244	Martelo com unha	ORSE	Encargos	un	0,000005832	R$ 39,10	**R$ 0,00**	**0,00%**	**100,05%**	C
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	Encargos	un	0,000005832	R$ 26,89	**R$ 0,00**	**0,00%**	**100,05%**	C
I10578	Formão grande	ORSE	Encargos	un	0,000005832	R$ 21,30	**R$ 0,00**	**0,00%**	**100,05%**	C
I10577	Serrote 40cm	ORSE	Encargos	un	0,000002916	R$ 36,00	**R$ 0,00**	**0,00%**	**100,05%**	C

ID: 409428 e CRC: 17DC340B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ -RO
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNÍCIPIO DE NOVA MAMORÉ -RO
LOCAL:	NOVA MAMORÉ - RO

DATA : 18/08/2025 **BDI :** 22,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	CE
SICRO NOVO	2026/01	-	-	RO
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%	RO
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	null

Subtotal até 100,05%% **R$ 3.674.688,08**

Outros **-R$ 1.762,46**

Valor total do Orçamento **R$ 3.672.925,62**

ID: 409428 e CRC: 17DC340B

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Planilha	**Curva ABC Materiais**	**07/08/2026**

ID: **409428**
CRC: **17DC340B**
Processo: **1-2468/2026**
Usuário: **BEATRIZ DOS SANTOS NOGUEIRA**
Criação: **07/08/2026 11:02:28** Finalização: **07/08/2026 11:02:28**

Processo



Documento



MD5: **A399BE3A0A5B1FB319AE9F6EEC34E817**

SHA256: **E64D65DDD595999891CD38D4223AE9E1DFE04873E5FBF5F1A67863B9B7F5527C**

Súmula/Objeto:

Contratação de Empresa Especializada para a Execução De Obra de Construção da CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ/RO – CONVÊNIO TRANSFEREGOV N°941988/2023.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Nova Mamoré	RO	07/08/2026 11:02:28

ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	07/08/2026 11:02:28

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 409428 e o CRC 17DC340B.